Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná

Obra:	PRAÇA DA ALVORADA - SHANGRILA	**Data:**	13/10/2026
Local:	Praca Alvorada, Rua Siri, Pontal do Paraná - PR, 83255-000	**BDI (%):**	22,23%

COMPOSIÇÕES COMPLEMENTARES

CP-15	PORTÃO DE CORRER, EM GRADIL NYLOFOR 3D, MEDINDO 1,00X1,03M	UN	VALOR S/ BDI -	R$ 1.053,86

Ítem	*Composição*	*Insumo*	*Origem*	*Descrição dos serviços*	*Unid.*	*Quant.*	*Unitário s/ BDI*	*Total s/ BDI*
1.1	9357		ORSE	PORTÃO EM GRADIL BELGO NYLOFORD 3D, DE CORRER, SOLDADO EM QUADRO DE TUBO GALV. 2" COM CANTONEIRA 3/4", MONTANTES EM TUBO GALVANIZADO 4", INCLUSIVE FERROLHO E RODÍZIOS	M2	1	R$ 800,00	R$ 800,00
1.2		11575	SINAPI-I	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTAS E JANELAS DE CORRER	UN	2	R$ 61,34	R$ 122,68
1.2	88309		SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R$ 40,19	R$ 40,19
1.2	88316		SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	R$ 31,41	R$ 47,12
1.2		3106	SINAPI-I	FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA /MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO) (INCLUI PARAFUSOS)	UN	1	R$ 17,05	R$ 17,05
1.2		567	SINAPI-I	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M	M	2	R$ 12,34	R$ 24,68
1.2		1903	ORSE	ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-1 (1:3) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0.35 X 0.45 X 0.23 M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	M3	0,004	R$ 534,90	R$ 2,14

_____

João Pedro Braga
Arquiteto - CAU: A326110-7