

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
OBRA:		Reforma e adaptação do POSTO DE ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO (CADÚNICO) alocado no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)			FONTE DE PREÇOS:		SINAPI REF. TÉCNICA 08/2025 - EMISSÃO 10/09/2025. (COM DESONERAÇÃO). CDHU- BOLETIM VERSÃO 198 - COM DESONERAÇÃO DATA BASE: MAIO/2025	
TOMADOR:		Assistência Social						
OBJETO:		Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia comum de reforma e adaptação do POSTO DE ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO (CADÚNICO) alocado no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)						
LOCAL:		Rua São José, 56, Centro, Taquaral/SP						
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	Valor Unitário	Valor Unitário com BDI (25%)	Valor Total
1.0			SERVIÇOS INICIAIS					R\$ 340,32
1.1	CDHU	04.03.020	RETIRADA DE TELHAMENTO EM BARRO	M ²	1,00	R\$ 16,35	R\$ 20,44	R\$ 20,44
1.2	CDHU	04.07.020	RETIRADA DE FORRO QUALQUER EM PLACAS OU TIRAS FIXADAS	M ²	0,20	R\$ 12,68	R\$ 15,85	R\$ 3,17
1.3	CDHU	COMPOSIÇÃO1	FORRO EM TÁBUAS APARELHADAS MACHO E FÊMEA DE CEDRINHO	M ²	0,20	R\$ 70,54	R\$ 88,18	R\$ 17,64
1.4	CDHU	16.02.010	TELHA DE BARRO TIPO PORTUGUESA	M ²	0,20	R\$ 79,12	R\$ 98,90	R\$ 19,78
1.5	CDHU	16.40.060	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE BARRO TIPO PORTUGUESA	M ²	0,80	R\$ 49,31	R\$ 61,64	R\$ 49,31
1.6	CDHU	04.09.020	RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL	M ²	4,20	R\$ 31,72	R\$ 39,65	R\$ 166,53
1.7	CDHU	17.02.140	REQUADRO E EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER	M ²	1,49	R\$ 28,09	R\$ 35,11	R\$ 52,32
1.8	CDHU	17.01.020	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO	M ³	0,01	R\$ 788,97	R\$ 986,21	R\$ 9,86
1.9	CDHU	17.01.020	FECHAMENTO DE ABERTURA DE PASSAGEM DE CABOS/TUBOS AR CONDICIONADO COM ARGAMASSA	M ³	0,0013	R\$ 788,97	R\$ 986,21	R\$ 1,28
2.0			DIVISÓRIAS					R\$ 17.654,27
2.1	CDHU	04.01.040	RETIRADA DE DIVISÓRIA EM PLACA DE MADEIRA OU FIBROCIMENTO COM MONTANTES METÁLICOS	M ²	3,15	R\$ 32,33	R\$ 40,41	R\$ 127,30
2.2	CDHU	14.30.110	DIVISÓRIA CEGA TIPO NAVAL, ACABAMENTO EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, COM ESPESSURA DE 3,5 CM	M ²	82,81	R\$ 154,71	R\$ 193,39	R\$ 16.014,42
2.3	CDHU	28.01.080	FERRAGEM ADICIONAL PARA PORTA VÃO SIMPLES EM DIVISÓRIA	CJ	4,00	R\$ 302,51	R\$ 378,14	R\$ 1.512,55
3.0			PINTURA					R\$ 14.305,02
3.1	CDHU	03.10.140	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRÍLICO COM MICROAGREGADOS MINERAIS	M ²	1,80	R\$ 6,34	R\$ 7,93	R\$ 14,27
3.2	CDHU	17.20.140	REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRÍLICO COM MICROAGREGADOS MINERAIS	M ²	1,80	R\$ 37,16	R\$ 46,45	R\$ 83,61
3.3	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M ²	263,41	R\$ 12,14	R\$ 15,18	R\$ 3.997,25
3.4	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024. (PINTURA EXTERNA)	M ²	65,93	R\$ 17,84	R\$ 22,30	R\$ 1.470,24
3.5	SINAPI	COMPOSIÇÃO 2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS.	M ²	41,60	R\$ 22,12	R\$ 27,65	R\$ 1.150,24

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
OBRA:		Reforma e adaptação do POSTO DE ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO (CADÚNICO) alocado no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)				FONTE DE PREÇOS:		SINAPI REF. TÉCNICA 08/2025 - EMISSÃO 10/09/2025. (COM DESONERAÇÃO). CDHU- BOLETIM VERSÃO 198 - COM DESONERAÇÃO DATA BASE: MAIO/2025		
TOMADOR:		Assistência Social								
OBJETO:		Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia comum de reforma e adaptação do POSTO DE ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO (CADÚNICO) alocado no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)								
LOCAL:		Rua São José, 56, Centro, Taquaral/SP								
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	Valor Unitário	Valor Unitário com BDI (25%)	Valor Total		
3.6	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M²	100,58	R\$ 2,40	R\$ 3,00	R\$ 301,74		
3.7	SINAPI	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M²	100,58	R\$ 23,43	R\$ 29,29	R\$ 2.945,74		
3.8	CDHU	33.11.050	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	M²	67,18	R\$ 48,54	R\$ 60,68	R\$ 4.076,15		
3.9	CDHU	02.05.202	ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO	MXMES	4,00	R\$ 28,28	R\$ 35,35	R\$ 141,40		
3.10	CDHU	02.05.060	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TORRE METÁLICA COM ALTURA ATÉ 10 M	M	8,00	R\$ 12,44	R\$ 15,55	R\$ 124,40		
4.0			AR CONDICIONADO / INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 15.177,83		
4.1	SINAPI	COMPOSIÇÃO 3	RETIRADA DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS	UN	1	R\$ 183,79	R\$ 229,74	R\$ 229,74		
4.2	SINAPI	103244	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	4	R\$ 2.500,99	R\$ 3.126,24	R\$ 12.504,95		
4.3	SINAPI	COMPOSIÇÃO 4	REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS	UN	1	R\$ 206,01	R\$ 257,51	R\$ 257,51		
4.4	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4	R\$ 54,10	R\$ 67,63	R\$ 270,50		
4.5	SINAPI	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	R\$ 67,93	R\$ 84,91	R\$ 84,91		
4.6	SINAPI	104321	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	1	R\$ 6,25	R\$ 7,81	R\$ 7,81		
4.7	SINAPI	104315	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	2,00	R\$ 20,27	R\$ 25,34	R\$ 50,68		
4.8	SINAPI	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	13	R\$ 21,64	R\$ 27,05	R\$ 351,65		
4.9	SINAPI	91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	M	15	R\$ 4,52	R\$ 5,65	R\$ 84,75		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
OBRA:		Reforma e adaptação do POSTO DE ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO (CADÚNICO) alocado no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)			FONTE DE PREÇOS:		SINAPI REF. TÉCNICA 08/2025 - EMISSÃO 10/09/2025. (COM DESONERAÇÃO). CDHU- BOLETIM VERSÃO 198 - COM DESONERAÇÃO DATA BASE: MAIO/2025	
TOMADOR:		Assistência Social						
OBJETO:		Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia comum de reforma e adaptação do POSTO DE ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO (CADÚNICO) alocado no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)						
LOCAL:		Rua São José, 56, Centro, Taquaral/SP						
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	Valor Unitário	Valor Unitário com BDI (25%)	Valor Total
4.10	CDHU	04.20.040	REMOÇÃO DE LÂMPADA E PLAFON	UN	3	R\$ 4,09	R\$ 5,11	R\$ 15,34
4.11	CDHU	41.20.080	PLAFON PLÁSTICO E/OU PVC PARA ACABAMENTO DE PONTO DE LUZ, COM SOQUETE E-27 PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA	UN	1	R\$ 11,47	R\$ 14,34	R\$ 14,34
4.12	CDHU	COMPOSIÇÃO 5	RECOLOCAÇÃO DE PLAFON PLÁSTICO E/OU PVC PARA ACABAMENTO DE PONTO DE LUZ, COM SOQUETE E-27 PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA	UM	3	R\$ 4,09	R\$ 5,11	R\$ 15,34
4.13	CDHU	41.20.130	RECOLOCAÇÃO DE LÂMPADA	UN	4	R\$ 4,09	R\$ 5,11	R\$ 20,45
4.14	CDHU	40.04.230	INTERRUPTOR DE CANALETA/PERFILADO UNIVERSAL , COM CAIXA E TAMPA	UN	2	R\$ 33,05	R\$ 41,31	R\$ 82,63
4.15	CDHU	40.04.230	TOMADA DE CANALETA/PERFILADO UNIVERSAL 2P+T, COM CAIXA E TAMPA	UN	1	R\$ 33,05	R\$ 41,31	R\$ 41,31
4.16	CDHU	38.07.172	CANALETA EM PVC DE 20 X 12 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	M	21,00	R\$ 24,32	R\$ 30,40	R\$ 638,40
4.17	CDHU	39.03.160	CABO DE COBRE DE 1,5 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	42,00	R\$ 3,21	R\$ 4,01	R\$ 168,53
4.18	CDHU	39.03.170	CABO DE COBRE DE 2,5 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	1,50	R\$ 4,54	R\$ 5,68	R\$ 8,51
4.19	CDHU	39.24.152	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MM ² , ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C	M	12,00	R\$ 16,31	R\$ 20,39	R\$ 244,65
4.20	CDHU	39.24.153	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 4 MM ² , ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C	M	3,00	R\$ 22,89	R\$ 28,61	R\$ 85,84
5.0			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/LOUÇAS					R\$ 1.193,55
5.1	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1	R\$ 493,81	R\$ 617,26	R\$ 617,26
5.2	CDHU	44.20.280	TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA	UN	1	R\$ 40,92	R\$ 51,15	R\$ 51,15
5.3	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1	R\$ 420,11	R\$ 525,14	R\$ 525,14
6.0			PORTAS/ FORRO					R\$ 3.403,00
6.1	CDHU	04.08.020	RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA	UN	1	R\$ 22,66	R\$ 28,33	R\$ 28,33
6.2	SINAPI	91011	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1	R\$ 477,64	R\$ 597,05	R\$ 597,05

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBRA:		Reforma e adaptação do POSTO DE ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO (CADÚNICO) alocado no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)				FONTE DE PREÇOS:		SINAPI REF. TÉCNICA 08/2025 - EMISSÃO 10/09/2025. (COM DESONERAÇÃO). CDHU- BOLETIM VERSÃO 198 - COM DESONERAÇÃO DATA BASE: MAIO/2025	
TOMADOR:		Assistência Social							
OBJETO:		Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia comum de reforma e adaptação do POSTO DE ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO (CADÚNICO) alocado no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)							
LOCAL:		Rua São José, 56, Centro, Taquaral/SP							
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	Valor Unitário	Valor Unitário com BDI (25%)	Valor Total	
6.3	SINAPI	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	R\$ 125,88	R\$ 157,35	R\$ 157,35	
6.4	SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 (2,00 x 2,10)	M ²	4,2	R\$ 499,10	R\$ 623,88	R\$ 2.620,28	
							TOTAL =	R\$ 52.073,99	

Taquaral/SP, 22 janeiro de 2026.

Ari Fernando Jacinto
Prefeito Municipal

Anderson Carlos Mazzeo Mariano
Engenheiro Civil
ART: 2620260129849