MUNICÍPIO DE VESPASIANO CORRÊA					
OBRA:	CENTRE DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	DATA:	18/12/2025	BDI:	24,71%
OBJETO:	ORÇAMENTO	SINAPI:	ago/25	SEM DESONERAÇÃO	

Item	Fonte		Código	Descrição	UNID.	QUANT.	UNIT. R$ sem BDI	Composição Unitária com BDI			Preço Total com BDI		Preço do Serviço com BDI
								Material	Mão Obra	Total	Material	Mão Obra	
1.0				SERV. PRELIMINARES								5,49%	R$ 64.608,20
1.1	SINAPI		103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m2	5,00	462,32	R$ 403,59	R$ 172,97	R$ 576,56	R$ 2.017,96	R$ 864,84	R$ 2.882,80
1.2	SINAPI		101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	m	40,00	142,62	R$ 124,50	R$ 53,36	R$ 177,86	R$ 4.980,12	R$ 2.134,34	R$ 7.114,46
1.3	SINAPI		98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m2	45,00	100,09	R$ 87,38	R$ 37,45	R$ 124,82	R$ 3.931,90	R$ 1.685,10	R$ 5.617,00
1.4	SINAPI		2708	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA) OU ARQUITETO, DEVIDAMENTE CADASTRADOS NO CREA ou CAU. 5 HORAS/SEMANA, 12 POR MÊS. 5 MESES.	H	240,00	144,79		R$ 180,57	R$ 180,57		R$ 43.336,23	R$ 43.336,23
1.5	SINAPI		99059	LOCAÇAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00 m - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m	70,00	64,81	R$ 56,58	R$ 24,25	R$ 80,82	R$ 3.960,40	R$ 1.697,32	R$ 5.657,72
2.0				PAISAGISMO								1,33%	R$ 15.633,02
2.1	SINAPI		103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	**80,00**	**30,01**	R$ 26,20	R$ 11,23	R$ 37,43	R$ 2.095,83	R$ 898,21	R$ 2.994,04
2.2	SINAPI		3322	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	m2	**80,00**	**25,95**	R$ 22,65	R$ 9,71	R$ 32,36	R$ 1.812,29	R$ 776,69	R$ 2.588,98
2.3	SINAPI		87308	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	m3	**5,00**	**604,54**	R$ 527,75	R$ 226,18	R$ 753,92	R$ 2.638,73	R$ 1.130,88	R$ 3.769,61
2.4	SINAPI		13186	PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	m³	**50,00**	**100,72**	R$ 87,93	R$ 37,68	R$ 125,61	R$ 4.396,28	R$ 1.884,12	R$ 6.280,40
3.0				INFRA-ESTRUTURA								4,82%	R$ 56.633,64

MUNICÍPIO DE VESPASIANO CORRÊA					
OBRA:	CENTRE DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	DATA:	18/12/2025	BDI:	24,71%
OBJETO:	ORÇAMENTO	SINAPI:	ago/25	SEM DESONERAÇÃO	

Item	Fonte		Código	Descrição	UNID.	QUANT.	UNIT. R$ sem BDI	Composição Unitária com BDI			Preço Total com BDI		Preço do Serviço com BDI
								Material	Mão Obra	Total	Material	Mão Obra	
3.1	SINAPI		96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA 3cm AF_08/2017	M2	620,00	43,09	R$ 37,62	R$ 16,12	R$ 53,74	R$ 23.322,09	R$ 9.995,18	R$ 33.317,27
3.2	SINAPI		96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	501,90	14,93	R$ 13,03	R$ 5,59	R$ 18,62	R$ 6.541,48	R$ 2.803,49	R$ 9.344,98
3.3	SINAPI		94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016(blocos coroamento)	M3	19,90	562,97	R$ 491,46	R$ 210,62	R$ 702,08	R$ 9.779,97	R$ 4.191,42	R$ 13.971,39
4.0				PILARES								5,96%	R$ 70.121,75
4.1	SINAPI		94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016(24 pilares altura 10 m(6 estaca, 4 paredes)(15x30)x 10 x 24	M3	12,80	562,97	R$ 491,46	R$ 210,62	R$ 702,08	R$ 6.290,64	R$ 2.695,99	R$ 8.986,62
4.2	SINAPI		92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	461,00	14,47	R$ 12,63	R$ 5,41	R$ 18,05	R$ 5.823,29	R$ 2.495,70	R$ 8.318,99
4.3	SINAPI		92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	660,00	11,74	R$ 10,25	R$ 4,39	R$ 14,64	R$ 6.764,12	R$ 2.898,91	R$ 9.663,03
4.4	SINAPI		92411	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	224,30	154,27	R$ 134,67	R$ 57,72	R$ 192,39	R$ 30.207,17	R$ 12.945,93	R$ 43.153,10
5.0				VIGAS								14,04%	R$ 165.106,14
5.1	SINAPI		92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	415,40	14,92	R$ 13,02	R$ 5,58	R$ 18,61	R$ 5.410,47	R$ 2.318,77	R$ 7.729,24
5.2	SINAPI		104108	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1570,40	13,61	R$ 11,88	R$ 5,09	R$ 16,97	R$ 18.658,11	R$ 7.996,33	R$ 26.654,45

MUNICÍPIO DE VESPASIANO CORRÊA					
OBRA:	CENTRE DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	DATA:	18/12/2025	BDI:	24,71%
OBJETO:	ORÇAMENTO	SINAPI:	ago/25	SEM DESONERAÇÃO	

Item	Fonte		Código	Descrição	UNID.	QUANT.	UNIT. R$ sem BDI	Composição Unitária com BDI			Preço Total com BDI		Preço do Serviço com BDI
								Material	Mão Obra	Total	Material	Mão Obra	
5.3	SINAPI		94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	61,00	544,23	R$ 475,10	R$ 203,61	R$ 678,71	R$ 28.980,88	R$ 12.420,38	R$ 41.401,26
5.4	SINAPI		92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	490,20	146,11	R$ 127,55	R$ 54,66	R$ 182,21	R$ 62.524,84	R$ 26.796,36	R$ 89.321,20
6.0				LAJES								6,04%	R$ 71.000,85
6.1	SINAPI		92484	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PÉ DIREITO SIMPLES, MADEIRA SERRADA, DUAS UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	M2	152,80	216,57	R$ 189,06	R$ 81,03	R$ 270,08	R$ 28.888,23	R$ 12.380,67	R$ 41.268,90
6.2	SINAPI		94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	27,20	554,81	R$ 484,33	R$ 207,57	R$ 691,90	R$ 13.173,84	R$ 5.645,93	R$ 18.819,78
6.3	SINAPI		101855	EXECUÇÃO DE PAREDE EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	27,00	78,44	R$ 68,48	R$ 29,35	R$ 97,82	R$ 1.848,85	R$ 792,36	R$ 2.641,21
6.4	SINAPI		92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	841,40	9,83	R$ 6,88	R$ 2,95	R$ 9,83	R$ 5.789,67	R$ 2.481,29	R$ 8.270,96
7.0				ALVENARIA								3,55%	R$ 41.745,29
				PAREDES INTERNAS E EXTERNAS									R$ 41.745,29
7.1	SINAPI		103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	540,25	61,96	R$ 54,09	R$ 23,18	R$ 77,27	R$ 29.221,70	R$ 12.523,59	R$ 41.745,29
8.0				IMPERMEABILIZAÇÕES								0,34%	R$ 3.984,25
				IMPERMEABILIZAÇÕES TERREO - VIGAS E ÁREAS MOLHADAS									R$ 3.984,25
8.1	SINAPI		98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	38,40	48,26	R$ 42,13	R$ 18,06	R$ 60,19	R$ 1.617,77	R$ 693,33	R$ 2.311,11

MUNICÍPIO DE VESPASIANO CORRÊA					
OBRA:	CENTRE DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	DATA:	18/12/2025	BDI:	24,71%
OBJETO:	ORÇAMENTO	SINAPI:	ago/25	SEM DESONERAÇÃO	

Item	Fonte		Código	Descrição	UNID.	QUANT.	UNIT. R$ sem BDI	Composição Unitária com BDI			Preço Total com BDI		Preço do Serviço com BDI
								Material	Mão Obra	Total	Material	Mão Obra	
8.2	SINAPI		98557	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.(VIGAS FACE LATERAL e SUPERIOR)	M2	27,80	48,26	R$ 42,13	R$ 18,06	R$ 60,19	R$ 1.171,20	R$ 501,94	R$ 1.673,14
9.0				INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		8,00						1,71%	R$ 20.158,46
9.1	SINAPI		92866	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	60,00	14,39	R$ 12,56	R$ 5,38	R$ 17,95	R$ 753,72	R$ 323,02	R$ 1.076,75
9.2	SINAPI		2678	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	320,00	4,13	R$ 3,61	R$ 1,55	R$ 5,15	R$ 1.153,72	R$ 494,45	R$ 1.648,17
9.3	SINAPI		39244	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	180,00	5,67	R$ 4,95	R$ 2,12	R$ 7,07	R$ 890,95	R$ 381,84	R$ 1.272,79
9.4	SINAPI		101875	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00	469,72	R$ 410,05	R$ 175,74	R$ 585,79	R$ 410,05	R$ 175,74	R$ 585,79
9.5	SINAPI		97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	un	10,00	18,54	R$ 16,18	R$ 6,94	R$ 23,12	R$ 161,85	R$ 69,36	R$ 231,21
9.6	SINAPI		34653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	14,00	8,24	R$ 7,19	R$ 3,08	R$ 10,28	R$ 100,71	R$ 43,16	R$ 143,87
9.7	SINAPI		92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00	76,63	R$ 66,90	R$ 28,67	R$ 95,57	R$ 936,54	R$ 401,37	R$ 1.337,91
9.8	SINAPI		39391	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED 30 X 30 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	47,00	26,98	R$ 23,55	R$ 10,09	R$ 33,65	R$ 1.106,98	R$ 474,42	R$ 1.581,40
9.9	SINAPI		91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	800,00	3,16	R$ 2,76	R$ 1,18	R$ 3,94	R$ 2.206,87	R$ 945,80	R$ 3.152,67

MUNICÍPIO DE VESPASIANO CORRÊA					
OBRA:	CENTRE DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	DATA:	18/12/2025	BDI:	24,71%
OBJETO:	ORÇAMENTO	SINAPI:	ago/25	SEM DESONERAÇÃO	

Item	Fonte		Código	Descrição	UNID.	QUANT.	UNIT. R$ sem BDI	Composição Unitária com BDI			Preço Total com BDI		Preço do Serviço com BDI
								Material	Mão Obra	Total	Material	Mão Obra	
9.1	SINAPI		12366	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14	UNID.	1,00	1340,18	R$ 1.169,94	R$ 501,40	R$ 1.671,34	R$ 1.169,94	R$ 501,40	R$ 1.671,34
9,11	SINAPI		101508	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UNID.	1,00	2522,09	R$ 2.201,71	R$ 943,59	R$ 3.145,30	R$ 2.201,71	R$ 943,59	R$ 3.145,30
9.12	SINAPI		91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	7,49	R$ 6,54	R$ 2,80	R$ 9,34	R$ 1.307,71	R$ 560,45	R$ 1.868,16
9.13	SINAPI		92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015(INCLUIDO TELEFONE)	UN	32,00	61,22	R$ 53,44	R$ 22,90	R$ 76,35	R$ 1.710,18	R$ 732,94	R$ 2.443,12
10.0	SINAPI		89451	ESGOTO								2,43%	R$ 28.550,18
10.1	SINAPI		89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	96,00	29,75	R$ 25,97	R$ 11,13	R$ 37,10	R$ 2.493,20	R$ 1.068,52	R$ 3.561,72
10.2	SINAPI		89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	66,00	23,43	R$ 20,45	R$ 8,77	R$ 29,22	R$ 1.349,94	R$ 578,55	R$ 1.928,49
10.3	SINAPI		89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	120,00	41,42	R$ 36,16	R$ 15,50	R$ 51,65	R$ 4.339,01	R$ 1.859,58	R$ 6.198,59
10.4	SINAPI		89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	13,00	50,13	R$ 43,76	R$ 18,76	R$ 62,52	R$ 568,91	R$ 243,82	R$ 812,72
10.5	SINAPI		89504	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	40,00	21,64	R$ 18,89	R$ 8,10	R$ 26,99	R$ 755,64	R$ 323,85	R$ 1.079,49
10.6	SINAPI		89500	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	40,00	14,59	R$ 12,74	R$ 5,46	R$ 18,20	R$ 509,47	R$ 218,34	R$ 727,81

MUNICÍPIO DE VESPASIANO CORRÊA					
OBRA:	CENTRE DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	DATA:	18/12/2025	BDI:	24,71%
OBJETO:	ORÇAMENTO	SINAPI:	ago/25	SEM DESONERAÇÃO	

Item	Fonte		Código	Descrição	UNID.	QUANT.	UNIT. R$ sem BDI	Composição Unitária com BDI			Preço Total com BDI		Preço do Serviço com BDI
								Material	Mão Obra	Total	Material	Mão Obra	
10.7	SINAPI		89852	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	40,00	51,34	R$ 44,82	R$ 19,21	R$ 64,03	R$ 1.792,73	R$ 768,31	R$ 2.561,04
10.8	SINAPI		89803	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,00	20,00	R$ 17,46	R$ 7,48	R$ 24,94	R$ 349,19	R$ 149,65	R$ 498,84
10.9	SINAPI		89812	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	86,80	R$ 75,77	R$ 32,47	R$ 108,25	R$ 909,29	R$ 389,69	R$ 1.298,98
10.10	SINAPI		99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 0,60X0,60X0,60 PARA REDE DE DRENAGEM AF 12/2020	UN	4,00	589,00	R$ 514,18	R$ 220,36	R$ 734,54	R$ 2.056,72	R$ 881,45	R$ 2.938,17
10.11	SINAPI		89498	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	15,24	R$ 13,30	R$ 5,70	R$ 19,01	R$ 53,22	R$ 22,81	R$ 76,02
10.12	SINAPI		89502	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	19,50	R$ 17,02	R$ 7,30	R$ 24,32	R$ 68,09	R$ 29,18	R$ 97,27
10.13	SINAPI		89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	18,18	R$ 15,87	R$ 6,80	R$ 22,67	R$ 63,48	R$ 27,21	R$ 90,69
10.14	SINAPI		89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	16,51	R$ 14,41	R$ 6,18	R$ 20,59	R$ 57,65	R$ 24,71	R$ 82,36
10.15	SINAPI		89861	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	62,39	R$ 54,46	R$ 23,34	R$ 77,81	R$ 217,86	R$ 93,37	R$ 311,23
10.16	SINAPI		89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	21,51	R$ 18,78	R$ 8,05	R$ 26,83	R$ 56,33	R$ 24,14	R$ 80,48
10.17	SINAPI		89626	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	34,62	R$ 30,22	R$ 12,95	R$ 43,17	R$ 90,67	R$ 38,86	R$ 129,52

MUNICÍPIO DE VESPASIANO CORRÊA					
OBRA:	CENTRE DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	DATA:	18/12/2025	BDI:	24,71%
OBJETO:	ORÇAMENTO	SINAPI:	ago/25	SEM DESONERAÇÃO	

Item	Fonte		Código	Descrição	UNID.	QUANT.	UNIT. R$ sem BDI	Composição Unitária com BDI			Preço Total com BDI		Preço do Serviço com BDI
								Material	Mão Obra	Total	Material	Mão Obra	
10.18	SINAPI		89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	31,47	R$ 27,47	R$ 11,77	R$ 39,25	R$ 109,89	R$ 47,10	R$ 156,98
10.19	SINAPI		89575	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	13,46	R$ 11,75	R$ 5,04	R$ 16,79	R$ 35,25	R$ 15,11	R$ 50,36
10.2	SINAPI		39365	FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *1100* LITROS (NBR 13969)	UN	1,00	2183,30	R$ 1.905,96	R$ 816,84	R$ 2.722,79	R$ 1.905,96	R$ 816,84	R$ 2.722,79
10.21	SINAPI		89779	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	37,90	R$ 33,09	R$ 14,18	R$ 47,27	R$ 198,51	R$ 85,08	R$ 283,59
10.22	SINAPI		98052	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1,00	2183,20	R$ 1.905,87	R$ 816,80	R$ 2.722,67	R$ 1.905,87	R$ 816,80	R$ 2.722,67
10.23	SINAPI		89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	16,86	R$ 14,72	R$ 6,31	R$ 21,03	R$ 58,87	R$ 25,23	R$ 84,10
10.24	SINAPI		89558	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	11,28	R$ 9,85	R$ 4,22	R$ 14,07	R$ 39,39	R$ 16,88	R$ 56,27
11.0	SINAPI			ÁGUA FRIA								0,61%	R$ 7.210,76
11.1	SINAPI		89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	48,00	25,91	R$ 22,62	R$ 9,69	R$ 32,31	R$ 1.085,70	R$ 465,30	R$ 1.550,99
11.2	SINAPI		89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	42,00	22,48	R$ 19,62	R$ 8,41	R$ 28,03	R$ 824,22	R$ 353,24	R$ 1.177,46
11.3	SINAPI		89376	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	6,36	R$ 5,55	R$ 2,38	R$ 7,93	R$ 66,63	R$ 28,55	R$ 95,18
11.4	SINAPI		89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	24,00	13,64	R$ 11,91	R$ 5,10	R$ 17,01	R$ 285,78	R$ 122,48	R$ 408,25

MUNICÍPIO DE VESPASIANO CORRÊA					
OBRA:	CENTRE DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	DATA:	18/12/2025	BDI:	24,71%
OBJETO:	ORÇAMENTO	SINAPI:	ago/25	SEM DESONERAÇÃO	

Item	Fonte		Código	Descrição	UNID.	QUANT.	UNIT. R$ sem BDI	Composição Unitária com BDI			Preço Total com BDI		Preço do Serviço com BDI
								Material	Mão Obra	Total	Material	Mão Obra	
11.5	SINAPI		90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	14,76	R$ 12,89	R$ 5,52	R$ 18,41	R$ 154,62	R$ 66,27	R$ 220,89
11.6	SINAPI-I		89432	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	34,09	R$ 29,76	R$ 12,75	R$ 42,51	R$ 357,11	R$ 153,05	R$ 510,16
11.7	SINAPI		89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	8,00	120,99	R$ 105,62	R$ 45,27	R$ 150,89	R$ 844,97	R$ 362,13	R$ 1.207,09
11.8	SINAPI		89620	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	36,00	13,65	R$ 11,92	R$ 5,11	R$ 17,02	R$ 428,98	R$ 183,85	R$ 612,82
11.9	SINAPI		34636	CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS E TAMPA, INSTALAD	UN	1,00	499,90	R$ 436,40	R$ 187,03	R$ 623,43	R$ 436,40	R$ 187,03	R$ 623,43
11.10	SINAPI		89438	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	44,00	11,29	R$ 9,86	R$ 4,22	R$ 14,08	R$ 433,66	R$ 185,85	R$ 619,51
11.11	SINAPI		89417	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	24,00	6,18	R$ 5,39	R$ 2,31	R$ 7,71	R$ 129,48	R$ 55,49	R$ 184,97
12	SINAPI			LOUÇAS SANITÁRIAS								0,61%	R$ 7.178,31
12.1	SINAPI		86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00	540,69	R$ 472,01	R$ 202,29	R$ 674,29	R$ 2.832,04	R$ 1.213,73	R$ 4.045,77
12.2	SINAPI		86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013(BANHO PNE)	UN	2,00	323,45	R$ 282,36	R$ 121,01	R$ 403,37	R$ 564,72	R$ 242,02	R$ 806,75
12.3	SINAPI		100849	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	8,00	43,29	R$ 37,79	R$ 16,20	R$ 53,99	R$ 302,33	R$ 129,57	R$ 431,90
12.4	SINAPI		86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	379,66	R$ 331,43	R$ 142,04	R$ 473,47	R$ 1.325,73	R$ 568,17	R$ 1.893,90

MUNICÍPIO DE VESPASIANO CORRÊA					
OBRA:	CENTRE DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	DATA:	18/12/2025	BDI:	24,71%
OBJETO:	ORÇAMENTO	SINAPI:	ago/25	SEM DESONERAÇÃO	

Item	Fonte		Código	Descrição	UNID.	QUANT.	UNIT. R$ sem BDI	Composição Unitária com BDI			Preço Total com BDI		Preço do Serviço com BDI
								Material	Mão Obra	Total	Material	Mão Obra	
13.0	SINAPI			METAIS E ACESSÓRIOS								1,53%	R$ 17.980,51
13.1	SINAPI		11186	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	M2	**7,20**	**361,20**	R$ 315,32	R$ 135,14	R$ 450,45	R$ 2.270,28	R$ 972,98	R$ 3.243,26
13.2	SINAPI		86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	**8,00**	**126,60**	R$ 110,52	R$ 47,36	R$ 157,88	R$ 884,14	R$ 378,92	R$ 1.263,06
13.3	SINAPI		95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	**6,00**	**55,45**	R$ 48,41	R$ 20,75	R$ 69,15	R$ 290,44	R$ 124,47	R$ 414,91
13.4	SINAPI		37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	**6,00**	**45,70**	R$ 39,89	R$ 17,10	R$ 56,99	R$ 239,37	R$ 102,59	R$ 341,95
13.5	SINAPI		37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	**6,00**	**45,70**	R$ 39,89	R$ 17,10	R$ 56,99	R$ 239,37	R$ 102,59	R$ 341,95
13.6	SINAPI		101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	UN	**65,00**	**40,00**	R$ 34,92	R$ 14,97	R$ 49,88	R$ 2.269,72	R$ 972,74	R$ 3.242,46
13.7	SINAPI		86947	BANCADA MÁRMORE BRANCO, 50 X 60 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	**4,00**	**1830,83**	R$ 1.598,26	R$ 684,97	R$ 2.283,23	R$ 6.393,04	R$ 2.739,87	R$ 9.132,91
14.0	SINAPI			PAVIMENTAÇÕES								6,50%	R$ 76.447,97
14.1	SINAPI		101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L= 15 cm, COMPRIMENTO ATÉ 2,00 m, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6, COM ADITIVO, AF 11/2020	M	**66,20**	**192,72**	R$ 168,24	R$ 72,10	R$ 240,34	R$ 11.137,41	R$ 4.773,17	R$ 15.910,58
14.2	SINAPI		98697	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 7 cm, AF 09/2020	M	**162,00**	**91,84**	R$ 80,17	R$ 34,36	R$ 114,53	R$ 12.988,12	R$ 5.566,34	R$ 18.554,45
14.3	SINAPI		87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	**320,00**	**65,43**	R$ 57,12	R$ 24,48	R$ 81,60	R$ 18.277,90	R$ 7.833,38	R$ 26.111,28

MUNICÍPIO DE VESPASIANO CORRÊA					
OBRA:	CENTRE DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	DATA:	18/12/2025	BDI:	24,71%
OBJETO:	ORÇAMENTO	SINAPI:	ago/25	SEM DESONERAÇÃO	

Item	Fonte		Código	Descrição	UNID.	QUANT.	UNIT. R$ sem BDI	Composição Unitária com BDI			Preço Total com BDI		Preço do Serviço com BDI
								Material	Mão Obra	Total	Material	Mão Obra	
14.4	SINAPI		87622	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	**320,00**	**38,40**	R$ 33,52	R$ 14,37	R$ 47,89	R$ 10.727,06	R$ 4.597,31	R$ 15.324,36
14.5	SINAPI		98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	**3,20**	**137,14**	R$ 119,72	R$ 51,31	R$ 171,03	R$ 383,10	R$ 164,19	R$ 547,29
15.0	SINAPI			ESQUADRIAS								6,06%	R$ 71.243,26
15.1	SINAPI			JANELAS									
15.2	SINAPI		599	JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	M2	42,00	**893,47**	R$ 779,97	R$ 334,27	R$ 1.114,25	R$ 32.758,85	R$ 14.039,51	R$ 46.798,35
15.3	SINAPI			PORTAS									R$ 24.444,91
15.5	SINAPI		90843	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MDF, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210CM, INCLUÍDO FECHADURA CILÍNDRICA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID.	14,00	**1400,10**	R$ 1.222,25	R$ 523,82	R$ 1.746,06	R$ 17.111,43	R$ 7.333,47	R$ 24.444,91
16.0				REVEST. EXTERNO								2,79%	R$ 32.839,78
	SINAPI			REVESTIMENTO EXTERNO									R$ 32.839,78
16.1	SINAPI		87889	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	386,00	**8,98**	R$ 7,84	R$ 3,36	R$ 11,20	R$ 3.025,96	R$ 1.296,84	R$ 4.322,80
16.2	SINAPI		87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	386,00	**59,24**	R$ 51,71	R$ 22,16	R$ 73,88	R$ 19.961,89	R$ 8.555,10	R$ 28.516,99
17.0				REVEST. INTERNO								1,73%	R$ 20.330,72

MUNICÍPIO DE VESPASIANO CORRÊA					
OBRA:	CENTRE DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	DATA:	18/12/2025	BDI:	24,71%
OBJETO:	ORÇAMENTO	SINAPI:	ago/25	SEM DESONERAÇÃO	

Item	Fonte		Código	Descrição	UNID.	QUANT.	UNIT. R$ sem BDI	Composição Unitária com BDI			Preço Total com BDI		Preço do Serviço com BDI
								Material	Mão Obra	Total	Material	Mão Obra	
	SINAPI			REVESTIMENTO INTERNO									
17.1	SINAPI		87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	64,00	67,15	R$ 58,62	R$ 25,12	R$ 83,74	R$ 3.751,68	R$ 1.607,86	R$ 5.359,54
17.2	SINAPI		87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	460,00	30,05	R$ 26,23	R$ 11,24	R$ 37,48	R$ 12.067,06	R$ 5.171,60	R$ 17.238,66
17.3	SINAPI		87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	460,00	5,39	R$ 4,71	R$ 2,02	R$ 6,72	R$ 2.164,44	R$ 927,62	R$ 3.092,06
18.0	SINAPI			FORROS		2,00						1,11%	R$ 13.050,90
18.1	SINAPI		96113	FORRO EM PLACA DE GESSO PARA AMBIENTES COMERCIAIS	M2	**325,00**	28,99	R$ 25,31	R$ 10,85	R$ 36,15	R$ 8.224,91	R$ 3.524,96	R$ 11.749,86
18.2	SINAPI		96120	ACABAMENTO PARA FORRO(MOLDURA DE GESSO(NEGATIVOS)	M2	**325,00**	3,21	R$ 2,80	R$ 1,20	R$ 4,00	R$ 910,73	R$ 390,31	R$ 1.301,04
19.0				PINTURA EXTERNA								0,56%	R$ 6.626,09
19.1	SINAPI		88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	296,00	3,90	R$ 3,40	R$ 1,46	R$ 4,86	R$ 1.007,76	R$ 431,90	R$ 1.439,65
19.2	SINAPI		88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	296,00	14,05	R$ 12,27	R$ 5,26	R$ 17,52	R$ 3.630,51	R$ 1.555,93	R$ 5.186,44
20.0				PINTURA INTERNA								2,04%	R$ 24.025,38

MUNICÍPIO DE VESPASIANO CORRÊA					
OBRA:	CENTRE DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	DATA:	18/12/2025	BDI:	24,71%
OBJETO:	ORÇAMENTO	SINAPI:	ago/25	SEM DESONERAÇÃO	

Item	Fonte		Código	Descrição	UNID.	QUANT.	UNIT. R$ sem BDI	Composição Unitária com BDI			Preço Total com BDI		Preço do Serviço com BDI
								Material	Mão Obra	Total	Material	Mão Obra	
20.1	SINAPI		88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA CORRIDA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	**500,00**	**20,58**	R$ 17,97	R$ 7,70	R$ 25,67	R$ 8.982,86	R$ 3.849,80	R$ 12.832,66
20.2	SINAPI		88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	**500,00**	**3,90**	R$ 3,40	R$ 1,46	R$ 4,86	R$ 1.702,29	R$ 729,55	R$ 2.431,85
20.3	SINAPI		88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	**500,00**	**14,05**	R$ 12,27	R$ 5,26	R$ 17,52	R$ 6.132,61	R$ 2.628,26	R$ 8.760,88
21.0				COBERTURA								21,08%	R$ 247.872,45
21.1	SINAPI			COBERTURA									,
21.2	SINAPI		94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENT O. AF_06/2016	M2	335,00	**61,07**	R$ 53,31	R$ 22,85	R$ 76,16	R$ 17.859,61	R$ 7.654,12	R$ 25.513,73
21.3			92259	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	335,00	**466,79**	R$ 407,49	R$ 174,64	R$ 582,13	R$ 136.510,38	R$ 58.504,45	R$ 195.014,83
21.4	SINAPI		92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	KG	335,00	**22,68**	R$ 19,80	R$ 8,49	R$ 28,28	R$ 6.632,65	R$ 2.842,56	R$ 9.475,22
21.5	SINAPI		94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	160,00	**59,22**	R$ 51,70	R$ 22,16	R$ 73,85	R$ 8.271,57	R$ 3.544,96	R$ 11.816,52
21.6	SINAPI		94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 60 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	66,00	**73,53**	R$ 64,19	R$ 27,51	R$ 91,70	R$ 4.236,51	R$ 1.815,65	R$ 6.052,15
22.0				COMPLEMENTARES/ADITIVO ÁREA SUBSOLO								9,67%	R$ 113.757,51
	SINAPI			SERVIÇOS COMPLEMENTARES									R$ 113.757,51
22.1	SINAPI		90790	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87x210, FIXAÇÃO SEM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS E INSTALAÇÃO	UN	4,00	**1075,05**	R$ 938,49	R$ 402,21	R$ 1.340,69	R$ 3.753,95	R$ 1.608,83	R$ 5.362,78

MUNICÍPIO DE VESPASIANO CORRÊA					
OBRA:	CENTRE DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	DATA:	18/12/2025	BDI:	24,71%
OBJETO:	ORÇAMENTO	SINAPI:	ago/25	SEM DESONERAÇÃO	

Item	Fonte		Código	Descrição	UNID.	QUANT.	UNIT. R$ sem BDI	Composição Unitária com BDI			Preço Total com BDI		Preço do Serviço com BDI
								Material	Mão Obra	Total	Material	Mão Obra	
22.2	SINAPI		103253	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UNID.	4,00	5277,23	R$ 4.606,86	R$ 1.974,37	R$ 6.581,23	R$ 18.427,45	R$ 7.897,48	R$ 26.324,93
22.3	SICRO		M3231	Chapa de alumínio composto (ACM) - E = 3,0 mm	M2	30,00	148,33	R$ 129,49	R$ 55,49	R$ 184,98	R$ 3.884,63	R$ 1.664,84	R$ 5.549,47
22.4	SINAPI		38546	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO(ADITIVO SUBSOLO)	M3	20,39	581,03	R$ 507,22	R$ 217,38	R$ 724,60	R$ 10.342,25	R$ 4.432,39	R$ 14.774,65
22.5	SINAPI		89306	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023(ADITIVO SUBSOLO)	M2	85,11	101,69	R$ 88,77	R$ 38,05	R$ 126,82	R$ 7.555,41	R$ 3.238,03	R$ 10.793,45
22.6	SINAPI		94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	4,86	544,23	R$ 475,10	R$ 203,61	R$ 678,71	R$ 2.308,97	R$ 989,56	R$ 3.298,53
22.7	SINAPI		41065	PEDREIRO(MENSALISTA) 2 PEDREIROS POR UM MÊS. ADITIVO SUBSOOLO	MÊS	2,00	4015,57	R$ 3.505,47	R$ 1.502,35	R$ 5.007,82	R$ 7.010,94	R$ 3.004,69	R$ 10.015,63
22.8	SINAPI		101387	AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES(3 AUXILIARES/UM MÊS)ADITIVO SUBSOLO.	MÊS	3,00	4577,14	R$ 3.995,71	R$ 1.712,45	R$ 5.708,15	R$ 11.987,12	R$ 5.137,34	R$ 17.124,45
22.9	SINAPI		104108	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	486,00	13,61	R$ 11,88	R$ 5,09	R$ 16,97	R$ 5.774,23	R$ 2.474,67	R$ 8.248,89
22.10	SINAPI		42425	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	UNID.	4,00	2458,65	R$ 2.146,33	R$ 919,85	R$ 3.066,18	R$ 8.585,31	R$ 3.679,42	R$ 12.264,73
				TOTAL:							**R$**		**1.176.105,43**

VALOR FINAL COM BDI:	R$	1.176.105,43

MUNICÍPIO DE VESPASIANO CORRÊA					
OBRA:	CENTRE DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	DATA:	18/12/2025	BDI:	24,71%
OBJETO:	ORÇAMENTO	SINAPI:	ago/25	SEM DESONERAÇÃO	

Item	Fonte		Código	Descrição	UNID.	QUANT.	UNIT. R$ sem BDI	Composição Unitária com BDI			Preço Total com BDI		Preço do Serviço com BDI
								Material	Mão Obra	Total	Material	Mão Obra	

VALOR DOS MATERIAIS:	**R$**	**823.273,80**	
VALOR DA MÃO DE OBRA:	**R$**	**352.831,63**	
VALOR TOTAL:	**R$**	**1.176.105,43**	

Importa o presente orçamento no valor de R$ 1.176.105,43 .

Vespasiano Corrêa , 18 de dezembro de 2025.

CESAR EMILIO DELLA VALENTINA:38987210006

Assinado de forma digital por CESAR EMILIO DELLA VALENTINA:38987210006
Dados: 2025.12.18 14:59:03 -03'00'

Eng. Civil CÉSAR E.DELLA VALENTINA/CREA RS069348