



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA SALETE-SP

MUNICÍPIO: SANTA SALETE-SP
OBRA: REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
LOCALIDADE: RUA 7 DE SETEMBRO, SANTA SALETE - SP, 15768-000
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA SALETE-SP

BDI= 25,00%

DATA BASE:												
2 - 05/2026- Com Desoneração												
ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL E MÃO DE OBRA	VALOR TOTAL MATERIAL	VALOR TOTAL MÃO DE OBRA	VALOR TOTAL	MEMORIAL DE CÁLCULO
1												
SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	02.08.040	CDHU	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	M2	6,00	R\$ 419,20	R\$ 28,84	R\$ 448,04	R\$ 2.515,20	R\$ 173,04	R\$ 2.688,24	2,00*3,00=6,00
SUBTOTAL										R\$ 2.688,24		
2												
PINTURA												
2.1	PINTURA INTERNA E EXTERNA							SUBTOTAL		R\$ 30.382,03		
2.1.1	33.10.020	CDHU	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	529,10	R\$ 8,12	R\$ 23,55	R\$ 31,67	R\$ 4.296,29	R\$ 12.460,31	R\$ 16.620,13	LAJE =194,22+((3,75+3+2+3,75+1,07+3,17+4+3,75+1+1+3,3+3,3+1,25+1,25+1,3+3,75+1,3+3,75+8,35+8+3,3+3,3+2,83+2+3,3+3,2,93+2+5+4,8+8,5+0,8+3,75+3,75+4+4)*2,8)SOMATÓRIA PELO AUTO CAD DAS PAREDES INTERNAS *PÉ DIREITO - JANELAS E PORTAS= PINTURA INTERNA= 529,10 M2
2.1.2	33.05.330	CDHU	Verniz em superfície de madeira	M2	54,60	R\$ 11,49	R\$ 19,69	R\$ 31,18	R\$ 627,35	R\$ 1.075,07	R\$ 1.702,43	SOMATÓRIA DAS PORTAS EM MADEIRAS PARA PINTURA EM VERNIZ, AMBOS OS LADOS = (13*2,1)*2 = 54,60 M2
2.1.3	33.10.030	CDHU	Tinta acrílica antimfo em massa, inclusive preparo	M2	318,36	R\$ 14,33	R\$ 23,55	R\$ 37,88	R\$ 4.562,10	R\$ 7.497,38	R\$ 12.059,48	SOMATÓRIA PELO AUTO CAD DAS PAREDES EXTERNAS * ALTURA DAS PAREDES - JANELAS E PORTAS = PINTURA EXTERNA= 318,36 M2 = (75,8*4,2 MÉDIA ALTURA) = 318,36
2.2												
PINTURA MUROS E PISO												
2.2.1	33.11.050	CDHU	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	45,60	R\$ 19,51	R\$ 32,88	R\$ 52,39	R\$ 889,66	R\$ 1.499,33	R\$ 2.388,98	PINTURA DA GRADE FRONTAL =12*1,9*2 = 45,60 m2
2.2.2	33.06.020	CDHU	Acrílico para quadras e pisos cimentados	M2	219,87	R\$ 4,75	R\$ 23,55	R\$ 28,30	R\$ 1.044,38	R\$ 5.177,94	R\$ 6.222,32	SOMATÓRIA DO PISO EM GRAFITE=SOMATÓRIA PELA AUTO CAD, INCLUINDO CALÇADA=219,87M2
2.2.3	33.10.050	CDHU	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	160,60	R\$ 12,94	R\$ 23,55	R\$ 36,49	R\$ 2.078,16	R\$ 3.782,13	R\$ 5.860,29	SOMATÓRIA DOS MUROS DE DIVISA (INTERNOS) E FRONTAL (INTERNA E EXTERNA)= (30,5+30,5+12)*2,2 = 160,60
SUBTOTAL										R\$ 44.853,63		
3												
SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
3.1	54.01.010	CDHU	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	38,55	R\$ 3,36	R\$ 0,18	R\$ 3,54	R\$ 129,53	R\$ 6,94	R\$ 136,47	SOMATÓRIA DOS CANTEIROS E ÁREAS A REPARAR= 38,55M2
3.1	17.05.070	CDHU	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa	M3	3,86	R\$ 567,70	R\$ 474,52	R\$ 1.042,22	R\$ 2.188,48	R\$ 1.829,27	R\$ 4.017,76	38,55*10CM=3,86M3
SUBTOTAL										R\$ 4.154,23		
TOTAL								R\$ 18.331,16	R\$ 33.364,94	R\$ 51.696,10		
BDI ADOTADO: 25,00%								R\$ 4.582,79	R\$ 8.341,24	R\$ 12.924,02		
VALOR TOTAL C/ BDI								R\$ 22.913,95	R\$ 41.706,18	R\$ 64.620,12		
Observação: Os coqueiros e piso a serem extraídos/reparados, serão de responsabilidade do município.												

Observação: Os coqueiros e piso a serem extraídos/reparados, serão de responsabilidade do município.

Santa Salete, Estado de São Paulo, 04 de agosto de 2026

Júlio Cesar Martins Milliatti
Prefeito Municipal

Claudinei de Jesus Rondina
Eng. Civil CREA 5060469250-SP
Responsável Técnica

Alan Rodrigo Lio
Eng. Civil CREA 5070612380-SP
Assessoria Técnica