CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	Pavimentação rua Sabrina

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	06-26 (N DES.)	0	Balneário Pinhal/RS	20,73%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
0									**263.812,56**
1.			**PAVIMENTAÇÃO RUA SABRINA**					**-**	**263.812,56**
1.1.			**SERVIÇOS INICIAIS**					**-**	**7.296,27**
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	494,84	BDI 1	597,42	3.584,52
1.1.2.	Composição	CP02	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.121,00	1,45	BDI 1	1,75	3.711,75
1.2.			**TERRAPLENAGEM**					**-**	**8.255,99**
1.2.1.	SINAPI	101124	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	318,15	15,73	BDI 1	18,99	6.041,67
1.2.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	636,30	2,88	BDI 1	3,48	2.214,32
1.3.			**MEIO FIO**					**-**	**38.880,96**
1.3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	606,00	53,14	BDI 1	64,16	38.880,96
1.4.			**PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**209.379,34**
1.4.1.	SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	106,05	93,28	BDI 1	112,62	11.943,35
1.4.2.	SICRO	5914345	Transporte de concreto com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	5.615,35	0,74	BDI 1	0,89	4.997,66
1.4.3.	COMPOSIÇÃO	CP33	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM (EXCLUIDO CAMADA DE ASSENTAMENTO)	M2	2.121,00	75,15	BDI 1	90,73	192.438,33

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

gov.br
Documento assinado digitalmente
GABRIEL DALBEM PONTES
Data: 16/09/2026 09:20:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Balneário Pinhal/RS
Local

terça-feira, 15 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Gabriel Dalbem Pontes
CREA/CAU: RS234801
ART/RRT: 0