CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNÉARIO PINHAL-RS | PAVIMENTAÇÃO RUA TAQUARA (AV. PARAGUASSÚ ATÉ RUA 51) |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTO ALEGRE | 06-26 (N DES.) | LOTE ÚNICO | BALNEÁRIO PINHAL/RS | 20,73% | 15,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTE ÚNICO** | | | | | | | | | **230.696,95** |
| **1.** | | | **INFRAESTRUTURA URBANA** | | | | | **-** | **230.696,95** |
| **1.1.** | | | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | | **-** | **6.828,46** |
| 1.1.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6,00 | 494,84 | BDI 1 | 597,42 | 3.584,52 |
| 1.1.2. | COMPOSIÇÃO | CP02 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M2 | 1.853,68 | 1,45 | BDI 1 | 1,75 | 3.243,94 |
| **1.2.** | | | **TERRAPLENAGEM** | | | | | **-** | **6.745,58** |
| 1.2.1. | SINAPI | 101124 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 185,37 | 15,73 | BDI 1 | 18,99 | 3.520,18 |
| 1.2.2. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 926,84 | 2,88 | BDI 1 | 3,48 | 3.225,40 |
| **1.3.** | | | **MEIO FIO** | | | | | **-** | **34.133,12** |
| 1.3.1. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 532,00 | 53,14 | BDI 1 | 64,16 | 34.133,12 |
| **1.4.** | | | **PAVIMENTAÇÃO** | | | | | **-** | **182.989,79** |
| 1.4.1. | SINAPI-I | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 92,68 | 93,28 | BDI 1 | 112,62 | 10.437,62 |
| 1.4.2. | SICRO | 5914345 | Transporte de concreto com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 4.907,62 | 0,74 | BDI 1 | 0,89 | 4.367,78 |
| 1.4.3. | COMPOSIÇÃO | CP33 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM (EXCLUIDO CAMADA DE ASSENTAMENTO) | M2 | 1.853,68 | 75,15 | BDI 1 | 90,73 | 168.184,39 |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU

gov.br
Documento assinado digitalmente
GABRIEL DALBEM PONTES
Data: 15/09/2026 15:31:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

BALNEÁRIO PINHAL/RS
**Local**

terça-feira, 15 de setembro de 2026
**Data**

Responsável Técnico
**Nome:** GABRIEL DALBEM PONTES
**CREA/CAU:** RS234801
**ART/RRT:** 0