CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNÉARIO PINHAL-RS	PAVIMENTAÇÃO AV. NEI LUIZ ZANG

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	05-26 (N DES.)	LOTE ÚNICO	BALNEÁRIO PINHAL/RS	20,90%	15,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
LOTE ÚNICO									**70.795,66**
1.			**INFRAESTRUTURA URBANA**					**-**	**6.310,06**
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**6.310,06**
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	494,87	BDI 1	598,30	3.589,80
1.1.2.	SINAPI-I	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	2,00	1.125,00	BDI 1	1.360,13	2.720,26
2.			**PAVIMENTAÇÃO COM PAVS**					**-**	**64.485,60**
2.1.			**LOCAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**64.485,60**
2.1.1.	Composição	CP02	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	490,00	2,44	BDI 1	2,95	1.445,50
2.1.2.	SINAPI	101124	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	49,00	15,89	BDI 1	19,21	941,29
2.1.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	245,00	2,90	BDI 1	3,51	859,95
2.1.4.	SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	34,30	93,28	BDI 1	112,78	3.868,35
2.1.5.	SICRO	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	3.977,09	0,68	BDI 1	0,82	3.261,21
2.1.6.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	140,00	53,14	BDI 1	64,25	8.995,00
2.1.7.	COMPOSIÇÃO	CP33	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM (EXCLUIDO CAMADA DE ASSENTAMENTO)	M2	490,00	76,15	BDI 1	92,07	45.114,30

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNÉARIO PINHAL-RS	PAVIMENTAÇÃO AV. NEI LUIZ ZANG

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	05-26 (N DES.)	LOTE ÚNICO	BALNEÁRIO PINHAL/RS	20,90%	15,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
LOTE ÚNICO									**70.795,66**

BALNEÁRIO PINHAL/RS
Local

terça-feira, 13 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: FABRICIO DEVES SUPRIANO
CREA/CAU: A147858-3
ART/RRT: 17410853

Documento assinado digitalmente
gov.br
FABRICIO DEVES SUPRIANO
Data: 13/10/2026 14:51:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br