CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) Executivo Municipal

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | PREFEITURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DA RUA PARANA |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTO ALEGRE | 06-26 (N DES.) | PAVIMENTAÇÃO DA RUA PARANA | BALNEÁRIO PINHAL/RS | 22,00% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PAVIMENTAÇÃO DA RUA PARANA** | | | | | | | | | **173.720,25** |
| **1.** | | | **PAVIMENTAÇÃO - DRENAGEM - SINALIZAÇÃO** | | | | | **-** | **173.720,25** |
| **1.1.** | | | **PAV. INTERTRAVADA** | | | | | **-** | **172.957,24** |
| 1.1.1. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 394,00 | 53,14 | BDI 1 | 64,83 | 25.543,02 |
| 1.1.2. | SINAPI | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 18,00 | 48,22 | BDI 1 | 58,83 | 1.058,94 |
| 1.1.3. | SINAPI-I | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 90,22 | 93,28 | BDI 1 | 113,80 | 10.267,04 |
| 1.1.4. | SICRO | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 9.608,64 | 0,92 | BDI 1 | 1,12 | 10.761,68 |
| 1.1.5. | COMPOSIÇÃO | CP85 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM (EXCLUIDO CAMADA DE ASSENTAMENTO) | M2 | 1.367,00 | 75,15 | BDI 1 | 91,68 | 125.326,56 |
| **1.2.** | | | **SINALIZAÇÃO** | | | | | **-** | **763,01** |
| 1.2.1. | SICRO | 5213400 | Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm | m² | 11,20 | 21,36 | BDI 1 | 26,06 | 291,87 |
| 1.2.2. | SINAPI | 103694 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | UN | 1,00 | 112,78 | BDI 1 | 137,59 | 137,59 |
| 1.2.3. | SICRO | 5213452 | Placa de regulamentação em fibra, D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 1,00 | 273,40 | BDI 1 | 333,55 | 333,55 |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BALNEÁRIO PINHAL/RS
**Local**

segunda-feira, 26 de outubro de 2026
**Data**

Responsável Técnico
**Nome:** Leonardo Silva de Oliveira
**CREA/CAU:** CAU A274980-7
**ART/RRT:** 0

Documento assinado digitalmente
gov.br
LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA
Data: 27/10/2026 13:53:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Assinado por 1 pessoa: JOÃO SIDNEI GONÇALVES ROLDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://balneariopinhal.1doc.com.br/verificacao/BA8E-C03B-C0B1-B865 e informe o código BA8E-C03B-C0B1-B865