PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABEIRA
CUIDAR DO PRESENTE, CONSTRUIR O FUTURO!

**Obra**
**CONSTRUÇÃO DA COBERTURA E REVITACAO QUADRA DO POVOADO JOSE PEDRO**

**Bancos**
**SINAPI - 04/2026 - Maranhão**
**SBC - 06/2026 - Maranhão**
**ORSE - 03/2026 - Sergipe**
**SEINFRA - 028 - Ceará**

**B.D.I.**
**23,64%**

**Encargos Sociais**
**Desonerado:**
**Horista: 114,11%**
**Mensalista: 71,30%**

## Orçamento Sintético

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **QUADRA ESPORTIVA** | | **1** | | **506.900,83** | **506.900,83** | **100,00 %** |
| **1.1** | | | **ADMINISTRACAO LOCAL** | | **1** | | **73.732,62** | **73.732,62** | **14,55 %** |
| 1.1.1 | 717 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | 3 | 19.878,31 | 24.577,54 | 73.732,62 | 14,55 % |
| **1.2** | | | **PAVIMENTAÇÃO** | | **1** | | **118.433,30** | **118.433,30** | **23,36 %** |
| 1.2.1 | 170204 | SBC | PISO CONCRETO 1:3:5 ESPESSURA 15cm COM JUNTA | m² | 570 | 123,21 | 152,33 | 86.828,10 | 17,13 % |
| 1.2.2 | 170186 | SBC | BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 8cm EM PISOS | m² | 220 | 116,20 | 143,66 | 31.605,20 | 6,23 % |
| **1.3** | | | **PINTURAS** | | **1** | | **58.682,23** | **58.682,23** | **11,58 %** |
| 1.3.1 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF 05/2021 | m² | 570 | 59,76 | 73,88 | 42.111,60 | 8,31 % |
| 1.3.2 | 180230 | SBC | JATEAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA | m² | 581,63 | 23,05 | 28,49 | 16.570,63 | 3,27 % |
| **1.4** | | | **SERVIÇOS COMPLEMENTARES** | | **1** | | **256.052,68** | **256.052,68** | **50,51 %** |
| 1.4.1 | 090512 | SBC | ALAMBRADO TELA GALVANIZADA REVEST. PVC P/ QUADRA | m² | 490 | 184,77 | 228,44 | 111.935,60 | 22,08 % |
| 1.4.2 | 069022 | SBC | ILUMIN PUBLICA POSTE METALICO 7m, BRACO E LUMINADIA LED 60W | UN | 2 | 4.063,02 | 5.023,51 | 10.047,02 | 1,98 % |
| 1.4.3 | 063061 | SBC | CABO PP 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2 | M | 1200 | 13,23 | 16,35 | 19.620,00 | 3,87 % |
| 1.4.4 | COMP-44 | Próprio | Refletor LED slim 200W | UN | 8 | 129,42 | 160,01 | 1.280,08 | 0,25 % |
| 1.4.5 | 063061 | SBC | CABO PP 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2 | M | 1300 | 13,23 | 16,35 | 21.255,00 | 4,19 % |
| 1.4.6 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE | m² | 581,63 | 47,61 | 58,86 | 34.234,74 | 6,75 % |
| 1.4.7 | 9961 | ORSE | Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm | m² | 581,63 | 80,21 | 99,17 | 57.680,24 | 11,38 % |

| | |
|---|---|
| **Total sem BDI** | **410.016,04** |
| **Total do BDI** | **96.884,79** |
| **Total Geral** | **506.900,83** |

_____

**MARIA EDUARDA DA SILVA COSTA**
**CAU/MA: A3074200**