Obra
CONSTRUÇÃO DA COBERTURA E REVITACAO QUADRA DO POVOADO JOSE PEDRO

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Maranhão
SBC - 06/2026 - Maranhão
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
23,64%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 114,11%
Mensalista: 71,30%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
090512	SBC	ALAMBRADO TELA GALVANIZADA REVEST. PVC P/ QUADRA	PAREDES E PAINEIS	m²	490,0	228,44	111.935,60	22,08	22,08
170204	SBC	PISO CONCRETO 1:3:5 ESPESSURA 15cm COM JUNTA	PAVIMENTACOES INTERNAS	m²	570,0	152,33	86.828,10	17,13	39,21
717	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	MÊS	3,0	24.577,54	73.732,62	14,55	53,76
9961	ORSE	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0.5mm	Telhamento	m²	581,63	99,17	57.680,24	11,38	65,14
102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	m²	570,0	73,88	42.111,60	8,31	73,44
063061	SBC	CABO PP 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2	INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS	M	2.500,0	16,35	40.875,00	8,06	81,51
92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA	Estrutura e Trama para Cobertura	m²	581,63	58,86	34.234,74	6,75	88,26
170186	SBC	BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 8cm EM PISOS	PAVIMENTACOES INTERNAS	m²	220,0	143,66	31.605,20	6,23	94,50
180230	SBC	JATEAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA	PINTURAS	m²	581,63	28,49	16.570,63	3,27	97,77
069022	SBC	ILUMIN PUBLICA POSTE METALICO 7m, BRACO E LUMINADIA LED 60W	ILUMINACAO PUBLICA	UN	2,0	5.023,51	10.047,02	1,98	99,75
COMP-44	Próprio	Refletor LED slim 200W	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	8,0	160,01	1.280,08	0,25	100,00

Total sem BDI **410.016,04**

Total do BDI **96.884,79**

Total Geral **506.900,83**

_____
MARIA EDUARDA DA SILVA COSTA
CAU/MA: A3074200