



PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
PROPOSTANTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
Município de Senador Salgado Filho	RS	Ruas e Avenidas do Município	Pavimentação com calçamento em Trecho da Rua Santo Ângelo, Rua Santa Rosa, Rua Primeiro	
DATA BASE	DESCON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	
Jan-25	Não	Porto Alegre / RS	Pavimentação com calçamento em Trecho da Rua Santo Ângelo, Rua Santa Rosa, Rua Primeiro de Maio, Rua Vereador Militão Roque, Rua	BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação com calçamento em Trecho da Rua Santo Ângelo, Rua Santa Rosa, Rua Primeiro de Maio, Rua Vereador Militão Roque, Rua Raimar Hermann e Avenida Gustav Kunkel									
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						370.485,93
1.1.	SINAPI	103689	Fornecimento e instalação de placa de obra em chapa galvanizada n°22 e estrutura de madeira	m²	3,00	460,53	BDI 1	554,20	1.662,60
1.2.	SINAPI	100576	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso	m²	-	2,19	BDI 1	2,64	-
2.			DRENAGEM (PLUVIAL) CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO						9.406,59
2.1.	SINAPI	97961	Caixa para boca de lobo combinada com grelha retangular, em alvenaria de blocos de concreto, dimensões internas 1,3x1x1,2	Unidade	3,00	2.605,56	BDI 1	3.135,53	9.406,59
2.2.	SINAPI	95668	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400mm, junta rígida, instalação em local de baixo nível de interferência-fornecimento e assentamento	m	-	109,12	BDI 1	131,32	-
2.3.	SINAPI	92212	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600mm, junta rígida, instalação em local de baixo nível de interferência-fornecimento e assentamento	m	-	303,14	BDI 1	364,80	-
3.			GUIA DE MEIO FIO (SARJETÃO)						77.041,97
3.1.	SINAPI	94267	Guia (meio-fio e sarjeta conjugada de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora 45cm base (15cm base da guia 30cm base da sarjeta) x 22cm altura	m	1.065,44	60,09	BDI 1	72,31	77.041,97
4.			PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES						282.374,77
4.1.	SINAPI		Fornecimento de terra limpa para cam de pavimentação do leito, inclusive transporte (contrapartida prefeitura)	m³	-	-	BDI 1	-	-
4.2.	SINAPI	COMPOSIÇÃO 1	Composição pedras irregulares fornecimento, assentamento	m²	5.169,98	30,83	BDI 1	37,10	191.806,26
4.3.	SINAPI	93592	Transporte de pedra irregular com caminhão basculante de 14m³ em revestimento primário DMT=21KM	m³ x km	16.285,44	2,58	BDI 1	3,10	50.484,86
4.4.	SINAPI	COMPOSIÇÃO 2	Rejuntamento com pó de pedra espessura 2,5cm	m²	5.169,98	3,56	BDI 1	4,28	22.127,51
4.5.	SINAPI	93592	Transporte de pó de pedra com caminhão basculante de 14m³ em revestimento primário DMT=21KM	m³ x km	2.714,24	2,58	BDI 1	3,10	8.414,14
4.6.	SINAPI	COMPOSIÇÃO 3	Composição referente ao serviço de reparos e refazer o assentamento de pedras irregulares	m²	325,00	24,40	BDI 1	29,36	9.542,00
4.7.					-	-	BDI 1	-	-
4.8.					-	-	BDI 1	-	-

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

RS
Local
24 de fevereiro de 2025
Data

Nome: Rodrigo Oliveira Brischke
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU CREA: RS 223387
ARTIRRT: 13587645