



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRETAMA
CNPJ: 01.611.538/0001-03

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: **QUIOSQUE**

Área: 21,65 m²

Local: Parque Laranjeiras, Ubiretama / RS

Generalidades

Trata o presente memorial descritivo trata das especificações técnicas, serviços e materiais que serão empregados na construção do QUIOSQUE; assim como, dos cuidados mínimos a serem tomados em cada etapa da sua execução.

SERVIÇOS INICIAIS

O terreno deverá ser limpo e retirado toda a camada vegetal existente, executada a terraplanagem com o objetivo de melhor adequação nas cotas pré-determinadas.

A locação da obra deverá ser rigorosa e de acordo com o projeto, sendo as medidas tomadas em nível e conferidas a trena. Cuidados especiais deverão ser tomados a fim de garantir que o piso acabado da obra fique na cota pré-determinada, compatível com o terreno.

1.0 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 **Locação da Obra:** A locação da obra deverá ser rigorosa e de acordo com o projeto, executada com gabarito de tábuas e pontaletes, sendo as medidas tomadas em nível e conferidas a trena. Cuidados especiais deverão ser tomados a fim de garantir que o piso acabado da obra fique na cota pré-determinada pelo projetista.

1.2 **Escavação manual:** A escavação das valas será executada manualmente, com objetivo de abrigar as sapatas e a viga baldrame da fundação na cota pré-definida.

As valas deverão ser abertas até atingirem solo de boa capacidade de suporte, com profundidade variável mínima de 30cm para a viga baldrame. O fundo da vala quando necessário deverá ser compactada.

Os poços das sapatas deverão ser abertos até atingirem solo de boa capacidade de suporte, com profundidade mínima variável de 60cm, o fundo do poço quando necessário deverá ser compactado.

2.0 INFRA-ESTRUTURA

2.1 **Sapatas:** Serão executadas sapatas isoladas de concreto armado de 70x70cm com 60cm de profundidade, sob os pilares como indicado em planta, concreto no traço 1:2,5:3 (cimento, areia e brita nº 1) fck mínimo de 20 Mpa, e malha mínima na bitola 5/16".

2.2 **Viga Baldrame:** A viga baldrame será executada em concreto armado no traço 1 : 2 : 2,5 (cimento, areia e brita nº 1) fck mínimo de 20 Mpa, com dimensões aprox. de 12 x 25cm. A fôrma será executada "in – loco" com tábuas brutas e ou compensado apropriado, possuindo dimensões e armadura conforme indicado no anexo da Planta baixa.

OBS: Não será permitido o uso de alvenaria no concreto.

" UBIRETAMA UM NOVO TEMPO "

Rua: São Luiz, 125 – Fone (055) / 55 3614-3238 / 3614-3525 Fone/Fax: 55 9971-0739 Cep: 98.898-000
UBIRETAMA - RS



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRETAMA
CNPJ: 01.611.538/0001-03

7.0 COMPLEMENTOS

- 7.1 **Churrasqueira:** As paredes serão executadas com tijolos maciços de 1ª qualidade, largura nominal de 12 cm. Todos os tijolos serão assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1 : 6 com adição de plastificante. A churrasqueira terá uma **fundação em concreto**. Reboco externo de massa única para posterior aplicação da textura acrílica.
- 7.2 **Revestimento Interno da churrasqueira:** O compartimento interno “assador de churrasco” será revestido com tijolo refratário dim. 11x23x2cm, assentado com argamassa apropriada.
- 7.3 **Textura acrílica:** Nas faces externas da churrasqueira será aplicado sobre o reboco seco, uma demão de textura acrílica (a critério do proprietário). Os pilares também receberão uma textura acrílica imitando madeira.
- 7.4 **Pintura cetol:** Pintura cetol sobre madeiramento da estrutura do telhado (a critério do proprietário)
- 7.5 **Pintura acrílica:** Sobre o selador acrílico serão aplicadas duas demãos de acabamento pintura acrílica semibrilho de 1ª qualidade.

OBS: Todos os serviços e materiais omissos deste Memorial serão acertados em comum acordo entre o proprietário e a empresa executora da obra.

Ubiretama – RS, outubro de 2023.

Rodrigo Daniel Bloch
PREFEITO MUNICIPAL

Resp. Técnico p/ projeto

“ UBIRETAMA UM NOVO TEMPO ”

Rua: São Luiz, 125 – Fone (055) / 55 3614-3238 / 3614-3525 Fone/Fax: 55 9971-0739 Cep: 98.898-000
UBIRETAMA - RS