ORÇAMENTO DISCRIMINADO									
Obra:	Pista esportiva de Caminhada								
Cidade	Ubiretama/ RS								
Fonte:	Ref. Sinapi 10/25								
Iluminação Rua Campinas									
Item	**Fonte**	**Código**	**Descrição**	**Unid. Cálculo**	**Valor Representatividade**	**Quantidade**	**Valor S/BDI**	**Valor C/BDI**	
1			Serviços Preliminares						
1.1	**Composição**	1	Administração da Obra	Un.	R$ 18.000,00	1	R$ 18.000,00	R$	21.159,00
2			Serviços Preliminares						
2.1	**Composição**	2	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, ADESIVADA DE 2,00 X 1,125M	UN	R$ 619,08	1	R$ 619,1	R$	727,73
2.2	**Composição**	2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	R$ 68,65	108	R$ 7.414,42	R$	8.715,65
3			Fundação e Instalação Postes						
3.1	SINAPI	90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	R$ 9,23	1600	R$ 14.764,80	R$	17.356,02
3.2	SINAPI	104766	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	R$ 18,10	81	R$ 1.465,78	R$	1.723,02
3.3	SINAPI	39247	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	R$ 7,00	1600	R$ 11.193,60	R$	13.158,08
3.4	SINAPI	12388	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M	UN	R$ 525,23	81	R$ 42.543,47	R$	50.009,85
3.5	SINAPI	41480	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM	UN	R$ 66,73	81	R$ 5.405,29	R$	6.353,92
4			Instalação Elétrica						
4.1	SINAPI	3378	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	R$ 169,18	81	R$ 13.703,26	R$	16.108,18
4.2	SINAPI	39396	SENSOR DE PRESENCA BIVOLT COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA, POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO EXTERNO	UN	R$ 91,84	10	R$ 918,36	R$	1079,53
4.3	SINAPI	1013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	R$ 1,63	3500	R$ 5.712,00	R$	6.714,46
4.4	SINAPI	39794	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN	UN	R$ 46,76	10	R$ 467,64	R$	549,71
4.5	Composição	3	LUMINARIA LED 100W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R$ 96,00	162	R$ 15.552,00	R$	18.281,38
4.6	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 35,88	220	R$ 7.893,60	R$	7.732,44
4.7	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 29,81	440	R$ 13.115,52	R$	15.417,29
4.8	SINAPI	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	R$ 3,72	50	R$ 186,00	R$	218,64
4.9	SINAPI	6121	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (HORISTA)	H	R$ 20,33	220	R$ 4.472,16	R$	5.257,02
4.10	SINAPI	34686	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A	UN	R$ 13,58	14	R$ 190,18	R$	223,55
Total								R$	190.785,47

Documento assinado digitalmente
gov.br
AIRTON CRISTIANO THOMA
Data: 04/08/2026 14:23:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br