

ORÇAMENTO DISCRIMINADO
RECONSTRUÇÃO DA COBERTURA

Prefeitura Municipal de Ubiretama/RS
Local: Rua Coberta - Praça Telmo Mota

BDI: 22,12%

Item	Sinapi	Descrição	Unid.	Quant.	Custo/Un.	Custo c/ BDI	R\$ Total/BDI
1	REMOÇÃO DA COBERTURA EXISTENTE						
1.1	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1141	R\$ 4,20	R\$ 5,13	R\$ 5.852,23
Subtotal							R\$ 5.852,23
2	RECONSTRUÇÃO / EXECUÇÃO DA NOVA COBERTURA						
2.2	94449	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	m²	1083	R\$ 51,42	R\$ 62,79	R\$ 68.006,01
2.3	CPU-01	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2026	m	58	R\$ 88,09	R\$ 107,58	R\$ 6.239,38
Subtotal							R\$ 74.245,39
TOTAL GERAL							R\$ 80.097,63

Ubiretama/RS, 19 de agosto de 2026.

Responsável: Rodrigo Bloch
Cargo: Prefeito Municipal

Responsável Técnico: Eng. Roque Antônio Dewes
CREA/CAU: 29.956