

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRETAMA
COMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO

COMPOSIÇÃO 1 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE BRITA E BASE COM ARGILA FORNECIDA PELA PREFEITURA
CODIGO SINAPI 101170 - 09/2025

CODIGO	UNIDADE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL	CUSTO NA OBRA
1	M2	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,1140000	94,21	10,73	0
1	M2	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, COM FRETE)	M3	0,0440000	89,26	3,92	3,92
1	M2	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0031000	167,96	0,52	0,00
1	M2	5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0839000	70,55	5,91	0,00
1	M2	13186	PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU CALÇAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (COM FRETE)	M3	0,1190000	102,49	12,20	12,20
1	M2	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2609000	23,7	6,18	6,18
1	M2	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2609000	22,36	5,83	5,83
TOTAL							45,29	28,13

FONTE: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020
CODIGO SINAPI 101170

COMPOSIÇÃO 2 GUIA MEIO-FIO CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM DE ALTURA
CODIGO SINAPI 101170 - 09/2025

CODIGO	UNIDADE	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL	CUSTO NA OBRA
2		370	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,007	97	0,67	0
2		34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP=100+/-20 MM, EXCLUSIVO SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,03	532,5	15,97	15,97
2		88243	AJUDANTE ESPECIALIADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,087	22,35	1,94	1,94
2		88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,221	25,72	5,68	0,00
2		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,442	21,43	9,48	9,48
2		88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M³	0,002	635,89	1,27	1,27
2		92960	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA FIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_	CHP	0,014	19,66	0,27	0,27
TOTAL							35,28	28,93

FONTE: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020
CODIGO SINAPI 101170