Obra
PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO NOVO, MARITUBA.

Bancos **SINAPI - 06/2026 - Pará**

B.D.I. **27,46%**

Encargos Sociais Desonerado: **Horista: 103,26%** **Mensalista: 59,98%**

Item	Banco	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit C/ BDI	Total	Peso (%)
1			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA**					**474.936,23**	**1,20 %**
1.1	Próprio	PMM-CPU001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	30,00	12.420,53	15.831,21	474.936,23	1,20 %
2			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**3.877.533,96**	**9,80 %**
2.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	60,30	504,89	643,53	38.807,03	0,10 %
2.2	Próprio	BNOVO.001	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	52,25	939,67	1.197,70	62.580,00	0,16 %
2.3	Próprio	BNOVO.002	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. BAIRRO NOVO	M	25.007,00	1,47	1,87	46.854,67	0,12 %
2.4	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	120.809,66	23,44	29,88	3.609.384,81	9,12 %
2.5	Próprio	PMM-CPU003	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	2,51	37.440,68	47.721,89	119.907,45	0,30 %
3			**SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM**					**1.745.656,27**	**4,41 %**
3.1	SINAPI	101114	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	m³	38.245,54	4,95	6,31	241.301,47	0,61 %
3.2	SINAPI	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	38.245,54	8,76	11,17	427.030,48	1,08 %
3.3	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	382.454,94	2,21	2,82	1.077.324,33	2,72 %
4			**BOTA FORA MATERIAL DEMOLIDO**					**166.318,25**	**0,42 %**
4.1	SINAPI	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	4.228,35	8,76	11,17	47.211,67	0,12 %
4.2	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	42.283,37	2,21	2,82	119.106,58	0,30 %
5			**SERVIÇOS DE CAIXA PRIMÁRIA**					**5.720.509,30**	**14,46 %**
5.1	SINAPI	96388	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	m³	37.753,07	9,44	12,03	454.253,39	1,15 %
5.2	SINAPI	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	37.753,07	8,76	11,17	421.531,74	1,07 %
5.3	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.019.331,56	2,21	2,82	2.871.320,42	7,26 %
5.4	SINAPI-I	6079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	37.753,07	41,01	52,27	1.973.403,74	4,99 %
6			**DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL**					**5.041.684,37**	**12,74 %**
6.1	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	50.006,36	79,10	100,82	5.041.684,37	12,74 %
7			**SERVIÇOS DE REVESTIMENTOS PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA**					**22.542.111,70**	**56,97 %**
7.1	SINAPI	104388	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020	m²	126.098,09	5,32	6,78	855.055,03	2,16 %
7.2	SINAPI	102469	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_05/2021	m²	126.098,09	9,32	11,88	1.497.953,55	3,79 %
7.3	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	4.616,86	3.408,71	4.344,74	20.059.051,66	50,69 %
7.4	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	46.168,85	2,21	2,82	130.051,46	0,33 %
			TOTAL SEM BDI					**31.044.053,10**	
			TOTAL DO BDI					**8.524.696,98**	
			TOTAL GERAL					**39.568.750,08**	**100,00%**