GOVERNO DE
PIÇARRA
AQUI O PROGRESSO É REALIDADE

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFALTICO DA AVENIDA CANDIDO ALVES
LOCAL: PIÇARRA/PA
FONTES: SINAPI 04/2026 - DESONERADO; SBC 06/2026 - DESONERADO
BDI: 28,59%

ENCARGOS SOCIAIS:	HORA	MÊS
	47,94%	87,47%

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL
						SEM BDI	COM BDI	
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ								**R$ 981.997,01**
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$ 41.406,49**
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	R$ 504,85	R$ 649,19	R$ 3.895,14
1.2	CP01	PROPRIA	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	R$ 29.171,28	R$ 37.511,35	R$ 37.511,35
2			**ADMINSTRAÇÃO DE OBRA**					**R$ 32.132,70**
2.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	54,00	R$ 137,06	R$ 176,25	R$ 9.517,50
2.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	540,00	R$ 32,57	R$ 41,88	R$ 22.615,20
3			**TRECHO 1**					**R$ 512.403,27**
3.1			**SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ**					**R$ 505.934,57**
3.1.1	172232	SBC	RECUPERACAO DE VIAS DE ACESSO COM CONCRETO ASFALTICO	M2	250	R$ 54,83	R$ 70,51	R$ 17.627,50
3.1.2	4011352	SICRO	Imprimação com emulsão asfáltica	M2	2640	R$ 18,33	R$ 23,57	R$ 62.224,80
3.1.3	CP01	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	2640	R$ 6,73	R$ 8,65	R$ 22.836,00
3.1.4	95996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	105,6	R$ 2.966,19	R$ 3.814,22	R$ 402.781,63
3.1.5	95879	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	M3XKM	211,2	R$ 1,71	R$ 2,20	R$ 464,64
3.2			**SINALIZAÇÃO**					**R$ 6.468,70**
3.2.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	600	R$ 6,88	R$ 8,85	R$ 5.310,00
3.2.2	102509	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	26,4	R$ 34,13	R$ 43,89	R$ 1.158,70
4			**TRECHO 2**					**R$ 394.497,38**
4.1			**SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ**					**R$ 334.583,38**
4.1.1	172232	SBC	RECUPERACAO DE VIAS DE ACESSO COM CONCRETO ASFALTICO	M2	550	R$ 54,83	R$ 70,51	R$ 38.780,50
4.1.2	4011352	SICRO	Imprimação com emulsão asfáltica	M2	1600	R$ 18,33	R$ 23,57	R$ 37.712,00
4.1.3	CP01	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1600	R$ 6,73	R$ 8,65	R$ 13.840,00
4.1.4	95996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	64	R$ 2.966,19	R$ 3.814,22	R$ 244.110,08
4.1.5	95879	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	M3XKM	64	R$ 1,71	R$ 2,20	R$ 140,80
3.3			**SERVIÇOS DE DRENAGEM**					**R$ 46.535,00**
3.3.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	500	R$ 72,38	R$ 93,07	R$ 46.535,00
4.2			**SINALIZAÇÃO**					**R$ 13.379,00**
4.2.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	750	R$ 6,88	R$ 8,85	R$ 6.637,50
4.2.2	102509	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	153,6	R$ 34,13	R$ 43,89	R$ 6.741,50
5			**SERVIÇOS FINAIS**					**R$ 1.557,17**
4.6.1	17857	SBC	SERVICO DE VARRICAO VIAS PUBLICAS-ASFALTO-(ORC.VARRUAA)	KM	0,55	R$ 2.201,74	R$ 2.831,22	R$ 1.557,17

MARINALDO DE DEUS NEGREIROS
CREA Nº 2418719421 – ENG. CIVIL