GOVERNO DE
PIÇARRA
AQUI O PROGRESSO É REALIDADE

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFALTICO DA AVENIDA CANDIDO ALVES
LOCAL: PIÇARRA/PA
FONTES: SINAPI 04/2026 - DESONERADO; SBC 06/2026 - DESONERADO

CP01 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

Item	Fonte	Código	Descrição	Tipo	Unidade	Valor Unitário Não Desonerado	Valor Unitário Desonerado	Coeficiente	Valor Não Desonerado	Valor Desonerado
1	SINAPI	91486	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	R$ 76,71	R$ 74,92	0,0048511	0,37	0,36
1	SINAPI	83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	R$ 313,54	R$ 311,75	0,0004229	0,13	0,13
1	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	R$ 26,88	R$ 25,66	0,0052740	0,14	0,14
1	SINAPI	88316	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	R$ 52,18	R$ 50,33	0,0048511	0,25	0,24
1	SINAPI	89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	R$ 150,38	R$ 148,53	0,0016370	0,24	0,24
1	SINAPI	5841	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	R$ 4,88	R$ 4,88	0,0036370	0,01	0,02
1	SINAPI	5839	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	R$ 9,70	R$ 9,70	0,0016370	0,01	0,02
1	COTAÇÃO	COT01	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA	Material	KG	R$ -	R$ 12,39	0,4500000	0,00	5,58
			Total Custo						**R$ 1,15**	**R$ 6,73**

MARINALDO DE DEUS NEGREIROS:00603704247

Assinado de forma digital por MARINALDO DE DEUS NEGREIROS:00603704247
Dados: 2026.08.13 10:47:20 -03'00'

MARINALDO DE DEUS NEGREIROS
CREA Nº 2418719421 – ENG. CIVIL