GOVERNO DE PIÇARRA
AQUI O PROGRESSO É REALIDADE

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFALTICO DA AVENIDA CANDIDO ALVES

LOCAL: PIÇARRA/PA

FONTES: SINAPI 04/2026 - DESONERADO; SBC 06/2026 - DESONERADO

BDI: 28,59%

ENCARGOS SOCIAIS:	HORA	MÊS
	47,94%	87,47%

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	COMPRIMETO	LARGURA	ESPESSURA	AREA (M²)	DMT (KM)	QUANTIDADE	TOTAL
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ											
1	**TRECHO 1**										
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**										
1.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,40	1,2				1	2,88
1.2	**SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ**										
1.2.1	172232	SBC	RECUPERACAO DE VIAS DE ACESSO COM CONCRETO ASFALTICO	M2				1100			1.100,00
1.2.2	4011352	SICRO	Imprimação com emulsão asfáltica	M2	250	8,8					2.200,00
1.2.3	CP01	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	250	8,8					2.200,00
1.2.4	95996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	250	8,8	0,04				88,00
1.2.5	95879	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	M3XKM	250	8,8	0,04		2		176,00
1.3	**SINALIZAÇÃO**										
1.3.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	250					2	500,00
1.3.2	102509	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	8,8	3				5	132,00
1.4	**SERVIÇOS FINAIS**										
1.4.1	17857	SBC	SERVICO DE VARRICAO VIAS PUBLICAS-ASFALTO-(ORC.VARRUAA)	KM	250					1	250,00
2	**TRECHO 2**										
2.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**										
2.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,4	1,2					2,88
2.2	**SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ**										
2.2.1	172232	SBC	RECUPERACAO DE VIAS DE ACESSO COM CONCRETO ASFALTICO	M2				780		1	780,00
2.2.2	4011352	SICRO	Imprimação com emulsão asfáltica	M2	310	6,4					1.984,00
2.2.3	CP01	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	310	6,4					1.984,00
2.2.4	95996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	310	6,4	0,04				79,36
2.2.5	95879	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	M3XKM	310	6,4	0,04				79,36
2.3	**SERVIÇOS DE DRENAGEM**										
2.3.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	310					2	620,00
2.4	**SINALIZAÇÃO**										
2.4.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	310					3	930,00
2.4.2	102509	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	6,4	3				8	19,20
2.5	**SERVIÇOS FINAIS**										
2.5.1	17857	SBC	SERVICO DE VARRICAO VIAS PUBLICAS-ASFALTO-(ORC.VARRUAA)	KM	310					1	310,00

MARINALDO DE DEUS NEGREIROS:00603704247

Assinado de forma digital por MARINALDO DE DEUS NEGREIROS:00603704247
Dados: 2026.08.13 10:44:41 -03'00'

MARINALDO DE DEUS NEGREIROS
CREA Nº 2418719421 – ENG. CIVIL