GOVERNO DE
PIÇARRA
AQUI O PROGRESSO É REALIDADE

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFALTICO DA AVENIDA CANDIDO ALVES
LOCAL: PIÇARRA/PA
FONTES: SINAPI 04/2026 - DESONERADO; SBC 06/2026 - DESONERADO
BDI: 28,59%

ENCARGOS SOCIAIS:	HORA	MÊS
	47,94%	87,47%

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL
						SEM BDI	COM BDI	
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ								**R$ 994.495,64**
1	**TRECHO 1**							**R$ 497.279,52**
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**							**R$ 1.869,67**
1.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.	M2	2,88	R$ 504,85	R$ 649,19	R$ 1.869,67
1.2	**SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ**							**R$ 484.483,56**
1.2.1	172232	SBC	RECUPERACAO DE VIAS DE ACESSO COM CONCRETO ASFALTICO	M2	1100	R$ 54,83	R$ 70,51	R$ 77.561,00
1.2.2	4011352	SICRO	Imprimação com emulsão asfáltica	M2	2200	R$ 18,33	R$ 23,57	R$ 51.854,00
1.2.3	CP01	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE	M2	2200	R$ 6,73	R$ 8,65	R$ 19.030,00
1.2.4	95996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA	M3	88	R$ 2.966,19	R$ 3.814,22	R$ 335.651,36
1.2.5	95879	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M3XKM	176	R$ 1,71	R$ 2,20	R$ 387,20
1.3	**SINALIZAÇÃO**							**R$ 10.218,48**
1.3.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	500	R$ 6,88	R$ 8,85	R$ 4.425,00
1.3.2	102509	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	132	R$ 34,13	R$ 43,89	R$ 5.793,48
1.4	**SERVIÇOS FINAIS**							**R$ 707,81**
1.4.1	17857	SBC	SERVICO DE VARRICAO VIAS PUBLICAS-ASFALTO-(ORC.VARRUAA)	KM	0,25	R$ 2.201,74	R$ 2.831,22	R$ 707,81
2	**TRECHO 2**							**R$ 497.216,12**
2.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**							**R$ 1.869,67**
2.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	R$ 504,85	R$ 649,19	R$ 1.869,67
2.2	**SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ**							**R$ 421.793,37**
2.2.1	172232	SBC	RECUPERACAO DE VIAS DE ACESSO COM CONCRETO ASFALTICO	M2	780	R$ 54,83	R$ 70,51	R$ 54.997,80
2.2.2	4011352	SICRO	Imprimação com emulsão asfáltica	M2	1984	R$ 18,33	R$ 23,57	R$ 46.762,88
2.2.3	CP01	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1984	R$ 6,73	R$ 8,65	R$ 17.161,60
2.2.4	95996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	79,36	R$ 2.966,19	R$ 3.814,22	R$ 302.696,50
2.2.5	95879	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	M3XKM	79,36	R$ 1,71	R$ 2,20	R$ 174,59
2.3	**SERVIÇOS DE DRENAGEM**							**R$ 57.703,40**
2.3.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	620	R$ 72,38	R$ 93,07	R$ 57.703,40
2.4	**SINALIZAÇÃO**							**R$ 14.972,00**
2.4.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	930	R$ 6,88	R$ 8,85	R$ 8.230,50

2.4.2	102509	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	153,6	R$	34,13	R$	43,89	R$ 6.741,50
2.5	**SERVIÇOS FINAIS**									**R$ 877,68**
2.5.1	17857	SBC	SERVICO DE VARRICAO VIAS PUBLICAS-ASFALTO-(ORC.VARRUAA)	KM	0,31	R$	2.201,74	R$	2.831,22	R$ 877,68

MARINALDO DE DEUS NEGREIROS:00603704247

Assinado de forma digital por MARINALDO DE DEUS NEGREIROS:00603704247
Dados: 2026.08.13 10:45:59 -03'00'

MARINALDO DE DEUS NEGREIROS
CREA Nº 2418719421 – ENG. CIVIL