

MEMORIAL DE CÁLCULO E QUANTIFICAÇÃO TERRAPLANAGEM

Trecho (Ver Projeto)	Comprimento Trecho	Largura da Limpeza do Terreno Natural	Largura da Elevação do Leito da Estrada	Largura da Base	Largura do Pavimento	Limpeza do Terreno Natural (Limpeza Mecanizada)	Regularização do Terreno Natural	Reforço do Sub- Leito e=20,00cm +25% empolamento	Regularização do Reforço Sub- Leito e=20,00cm +25% empolamento	Volume da Base (Solo Cimento) e=15,00cm	Estacas
Unidade	m	m	m	m	m	M²	M³	M³	M³	M³	m
Trecho Completo	480,00	8,00	8,00	6,00	6,00	3.840,00	3.840,00	960,00	768,00	432,00	INICIO: 00 / FINAL:24
TOTAL	480,00					3.840,00	3.840,00	960,00	768,00	432,00	