



PERFURAÇÃO DE POÇO

ARTESIANO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Perfuração de Poço Artesiano

Prestação de Serviços e Fornecimento de Materiais para Perfuração de Poço Artesiano (Poço Tubular Profundo) com **profundidade máxima prevista de 300 (trezentos) metros**, de acordo com o Termo de Referência para Locação e Construção de Poço em anexo.

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Fonte	Valor Total (R\$)
Despesas c/ Transporte e Montagem de Equipamentos	Und	1	2000	Estimado Técnico	2000
Perfuração em 12" de 0 a 12 m	M	12	120	SINAPI fev/2026	1440
Perfuração em 6" de 12 a 300 m	M	291	100	SINAPI fev/2026	29100
Confecção e Instalação da Placa de Obra	Und	1	1500	Estimado Técnico	1500
Tubo PVC Liso 6"	M	20	272	Estimado Técnico	5440
CAP PVC Geomecânico 6"	Und	1	120	Estimado Técnico	120
Laje de Proteção	Und	1	240	Estimado Técnico	240
Cimentação Espaço Anular	M	20	20	SINAPI fev/2026	400
Teste Vazão - Padrão DRH/SEMA	Horas	24	100	Estimado Técnico	2400



Coleta e Análise de Água (Padrão Outorga DRH)	Und	1	1476,2	Estimado Técnico	1476,2
Cercamento do Poço (2 x 2 m)	M ²	4	472,72	Estimado Técnico	1890,88
Tamponamento (se necessário)	M	300	25	Estimado Técnico	7500
Tampa de poço 6" vanbro	Und	1	172,42	Estimado Técnico	172,42
				Total	53679,5

Murilo Araldi Didoné
Eng. Geólogo
CREA RS 266127