

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO PEIXOTO - RS

Obra: Aquisição de portas da Reforma da Unidade Básica de Saúde - UBS Sede
Data de preço: julho/2026 Desonerado
Planilha Orçamentária

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R\$)	VALOR (R\$)
1			PORTAS - UNIDADE 01				
1.1	90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO, 70X210CM , ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	3	R\$ 1.348,16	R\$ 4.044,48
1.2	90851	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM , ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UNID	12	R\$ 1.505,86	R\$ 18.070,32
1.3	90852	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, PADRÃO MÉDIO, 90X210CM , ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UNID	13	R\$ 1.595,78	R\$ 20.745,14
1.4	43611	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	CJ	25	R\$ 134,88	R\$ 3.372,00
1.5	20001	SINAPI	MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = 3 CM, L = 19 CM, PARA PORTAS DE GIRO DE 60 CM A 120 CM X 210 CM, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG	2	R\$ 407,18	R\$ 814,36
1.6	20007	SINAPI	GUARNICAO/ALIZAR/ VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = 1 CM, L = 5 CM, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	16,8	R\$ 6,62	R\$ 111,22
						TOTAL	R\$ 47.157,52

Floriano Peixoto/RS, 25 de agosto de 2026.

Eng. Angelica Gasparetto Sandri
CREA RS 215.874