Obra: Instalação de poço artesiano, de rede adutora de água e de bomba centrífuga

Endereço: Comunidade São João da Usina, Interior de Floriano Peixoto/RS **BDI** **23,50%**

Sinapi: ago/26

Item	SINAPI	Descrição	unidade	Qtde	Valor unit.	Valor + BDI	Valor total
1.0 INSTALAÇÃO DO POÇO ARTESIANO						**TOTAL**	**R$ 18.751,14**
1.1	MERCADO	BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS, ELETRICA, BIFÁSICA, POTENCIA 4,5 HP, 23 ESTAGIOS	unid	1	R$ 8.500,00	R$ 10.497,50	R$ 10.497,50
1.2	39259	Cabo PP 3x4 mm²	m	80	R$ 15,58	R$ 19,24	R$ 1.539,20
1.3	7698	Tubo galvanizado 1.1/4"	m	60	R$ 45,12	R$ 55,72	R$ 3.343,20
1.4	3911	Luva galvanizada 1.1/4"	unid	10	R$ 14,81	R$ 18,29	R$ 182,90
1.5	1788	Curva galvanizada 1.1/4"	unid	1	R$ 50,29	R$ 62,10	R$ 62,10
1.6	9888	União galvanizada 1.1/4"	unid	1	R$ 43,99	R$ 54,32	R$ 54,32
1.7	4180	Nipel galvanizado 1.1/4"	unid	1	R$ 13,45	R$ 16,61	R$ 16,61
1.8	10233	Válvula de retenção de 1.1/4"	unid	1	R$ 143,94	R$ 177,76	R$ 177,76
1.9	MERCADO	Quadro de comando para bomba com monitor de tensão	unid	1	R$ 2.000,00	R$ 2.470,00	R$ 2.470,00
1.10	MERCADO	Adaptador para motobomba	unid	1	R$ 180,00	R$ 222,30	R$ 222,30
1.11	MERCADO	Tampa do poço	unid	1	R$ 150,00	R$ 185,25	R$ 185,25
2.0 REDE ADUTORA						**TOTAL**	**R$ 38.014,59**
2.1	44521	Tubo PEAD 50 mm PN 12,5	m	789	R$ 30,12	R$ 37,19	R$ 29.342,91
2.2	MERCADO	Uniao PEAD 50 mm	unid	10	R$ 103,50	R$ 127,82	R$ 1.278,20
2.3	MERCADO	Adaptador PEAD 50 mm	unid	6	R$ 78,89	R$ 97,42	R$ 584,52
2.4	10236	Válvula de retenção 1.1/2"	unid	2	R$ 153,60	R$ 189,69	R$ 379,38
2.5	34602	Cabo boia PP 2x1,5 mm²	unid	1000	R$ 4,92	R$ 6,07	R$ 6.070,00
2.6	MERCADO	Boia elétrica	unid	1	R$ 90,00	R$ 111,15	R$ 111,15
2.7	99	Flange PVC soldável 50 mm	unid	1	R$ 32,33	R$ 39,92	R$ 39,92
2.8	3871	Luva Mista de PVC soldável 50x1.1/2"	unid	1	R$ 22,52	R$ 27,81	R$ 27,81
2.9	1959	Curva PVC soldável 50 mm	unid	2	R$ 16,08	R$ 19,85	R$ 39,70
2.10	9875	Tubo PVC 50 mm	m	6	R$ 19,03	R$ 23,50	R$ 141,00
3.0 RESERVATÓRIO						**TOTAL**	**R$ 14.202,50**
3.1	43982	Reservatório em poliester, reforçado com fibra de vidro, 20.000 L com tampa	unid	1	R$ 11.500,00	R$ 14.202,50	R$ 14.202,50
4.0 BOMBA CENTRÍFUGA						**TOTAL**	**R$ 25.317,50**
4.1	MERCADO	Bomba Centrífuga 7,5 hP, 15 estágios, bifásica	unid	1	R$ 20.500,00	R$ 25.317,50	R$ 25.317,50

TOTAL GERAL		**R$ 96.285,73**

Floriano Peixoto/RS,02 de outubro de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANGELICA GASPARETTO SANDRI
Data: 02/10/2026 09:59:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Angelica Gasparetto Sandri
Eng. Civil - CREA RS 215.874

Jair Antônio Ostrowski
Prefeito Municipal