CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	896440/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES DO MARANHÃO/MA	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
SAO LUIS	06-26 (DES.)	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO DOS PATOS, NA	MILAGRES DO MARANHÃO/MA	26,20%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO DOS PATOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MILAGRES DO									**459.480,94**	
1.			**CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL**					**-**	**459.480,94**	
1.1.			**SERVIÇOS INICIAIS**					**-**	**5.009,44**	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8,00	496,18	BDI 1	626,18	5.009,44	RA
1.2.			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**-**	**28.543,76**	
1.2.1.	Composição	2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	4,00	5.654,47	BDI 1	7.135,94	28.543,76	RA
1.3.			**MOBILIZAÇÃO**					**-**	**7.712,70**	
1.3.1.	Composição	1	MOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	1,00	6.111,49	BDI 1	7.712,70	7.712,70	RA
1.4.			**DESMOBILIZAÇÃO**					**-**	**7.712,70**	
1.4.1.	Composição	7	DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	1,00	6.111,49	BDI 1	7.712,70	7.712,70	RA
1.5.			**PISOS**					**-**	**68.075,84**	
1.5.1.	SINAPI	87622	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	599,84	40,34	BDI 1	50,91	30.537,85	RA
1.5.2.	SINAPI	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	M2	599,84	49,59	BDI 1	62,58	37.537,99	RA
1.6.			**REVESTIMENTO**					**-**	**11.877,26**	
1.6.1.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	215,48	28,44	BDI 1	35,89	7.733,58	RA
1.6.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	215,48	15,24	BDI 1	19,23	4.143,68	RA
1.7.			**ACESSIBILIDADE**					**-**	**8.167,20**	
1.7.1.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	UN	40,00	161,79	BDI 1	204,18	8.167,20	RA
1.8.			**EXECUÇÃO DE DRENAGEM**					**-**	**56.316,44**	
1.8.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	18,24	84,57	BDI 1	106,73	1.946,76	RA
1.8.2.	SINAPI	102705	TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021	M	455,98	67,86	BDI 1	85,64	39.050,13	RA
1.8.3.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	68,40	177,47	BDI 1	223,97	15.319,55	RA
1.9.			**EXECUÇÃO DO GRAMADO**					**-**	**191.426,40**	
1.9.1.	Composição	3	REGULARIZAÇÃO, NIVELAMENTO E ESPALHAMENTO DA MISTURA FERIL - TOP SOIL	M3	495,00	121,17	BDI 1	152,92	75.695,40	RA
1.9.2.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	4.950,00	18,53	BDI 1	23,38	115.731,00	RA
1.10.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**-**	**74.519,95**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	896440/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES DO MARANHÃO/MA	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
SAO LUIS	06-26 (DES.)	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO DOS PATOS, NA	MILAGRES DO MARANHÃO/MA	26,20%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO DOS PATOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MILAGRES DO									**459.480,94**	
1.10.1.	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	4,00	123,59	BDI 1	155,97	623,88	RA
1.10.2.	Composição	5	POSTE DE CONCRETO H= 12M	UN	4,00	2.292,50	BDI 1	2.893,14	11.572,56	RA
1.10.3.	Cotação	001	Refletor Slim De Led Br6500k 500w 37500lm Bivolt Avant	un	16,00	1.595,90	BDI 1	2.014,03	32.224,48	RA
1.10.4.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.433,17	8,74	BDI 1	11,03	15.807,87	RA
1.10.5.	SINAPI	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	305,11	20,78	BDI 1	26,22	7.999,98	RA
1.10.6.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	10,63	BDI 1	13,42	53,68	RA
1.10.7.	SINAPI	106288	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 32 A, PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	UN	2,00	119,88	BDI 1	151,29	302,58	RA
1.10.8.	SINAPI	106288	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 32 A, PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	UN	4,00	119,88	BDI 1	151,29	605,16	RA
1.10.9.	Composição	8	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	un	16,00	239,12	BDI 1	301,77	4.828,32	RA
1.10.10.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	397,34	BDI 1	501,44	501,44	RA
1.11.			**DIVERSOS**					**-**	**119,25**	
1.11.1.	Composição	6	TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAIS	UN	1,00	94,49	BDI 1	119,25	119,25	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MILAGRES DO MARANHÃO/MA

PAULA SAIANNY CASTELO BRANCO SOUSA:60863844367
Assinado de forma digital por PAULA SAIANNY CASTELO BRANCO SOUSA:60863844367
Dados: 2026.11.16 16:22:53 -03'00'

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	896440/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES DO MARANHÃO/MA	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
SAO LUIS	06-26 (DES.)	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO DOS PATOS, NA	MILAGRES DO MARANHÃO/MA	26,20%	0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO DOS PATOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MILAGRES DO									**459.480,94**

Local

terça-feira, 1 de setembro de 2026

Data

Responsável Técnico
Nome: Paula Saianny Castelo B Sousa
CREA/CAU: 1119516978
ART/RRT: 0

PAULA SAIANNY CASTELO BRANCO SOUSA:60863844367

Assinado de forma digital por PAULA SAIANNY CASTELO BRANCO SOUSA:60863844367
Dados: 2026.11.16 16:23:06 -03'00'