OBRA:
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE EM LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO GURUPI/MA

BANCOS:
SINAPI - 08/2025 - MaranhãoSBC - 09/2025 - MaranhãoSICRO3 - 07/2025 - MaranhãoORSE - 07/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará

ENCARGOS SOCIAIS:
Horista: 106,88%, Mensalista: 64,10%

BDI:
22,47%

CONTRATO: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE EM VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE BOA VISTA DO GURUPI/MA (SOMENTE MÃO DE OBRA).

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**-**	**R$ 117.747,41**	**13,56%**
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²	2,00	467,81	572,93	R$ 1.145,85	0,13%
1.2	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M²	55,00	86,72	106,21	R$ 5.841,33	0,67%
1.3	PROPRIO	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	2.329,00	34,62	42,40	R$ 98.747,54	11,37%
1.4	CPU	2	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UND	1,00	9.808,68	12.012,69	R$ 12.012,69	1,38%
2			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**				**-**	**R$ 159.984,03**	**18,43%**
2.1	PROPRIO	4	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	10,00	13.063,12	15.998,40	R$ 159.984,03	18,43%
3			**TERRAPLENAGEM**				**-**	**R$ 120.914,92**	**13,93%**
3.1	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	14.043,00	0,67	0,82	R$ 11.522,97	1,33%
3.2	CPU	5	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	14.043,00	0,79	0,97	R$ 13.586,79	1,56%
3.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	27.181,30	2,63	3,22	R$ 87.549,91	10,08%
3.4	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	14.043,00	0,48	0,59	R$ 8.255,26	0,95%
4			**PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE**				**-**	**R$ 273.249,17**	**31,47%**
4.1	SINAPI	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 6 CM. (BLOCO NÃO INCLUSO)	M2	16.851,60	13,24	16,22	R$ 273.249,17	31,47%
5			**DRENAGEM SUPERFICIAL**				**-**	**R$ 157.744,29**	**18,17%**
5.1	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	5.617,20	22,93	28,08	R$ 157.744,29	18,17%
6			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**				**-**	**R$ 38.539,65**	**4,44%**
6.1	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	5.617,20	1,75	2,14	R$ 12.038,92	1,39%
6.2	CPU	3	DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UND	1,00	9.808,68	12.012,69	R$ 12.012,69	1,38%
6.3	CPU	9	LIMPEZA E VARRIAÇÃO DE RUA	M2	13.272,12	0,89	1,09	R$ 14.488,04	1,67%

Total sem BDI	**708.891,55**
Total do BDI	**159.287,93**
Total Geral	**868.179,48**

Oitocentos e sesenta e oito mil, cento e setenta e nove reais e quarenta e oito centavos

Stenio M. Feitosa
ENG. CIVIL STENIO MENDONÇA FEITOSA
CREA- nº 111885961-8

Stenio M. Feitosa
Engenheiro Civil
CREA/MA: 111885961-8