

EST.0+0.00			
TIPO	ÁREA (m2)	VOLUME (m3)	VOLUME ACUMULADO (m3)
CORTE	3.82	0.00	0.00
ATERRO	0.00	0.00	0.00



EST.4+0.00			
TIPO	ÁREA (m2)	VOLUME (m3)	VOLUME ACUMULADO (m3)
CORTE	3.82	76.49	305.97
ATERRO	0.00	0.00	0.00



EST.5+0.00			
TIPO	ÁREA (m2)	VOLUME (m3)	VOLUME ACUMULADO (m3)
CORTE	3.82	24.91	382.46
ATERRO	0.00	0.00	0.00



EST.8+0.00			
TIPO	ÁREA (m2)	VOLUME (m3)	VOLUME ACUMULADO (m3)
CORTE	3.82	76.49	611.94
ATERRO	0.00	0.00	0.00



EST.1+0.00			
TIPO	ÁREA (m2)	VOLUME (m3)	VOLUME ACUMULADO (m3)
CORTE	3.82	76.49	76.49
ATERRO	0.00	0.00	0.00



EST.4+6.19			
TIPO	ÁREA (m2)	VOLUME (m3)	VOLUME ACUMULADO (m3)
CORTE	3.82	23.68	329.65
ATERRO	0.00	0.00	0.00



EST.5+0.78			
TIPO	ÁREA (m2)	VOLUME (m3)	VOLUME ACUMULADO (m3)
CORTE	3.82	3.00	385.46
ATERRO	0.00	0.00	0.00



EST.9+0.00			
TIPO	ÁREA (m2)	VOLUME (m3)	VOLUME ACUMULADO (m3)
CORTE	3.82	76.49	688.43
ATERRO	0.00	0.00	0.00



EST.2+0.00			
TIPO	ÁREA (m2)	VOLUME (m3)	VOLUME ACUMULADO (m3)
CORTE	3.82	76.49	152.98
ATERRO	0.00	0.00	0.00



EST.4+10.00			
TIPO	ÁREA (m2)	VOLUME (m3)	VOLUME ACUMULADO (m3)
CORTE	3.82	14.57	344.22
ATERRO	0.00	0.00	0.00



EST.6+0.00			
TIPO	ÁREA (m2)	VOLUME (m3)	VOLUME ACUMULADO (m3)
CORTE	3.82	73.49	458.95
ATERRO	0.00	0.00	0.00



EST.10+0.00			
TIPO	ÁREA (m2)	VOLUME (m3)	VOLUME ACUMULADO (m3)
CORTE	3.82	76.49	764.92
ATERRO	0.00	0.00	0.00



EST.3+0.00			
TIPO	ÁREA (m2)	VOLUME (m3)	VOLUME ACUMULADO (m3)
CORTE	3.82	76.49	229.48
ATERRO	0.00	0.00	0.00



EST.4+13.49			
TIPO	ÁREA (m2)	VOLUME (m3)	VOLUME ACUMULADO (m3)
CORTE	3.82	13.34	357.55
ATERRO	0.00	0.00	0.00



EST.7+0.00			
TIPO	ÁREA (m2)	VOLUME (m3)	VOLUME ACUMULADO (m3)
CORTE	3.82	76.49	535.45
ATERRO	0.00	0.00	0.00



EST.10+0.00			
TIPO	ÁREA (m2)	VOLUME (m3)	VOLUME ACUMULADO (m3)
CORTE	3.82	0.02	764.94
ATERRO	0.00	0.00	0.00



OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

1- TODAS AS DIMENSÕES DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA, REFEREM-SE ÀS SUPERFÍCIES ACABADAS;

2- NO DECORRER DA EXECUÇÃO TODAS AS DÚVIDAS DEVERÃO SER REPORTADAS À EQUIPE DA PMCA;

3- DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS, LEI FEDERAL 5988 DE 14/12/73. ALTERAÇÕES NO PROJETO SÓ COM CONSENTIMENTO DOS RESPONSÁVEIS

Revisões da prancha

Nº	Comentário	Autor	Data

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

PI R2 ARQUITETURA E ENGENHARIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ACESSO Nº2 MORRO D' ÁGUA QUENTE

ENDEREÇO: MORRO D'ÁGUA QUENTE - CATAS ALTAS - MG

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ROBSON DE SOUZA TEIXEIRA CREA: MG 201.941/D

PRANCHA: PERFIS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAL

PAVIMENTO: - UNIDADE: RUA 1 CONJUNTO: -

PROPRIETÁRIO: PMCA

DESENHO: ADONIAS DOS APÓSTOLOS DATA: NOV./2023 FOLHA: 02 / 04