



Est. do Rio Grande do Norte
GOVERNO MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR

MEMÓRIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA GREGORIO DE MELO

LOCAL: CENTRO - TRIUNFO POTIGUAR/RN

DATA: 04/07/2024 - FONTE DE PREÇOS SINAPI/RN 05/2024 COM DESONERAÇÃO

Nº	Un	Descrição						Quantit.
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						
1.1	Mês	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						
							Total MÊS	1,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						
2.1	M2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS						
	PLACA	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	Parcial	Subtotal	
	PLACA PADRÃO DE OBRA	1		3,000000	2,000000	6,00		
						6,00	6,00	
							Total M2	6,00
2.2	M2	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019						
	IMPRIMAÇÃO RUA GREGORIO DE MELO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	Parcial	Subtotal	
	TRECHO DA R. LEANDRO FREIRE ATÉ O CANTEIRO	1	5,500000	22,400000		123,20		
	TRECHO 01 - LADO ESQUERDO	1	73,650000	5,700000		419,81		
	TRECHO 01 - LADO DIREITO	1	73,650000	5,400000		397,71		
	TRECHO 02 - ENTRE A RUA JOSÉ AMANCIO ENTRE CANTEIROS	1	24,200000	20,500000		496,10		
	TRECHO 03 - LADO ESQUERDO	1	55,450000	5,600000		310,52		
	TRECHO 03 - LADO DIREITO	1	55,450000	5,600000		310,52		
	TRECHO 04 - ENTRE CANTEIROS	1	16,250000	19,300000		313,63		
	TRECHO 05 - LADO ESQUERDO	1	54,000000	5,500000		297,00		
	TRECHO 05 - LADO DIREITO	1	54,000000	5,800000		313,20		
	TRECHO 06 - ENTRE CANTEIROS	1	17,000000	20,000000		340,00		
							3.321,69	3.321,69
							Total M2	3.321,69
3		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						
3.1	Tx...	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020						
	TRANSPORTE ATÉ 30 KM	Uds.	DMT(km)	PESO/m² (T)	ÁREA	Parcial	Subtotal	
	TRANSPORTE DE EMULSÃO PARA IMPRIMAÇÃO	1	30,000000	0,001224	3.321,690000	121,97		
							121,97	121,97
							Total TXKM	121,97
3.2	Tx...	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020						
	TRANSPORTE DEPOIS DE 30 KM	Uds.	DMT(km)	PESO/m² (T)	ÁREA	Parcial	Subtotal	
	TRANSPORTE DE EMULSÃO PARA IMPRIMAÇÃO	1	62,400000	0,001224	3.321,690000	253,70		
							253,70	253,70



Est. do Rio Grande do Norte
GOVERNO MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR

MEMÓRIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA GREGORIO DE MELO

LOCAL: CENTRO - TRIUNFO POTIGUAR/RN

DATA: 04/07/2024 - FONTE DE PREÇOS SINAPI/RN 05/2024 COM DESONERAÇÃO

Nº	Un	Descrição					Quantit.	
Total TXKM: 253,70								
3.3	M2	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C. BASEADA NA SINAPI 96402						
		IMPRIMAÇÃO RUA GREGORIO DE MELO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	Parcial	Subtotal
		TRECHO DA R. LEANDRO FREIRE ATÉ O CANTEIRO	1	5,500000	22,400000		123,20	
		TRECHO 01 - LADO ESQUERDO	1	73,650000	5,700000		419,81	
		TRECHO 01 - LADO DIREITO	1	73,650000	5,400000		397,71	
		TRECHO 02 - ENTRE A RUA JOSÉ AMANCIO ENTRE CANTEIROS	1	24,200000	20,500000		496,10	
		TRECHO 03 - LADO ESQUERDO	1	55,450000	5,600000		310,52	
		TRECHO 03 - LADO DIREITO	1	55,450000	5,600000		310,52	
		TRECHO 04 - ENTRE CANTEIROS	1	16,250000	19,300000		313,63	
		TRECHO 05 - LADO ESQUERDO	1	54,000000	5,500000		297,00	
		TRECHO 05 - LADO DIREITO	1	54,000000	5,800000		313,20	
		TRECHO 06 - ENTRE CANTEIROS	1	17,000000	20,000000		340,00	
							3.321,69	3.321,69
Total M2: 3.321,69								
3.4	M3...	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020						
		TRANSPORTE ATÉ 30 KM	Uds.	DMT(km)	VOL	ÁREA	Parcial	Subtotal
		TRANSPORTE DE CBUQ	1	30,000000	132,870000		3.986,10	
							3.986,10	3.986,10
Total M3XKM: 3.986,10								
3.5	M3...	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020						
		TRANSPORTE DEPOIS 30 KM	Uds.	DMT(km)	VOL	ÁREA	Parcial	Subtotal
		TRANSPORTE DE CBUQ	1	62,400000	132,870000		8.291,09	
							8.291,09	8.291,09
Total M3XKM: 8.291,09								
3.6	M3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019						
		CAPEAMENTO E=4,5 cm	Uds.	Área	Largura	Altura	Parcial	Subtotal
		RUA GREGÓRIO DE MELO	1	3.321,690000		0,040000	132,87	
							132,87	132,87
Total M3: 132,87								
4		SINALIZAÇÃO						
4.1	M	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021						

