Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E REFORMA DE MATABURRO NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO POTIGUAR/RN	SINAPI - 09/2026 - Rio Grande do Norte ORSE - 08/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte	25,0%	Desonerado: Horista: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. Mensalista: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA**		**1**		**8.974,80**	**8.974,80**	**5,89 %**
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	134,98	168,72	6.748,80	4,43 %
1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	44,52	55,65	2.226,00	1,46 %
2			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		**1**		**6.626,09**	**6.626,09**	**4,35 %**
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	3	506,52	633,15	1.899,45	1,25 %
2.2	3099	ORSE	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte - Rev 04_10/2022	dia	4	945,33	1.181,66	4.726,64	3,10 %
3			**CONSTRUÇÃO DE BUEIRO**		**1**		**105.199,51**	**105.199,51**	**69,02 %**
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	10,83	97,19	121,48	1.315,62	0,86 %
3.2	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m²	270	2,82	3,52	950,40	0,62 %
3.3	C4301	SEINFRA	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	m²	11,88	151,25	189,06	2.246,03	1,47 %
3.4	107277	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 35 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2026	m³	10,83	728,66	910,82	9.864,18	6,47 %
3.5	C0406	SEINFRA	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	UN	2	2.930,18	3.662,72	7.325,44	4,81 %
3.6	3613	ORSE	Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.80 m	un	4	4.462,19	5.577,73	22.310,92	14,64 %
3.7	8562	ORSE	Fornecimento de tubo de concreto armado ca1 d=0,80 m	m	14	416,02	520,02	7.280,28	4,78 %
3.8	8563	ORSE	Assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,80 m	m	14	63,79	79,73	1.116,22	0,73 %

3.9	102786	SINAPI	BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 60 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	2	11.479,48	14.349,35	28.698,70	18,83 %
3.10	3444	ORSE	Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à0.60 m	un	4	2.486,04	3.107,55	12.430,20	8,16 %
3.11	8560	ORSE	Fornecimento de tubo de concreto armado ca1 d=0,60 m	m	16	250,04	312,55	5.000,80	3,28 %
3.12	8561	ORSE	Assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,60 m	m	16	41,62	52,02	832,32	0,55 %
3.13	C3890	SEINFRA	REATERRO E COMPACTAÇÃO DE BUEIRO	m³	120	38,86	48,57	5.828,40	3,82 %
4			**REFORMA DE MATABURRO**		**1**		**31.618,96**	**31.618,96**	**20,74 %**
4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	8	97,19	121,48	971,84	0,64 %
4.2	CP0013	Próprio	Alvenaria embasamento tijolo cerâmico furado 9X19X19 cm	m³	8,6	776,72	970,90	8.349,74	5,48 %
4.3	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	m²	78	7,39	9,23	719,94	0,47 %
4.4	C3123	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	m²	78	46,76	58,45	4.559,10	2,99 %
4.5	104638	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MECÂNICA EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	78	2,24	2,80	218,40	0,14 %
4.6	C3022	SEINFRA	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES	m²	78	24,35	30,43	2.373,54	1,56 %
4.7	12944	ORSE	Fornecimento e montagem de tubo de aço galvanizado de 2"	m	120	96,18	120,22	14.426,40	9,46 %

Total sem BDI	**121.939,04**
Total do BDI	**30.480,32**
Total Geral	**152.419,36**

gov.br
Documento assinado digitalmente
JEZREEL DAVID BEZERRA ESTEVAM DA FONSEC
Data: 12/11/2026 10:09:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Jezreel David Bezerra Estevam da Fonseca
Engenheiro Civil
CREA-RN 2123194611