



MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN - EMENDA JM
LOCAL: DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN
DATA: 21 DE MAIO DE 2026 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 04/2026

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Nº Un Descrição

1.1 COMP01 Und ADMINISTRAÇÃO LOCAL			Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Administração Local			1				1,00		
							1,00	1,00	
									Total UND: 1,00
1.2 103689 M2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS			Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Placa de identificação da obra			1	3,60		2,00	7,20		
							7,20	7,20	
									Total M2: 7,20



MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN - EMENDA JM
LOCAL: DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN
DATA: 21 DE MAIO DE 2026 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 04/2026

2 PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ FERNANDES

Nº Un Descrição

2.1.- SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1.1 02605/ORSE M2 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Area a ser pavimentada	1	90,00	6,00		540,00		
					540,00	540,00	
						Total M2	540,00

2.2.- MOVIMENTO DE TERRA

2.2.1 100577 M2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Area para regularização	1	90,00	6,00		540,00		
					540,00	540,00	
						Total M2	540,00

2.2.2 93358 M3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO MEIO FIO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Locação de meio-fio e do respaldo da calçada	2	90,00	0,30	0,15	8,10		
					8,10	8,10	
						Total M3	8,10

2.2.3 93382 M3 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016

REATERRO DO MATERIAL ESCAVADO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Locação de meio-fio e do respaldo da calçada	2	90,00	0,15	0,15	4,05		
					4,05	4,05	
						Total M3	4,05

2.3.- PAVIMENTAÇÃO



MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN - EMENDA JM
LOCAL: DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN
DATA: 21 DE MAIO DE 2026 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 04/2026

2 PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ FERNANDES

Nº Un Descrição

2.3.1 94273 M ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

MEIO FIO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Locação de meio-fio	2	90,00			180,00		
					180,00	180,00	
Total M							180,00

2.3.2 101169 M2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Area para Pavimentação - E0 a E15	1	90,00	6,00		540,00		
					540,00	540,00	
Total M2							540,00

2.4.- SINALIZAÇÃO

2.4.1 102498 M PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021

PINTURA DOS MEIO FIO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Comprimento do meio-fio	2	90,00			180,00		
					180,00	180,00	
Total M							180,00

2.4.2 103694 Und FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022

	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Quantidade de placas de sinalização	1				1,00		
					1,00	1,00	
Total UND							1,00

2.4.3 10712/ORSE M2 CONFECCÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA

	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Quantidade de placas de sinalização	1	0,60	0,60		0,36		
					0,36	0,36	
Total M2							0,36



MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN - EMENDA JM
LOCAL: DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN
DATA: 21 DE MAIO DE 2026 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 04/2026

3 PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ LAURENTINO DE PAULA

Nº Un Descrição

3.1.- SERVIÇOS PRELIMINARES

3.1.1 02605/ORSE M2 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Area a ser pavimentada	1	140,00	8,00		1.120,00		
					1.120,00	1.120,00	
						Total M2	1.120,00

3.2.- MOVIMENTO DE TERRA

3.2.1 100577 M2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Area para regularização	1	140,00	8,00		1.120,00		
					1.120,00	1.120,00	
						Total M2	1.120,00

3.2.2 93358 M3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO MEIO FIO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Locação de meio-fio e do respaldo da calçada	2	140,00	0,30	0,15	12,60		
					12,60	12,60	
						Total M3	12,60

3.2.3 93382 M3 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016

REATERRO DO MATERIAL ESCAVADO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Locação de meio-fio e do respaldo da calçada	2	140,00	0,15	0,15	6,30		
					6,30	6,30	
						Total M3	6,30

3.3.- PAVIMENTAÇÃO



MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN - EMENDA JM
LOCAL: DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN
DATA: 21 DE MAIO DE 2026 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 04/2026

3 PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ LAURENTINO DE PAULA

Nº Un Descrição

3.3.1 94273 M ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

MEIO FIO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Locação de meio-fio	2	140,00			280,00		
					280,00	280,00	
Total M							280,00

3.3.2 101169 M2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Area para Pavimentação - E0 a E15	1	140,00	8,00		1.120,00		
					1.120,00	1.120,00	
Total M2							1.120,00

3.4.- SINALIZAÇÃO

3.4.1 102498 M PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021

PINTURA DOS MEIO FIO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Comprimento do meio-fio	2	140,00			280,00		
					280,00	280,00	
Total M							280,00

3.4.2 103694 Und FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022

	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Quantidade de placas de sinalização	1				1,00		
					1,00	1,00	
Total UND							1,00

3.4.3 10712/ORSE M2 CONFECCÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA

	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Quantidade de placas de sinalização	1	0,60	0,60		0,36		
					0,36	0,36	
Total M2							0,36



MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN - EMENDA JM
LOCAL: DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN
DATA: 21 DE MAIO DE 2026 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 04/2026

4 PAVIMENTAÇÃO DA AV. MANOEL NASCIMENTO

Nº Un Descrição

4.1.- SERVIÇOS PRELIMINARES

4.1.1 02605/ORSE M2 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Area a ser pavimentada	1	152,00	7,00		1.064,00		
					1.064,00	1.064,00	
						Total M2	1.064,00

4.2.- MOVIMENTO DE TERRA

4.2.1 100577 M2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Area para regularização	1	152,00	7,00		1.064,00		
					1.064,00	1.064,00	
						Total M2	1.064,00

4.2.2 93358 M3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO MEIO FIO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Locação de meio-fio e do respaldo da calçada	2	152,00	0,30	0,15	13,68		
Fim	2	7,00	0,30	0,30	1,26		
					14,94	14,94	
						Total M3	14,94

4.2.3 93382 M3 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016

REATERRO DO MATERIAL ESCAVADO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Locação de meio-fio e do respaldo da calçada	2	152,00	0,15	0,15	6,84		
Fim	2	7,00	0,15	0,30	0,63		
					7,47	7,47	
						Total M3	7,47

4.3.- PAVIMENTAÇÃO



MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN - EMENDA JM
LOCAL: DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN
DATA: 21 DE MAIO DE 2026 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 04/2026

4 PAVIMENTAÇÃO DA AV. MANOEL NASCIMENTO

Nº Un Descrição

4.3.1	94273	M	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
MEIO FIO										
Locação de meio-fio				2	152,00			304,00		
Travamento fim				2	7,00			14,00		
								318,00	318,00	
									Total M	318,00

4.3.2	101169	M2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO										
Area para Pavimentação - E0 a E15				1	152,00	7,00		1.064,00		
								1.064,00	1.064,00	
									Total M2	1.064,00

4.4.- SINALIZAÇÃO

4.4.1	102498	M	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
PINTURA DOS MEIO FIO										
Comprimento do meio-fio				2	152,00			304,00		
								304,00	304,00	
									Total M	304,00

4.4.2	103694	Und	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Quantidade de placas de sinalização				1				1,00		
								1,00	1,00	
									Total UND	1,00

4.4.3	10712/ORSE	M2	CONFEÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Quantidade de placas de sinalização				1	0,60	0,60		0,36		
								0,36	0,36	
									Total M2	0,36



MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN - EMENDA JM
LOCAL: DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN
DATA: 21 DE MAIO DE 2026 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 04/2026

5 PAVIMENTAÇÃO DA RUA ZACARIAS CLEMENTE DE MORAIS

Nº Un Descrição

5.1.- SERVIÇOS PRELIMINARES

5.1.1 02605/ORSE M2 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Area a ser pavimentada	1	136,00	7,00		952,00		
					952,00	952,00	
						Total M2	952,00

5.2.- MOVIMENTO DE TERRA

5.2.1 100577 M2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Area para regularização	1	136,00	7,00		952,00		
					952,00	952,00	
						Total M2	952,00

5.2.2 93358 M3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO MEIO FIO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Locação de meio-fio e do respaldo da calçada	2	136,00	0,30	0,15	12,24		
Fim	1	7,00	0,30	0,30	0,63		
					12,87	12,87	
						Total M3	12,87

5.2.3 93382 M3 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016

REATERRO DO MATERIAL ESCAVADO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Locação de meio-fio e do respaldo da calçada	2	136,00	0,15	0,15	6,12		
Fim	1	7,00	0,15	0,30	0,32		
					6,44	6,44	
						Total M3	6,44

5.3.- PAVIMENTAÇÃO



MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN - EMENDA JM
LOCAL: DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN
DATA: 21 DE MAIO DE 2026 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 04/2026

5 PAVIMENTAÇÃO DA RUA ZACARIAS CLEMENTE DE MORAIS

Nº Un Descrição

5.3.1 94273 M ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

MEIO FIO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Locação de meio-fio	2	136,00			272,00		
Travamento fim	1	7,00			7,00		
					279,00	279,00	
						Total M:	279,00

5.3.2 101169 M2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Area para Pavimentação - E0 a E15	1	136,00	7,00		952,00		
					952,00	952,00	
						Total M2:	952,00

5.4.- SINALIZAÇÃO

5.4.1 102498 M PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÃO). AF_05/2021

PINTURA DOS MEIO FIO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Comprimento do meio-fio	2	136,00			272,00		
					272,00	272,00	
						Total M:	272,00



MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN - EMENDA JM
LOCAL: DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN
DATA: 21 DE MAIO DE 2026 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 04/2026

6 PAVIMENTAÇÃO DA AV. ADELINO RODRIGUES

Nº Un Descrição

6.1.- SERVIÇOS PRELIMINARES

6.1.1 02605/ORSE M2 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Area a ser pavimentada	1	65,00	7,00		455,00		
					455,00	455,00	
						Total M2	455,00

6.2.- MOVIMENTO DE TERRA

6.2.1 100577 M2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Area para regularização	1	65,00	7,00		455,00		
					455,00	455,00	
						Total M2	455,00

6.2.2 93358 M3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO MEIO FIO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Locação de meio-fio e do respaldo da calçada	2	65,00	0,30	0,15	5,85		
Fim	1	7,00	0,30	0,30	0,63		
					6,48	6,48	
						Total M3	6,48

6.2.3 93382 M3 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016

REATERRO DO MATERIAL ESCAVADO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Locação de meio-fio e do respaldo da calçada	2	65,00	0,15	0,15	2,93		
Fim	1	7,00	0,15	0,30	0,32		
					3,25	3,25	
						Total M3	3,25

6.3.- PAVIMENTAÇÃO



MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN - EMENDA JM
LOCAL: DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN
DATA: 21 DE MAIO DE 2026 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 04/2026

6 PAVIMENTAÇÃO DA AV. ADELINO RODRIGUES

Nº Un Descrição

6.3.1	94273	M	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016							
MEIO FIO			Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL	
Locação de meio-fio			2	65,00			130,00			
Travamento fim			1	7,00			7,00			
							137,00	137,00		
								Total M	137,00	
6.3.2	101169	M2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020							
EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO			Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL	
Area para Pavimentação - E0 a E15			1	65,00	7,00		455,00			
							455,00	455,00		
								Total M2	455,00	
6.4.- SINALIZAÇÃO										
6.4.1	102498	M	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021							
PINTURA DOS MEIO FIO			Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL	
Comprimento do meio-fio			2	65,00			130,00			
							130,00	130,00		
								Total M	130,00	
6.4.2	103694	Und	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022							
			Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL	
Quantidade de placas de sinalização			1				1,00			
							1,00	1,00		
								Total UND	1,00	
6.4.3	10712/ORSE	M2	CONFEÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA							
			Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL	
Quantidade de placas de sinalização			1	0,60	0,60		0,36			
							0,36	0,36		
								Total M2	0,36	