



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTÉA



Obra: Substituição de Telhas e Reforma de Cobertura de Diversas Edificações
Local: Diversos, Zortéa-SC

BDI 25,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA DE CUSTOS								
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO UNIT. c/ BDI (R\$)	VALOR (R\$)
1	Reforma da Cobertura - Secretaria de Agricultura							
1.1	97647	SINAPI	Remoção de telhas de fibrocimento, metálica ou cerâmica, de forma manual	m²	314,00	4,04	5,05	1.585,70
1.2	97640	SINAPI	Remoção de forros de PVC de forma manual, sem reaproveitamento	m²	64,00	2,11	2,64	168,96
1.3	97650	SINAPI	Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual	m²	15,70	8,72	10,90	171,13
1.4	104803	SINAPI	Remoção de calhas e rufos, de forma manual	m	63,00	5,30	6,63	417,69
1.5	104803	SINAPI	Remoção de espelhos de madeira, de forma manual	m	86,00	5,30	6,63	570,18
1.6	92540	SINAPI	Trama de madeira (pinheiro) para telhados com mais de duas águas, incluso transporte vertical - reparos na estrutura de madeira da cobertura	m²	31,40	152,39	190,49	5.981,39
1.7	94213-1	SINAPI	Telhamento com telha metálica ondulada, tipo colonial, pintada	m²	314,00	112,63	140,79	44.208,06
1.8	96485	SINAPI	Forro em régua de pvc, liso - Beirais	m²	64,00	58,65	73,31	4.691,84
1.9	100327	SINAPI	Cumeeiras, algerosas, rufos externos/internos e demais acabamentos no mesmo tipo de acabamento da telha colonial	m	89,60	126,06	157,58	14.119,17
1.10	94228-1	SINAPI	Restauração e recolocação de calhas	m	63,00	34,68	43,35	2.731,05
1.11	96121-1	SINAPI	Espelhos 15/20cm	m	86,00	43,19	53,99	4.643,14
Subtotal item 1								79.288,31
2	Reforma da Cobertura - Casa da Cultura							
2.1	97647	SINAPI	Remoção de telhas de fibrocimento, metálica ou cerâmica, de forma manual	m²	346,00	4,04	5,05	1.747,30
2.2	97640	SINAPI	Remoção de forros de PVC de forma manual, sem reaproveitamento	m²	75,00	2,11	2,64	198,00
2.3	97650	SINAPI	Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual	m²	144,40	8,72	10,90	1.573,96
2.4	104803	SINAPI	Remoção de calhas e rufos, de forma manual	m	70,90	5,30	6,63	470,07
2.5	104803	SINAPI	Remoção de espelhos de madeira, de forma manual	m	102,00	5,30	6,63	676,26
2.6	92540	SINAPI	Trama de madeira (pinheiro) para telhados com mais de duas águas, incluso transporte vertical - reparos na estrutura de madeira da cobertura	m²	144,40	152,39	190,49	27.506,76
2.7	94213-1	SINAPI	Telhamento com telha metálica ondulada, tipo colonial, pintada	m²	346,00	112,63	140,79	48.713,34
2.8	96485	SINAPI	Forro em régua de pvc, liso - Beirais	m²	75,00	58,65	73,31	5.498,25
2.9	100327	SINAPI	Cumeeiras, algerosas, rufos externos/internos e demais acabamentos no mesmo tipo de acabamento da telha colonial	m	71,80	126,06	157,58	11.314,24
2.10	94228-1	SINAPI	Restauração e recolocação de calhas	m	70,90	34,68	43,35	3.073,52
2.11	96121-1	SINAPI	Espelhos 15/20cm	m	102,00	43,19	53,99	5.506,98
Subtotal item 2								106.278,68
TOTAL								185.566,99

Mariléia de Fátima Albuquerque Muniz
Engenheira Civil
CREA-SC 130020-0