CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA
CNPJ/MF Nº: 92.995.130/0001-18
OBRA: EXECUÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO **MODALIDADE:** ESGOTAMENTO SANITÁRIO
LOCALIZAÇÃO: LEOPOLDINO FARIA DA SILVA - ZORTEA - SC

BACIA	LOCAL/RUA	DN (mm)	EXTENSÃO (m)	TRECHO (PV)	PROFUNDIDADE (m)			ESCORAMENTO (m2)				LARGURA DA VALA (m)
					Montante	Jusante	Média	PONTALETEAMENTO (1,25 A 1,70m)	BLINDADO LEVE (1,70 A 2,80m)	BLINDADO PESADO (2,80 A 4,50m)	CONTINUO COM CHAPAS METÁLICAS (4,50 A 6,00m)	NORMAL (DE NORMA)
1	Rua Leopoldino Farias	150	41,91	88-89	1,05	1,05	1,05	-	-	-	-	0,65
1	Rua Leopoldino Farias	150	24,69	89-95	1,05	1,05	1,05	-	-	-	-	0,65
1	Rua Leopoldino Farias	150	32,69	96-95	1,05	1,05	1,05	-	-	-	-	0,65
1	Rua Leopoldino Farias	150	35,99	95-90	1,05	1,05	1,05	-	-	-	-	0,65
1	Rua Leopoldino Farias	150	35,52	90-91	1,05	2,04	1,55	-	89,96	-	-	0,85
1	Rua Leopoldino Farias	150	41,57	91-92	2,04	1,81	1,93	-	156,19	-	-	0,65
1	Rua Leopoldino Farias	150	34,33	92-93	1,81	1,85	1,83	-	121,99	-	-	0,65
1	Rua Leopoldino Farias	150	38,55	93-82	1,85	1,40	1,63	-	122,04	-	-	0,65
	TOTAL Á EXECUTAR	150	**285,25**					**-**	**490,18**	**-**	**-**	
		200	**0,00**									
		250	**0,00**									
		300	**0,00**									
		TOTAL	**285,25**									

TRECHO (PV)	ESCAVAÇÃO (m3)							ATERRO (m3)			
	ESCAVAÇÃO 1a CAT. ATE 1,50m(m³)	ESCAVAÇÃO 1a CAT. DE 1,50 A 3,00m(m³)	ESCAVAÇÃO 2a CAT. DE 3,0 ATÉ 4,50m(m³)	ESCAVAÇÃO 2a CAT. ACIMA DE 4,50m(m³)	ESCAVAÇÃO EM ROCHA	ESCAVAÇÃO MANUAL	TOTAL ESCAVAÇÃO	AREIA ENVELOPAMENTO	REPOSIÇÃO MATERIAL: DESCONTO BASE	REPOSIÇÃO MATERIAL: REPOSIÇÃO MAT.	BOTA FORA (m³)
88-89	30,58	-	-	-	-	0,52	31,10	8,58	-	22,54	8,57
89-95	16,17	-	-	-	-	0,31	16,48	4,97	-	11,52	4,95
96-95	21,63	-	-	-	-	0,41	22,04	6,65	-	15,41	6,63
95-90	23,88	-	-	-	-	0,45	24,33	7,34	-	17,01	7,32
90-91	44,01	5,72	-	-	1,03	0,44	51,21	9,66	-	41,57	9,64
91-92	39,56	15,16	-	-	2,73	0,52	57,97	8,51	-	49,47	8,50
92-93	32,50	10,40	-	-	1,87	0,43	45,20	6,99	-	38,22	6,98
93-82	36,61	6,71	-	-	1,21	0,48	45,01	7,88	-	37,15	7,86
	244,93	**31,16**	**-**	**-**	**6,84**	**3,57**	**293,34**	**60,59**	**-**	**232,89**	**60,45**
	%	%	%	%							
	83,50	10,62	-	-							

TRECHO (PV)	RAMAL DE LIGAÇÃO			POÇO DE VISITA (unid.)						REPAVIMENTAÇÃO							
	U.N.	Escavação	Compr. (m)	Até 1,20m	1,21m a 1,40m	1,41m a 2,00m	2,01m a 2,30m	2,31m a 2,90m	2,91m a 3,50m	Tipo de Pavimentação	Todos serviços executados	Sobrelargura (m): Rede Coletora	Sobrelargura (m): Ligação Domiciliar	Corte de Pavimentação Asfaltica: Rede Coletora	Corte de Pavimentação Asfaltica: Ligação Domiciliar	Área (m²): Rede Coletora	Área (m²): Ligação Domiciliar
88-89	1	1,68	4,00	1	-	-	-	-	-	Seixo	Sim						
89-95	1	1,68	4,00	1	-	-	-	-	-	Seixo	Sim						
96-95	1	1,68	4,00	1	-	-	-	-	-	Seixo	Sim						
95-90	2	3,36	8,00	1	-	-	-	-	-	Seixo	Sim						
90-91	2	4,94	8,00	-	-	-	1	-	-	Seixo	Sim						
91-92	4	12,32	16,00	-	-	-	1	-	-	Seixo	Sim						
92-93	5	14,64	20,00	-	-	1	-	-	-	Seixo	Sim						
93-82	6	15,60	24,00	-	-	1	-	-	-	Seixo	Sim						
	22,00	**55,90**	**88,00**	**4**	**-**	**2**	**2**	**-**	**-**	-							
					-	**2,0**	**2,6**	**-**	**-**								

TOTAL R.L. POR DN		
	150	22
	200	0
	TOTAL	22

Total Até 1,5 m	194,46
Total de 1,5 m á 3,0 m	24,74

TOTAL		Rede Coletora	Ligação Domiciliar	Rede Coletora	Ligação Domiciliar
	Asfalto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lajota			0,00	0,00
	Paralelepipedo			0,00	0,00