

**AMPLASC**

Rua São João Batista - 347, Centro

CEP: 89620000 - Campos Novos - SC

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)
--------------------	----------------------------------	---------------------------------

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	175 - Pavimentação Asfáltica em CAUQ com Drenagem, Passeios e Sinalização-Rua Leopoldino Farias da Silva - Zortéa -SC 160,00 metros
-----------------------	--

Composição do Serviço

C.P. 1312208139707 - 03/2026						m2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
96013 - SINAPI/SC 03/2026	Trator de pneus com potência de 122 CV, tração 4x4, com vassoura mecânica acoplada - CHP diurno. af_02/2017	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00040000	209,71	0,08
96014 - SINAPI/SC 03/2026	Trator de pneus com potência de 122 CV, tração 4x4, com vassoura mecânica acoplada - CHI diurno. af_02/2017	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00150000	67,75	0,10
83362 - SINAPI/SC 03/2026	Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolamento térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, potência 185 CV - CHP diurno. af_05/2023	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00180000	309,47	0,56
88316 - SINAPI/SC 03/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01090000	26,73	0,29
131210890915 - Cotação 03/2026	Emulsão asfáltica rr 1c V fev 2026	ton	INSUMO	0,00040000	3.871,00	1,55

TOTAL (R\$)	2,58
--------------------	-------------

C.P. 1312404166065 - 03/2026						UNIDADE
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
34723 - SINAPI/SC 03/2026	Placa de sinalizacao em chapa de aço num 16 com pintura refletiva	M2	INSUMO	0,30000000	997,92	299,38
C.P. 2752303146969 - Composição Própria 03/2026	Suporte de fixação para sinalização viária vertical	M	COMPOSIÇÃO	3,50000000	112,11	392,39
M0789 - SICRO/SC 01/2026	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas	kg	INSUMO	1,05812000	37,46	39,64

TOTAL (R\$)	731,41
--------------------	---------------

C.P. 2752303146969 - 03/2026						M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88309 - SINAPI/SC 03/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15000000	36,22	5,43
88316 - SINAPI/SC 03/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20000000	26,73	5,34
94962 - SINAPI/SC 03/2026	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,00900000	499,12	4,49
7701 - SINAPI/SC 03/2026	Tube aço galvanizado com costura, classe media, DN 2.1/2", E = *3,65* mm, peso *6,51* kg/m (NBR 5580)	M	INSUMO	1,00000000	96,85	96,85

TOTAL (R\$)	112,11
--------------------	---------------

C.P. 2982504211624 - 03/2026						m
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
94975 - SINAPI/SC 03/2026	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,01500000	601,78	9,03
96536 - SINAPI/SC 03/2026	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_01/2024	M2	COMPOSIÇÃO	0,03000000	78,06	2,34
103670 - SINAPI/SC 03/2026	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_02/2022	M3	COMPOSIÇÃO	0,01500000	381,14	5,72

**AMPLASC**

Rua São João Batista - 347, Centro

CEP: 89620000 - Campos Novos - SC

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)
--------------------	----------------------------------	---------------------------------

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	175 - Pavimentação Asfáltica em CAUQ com Drenagem, Passeios e Sinalização-Rua Leopoldino Farias da Silva - Zortéa -SC 160,00 metros
-----------------------	--

Composição do Serviço

	TOTAL (R\$)	17,09
--	--------------------	--------------

C.P. 2982504211655 - 02/2026	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E N.2), APLICADO EM PISOS OU CALÇADAS SOBRE O SOLO	M3				
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4718 - SINAPI/PR 02/2026	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	M3	INSUMO	0,76000000	87,09	66,19
88309 - SINAPI/PR 02/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,03000000	40,19	41,40
88316 - SINAPI/PR 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,34300000	31,41	10,77
91277 - SINAPI/PR 02/2026	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,03200000	10,91	0,35
91278 - SINAPI/PR 02/2026	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,03000000	0,72	0,02
4721 - SINAPI/SC 02/2026	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	M3	INSUMO	0,36000000	111,91	40,29
	TOTAL (R\$)					159,02

C.P. 2982504211661 - 03/2026	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COM ALA PARA SARJETA, COMBINADA COM GRELHA DE FERRO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, ARMADO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2X1X1,5 M. AF_12/2020	UN				
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
101617 - SINAPI/SC 03/2026	Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (acerto do solo natural), em local com nível baixo de interferência. af_01/2026	M2	COMPOSIÇÃO	2,08000000	4,30	8,94
94970 - SINAPI/SC 03/2026	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,27680000	573,95	158,87
89998 - SINAPI/SC 03/2026	Armação de cinta de alvenaria estrutural; diâmetro de 10,0 mm. af_09/2021	KG	COMPOSIÇÃO	3,33180000	10,02	33,38
89996 - SINAPI/SC 03/2026	Armação vertical de alvenaria estrutural; diâmetro de 10,0 mm. af_09/2021	KG	COMPOSIÇÃO	0,98720000	10,71	10,57
89995 - SINAPI/SC 03/2026	Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural. af_09/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,08310000	1.224,19	101,73
89993 - SINAPI/SC 03/2026	Grauteamento vertical em alvenaria estrutural. af_09/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,02990000	1.271,87	38,03
88628 - SINAPI/SC 03/2026	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,59720000	717,84	428,69
88316 - SINAPI/SC 03/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	5,44270000	26,73	145,48
88309 - SINAPI/SC 03/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	6,97710000	36,22	252,71
87316 - SINAPI/SC 03/2026	Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,05880000	638,01	37,51
25067 - SINAPI/SC 03/2026	Bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm, fbk 4,5 MPa (NBR 6136)	UN	INSUMO	59,38000000	6,42	381,22
5679 - SINAPI/SC 03/2026	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,10750000	74,88	8,05
5678 - SINAPI/SC 03/2026	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,05280000	171,28	9,04
660 - SINAPI/SC 03/2026	Canaleta de concreto 19 x 19 x 19 cm (classe C - NBR 6136)	UN	INSUMO	24,00000000	3,99	95,76
103003 - SINAPI/SC 03/2026	Grelha de ferro fundido simples com requadro, 300 x 1000 mm, assentada com argamassa 1 : 3 cimento: areia - fornecimento e instalação. af_05/2025	UN	COMPOSIÇÃO	3,30000000	350,90	1.157,97

**AMPLASC**

Rua São João Batista - 347, Centro

CEP: 89620000 - Campos Novos - SC

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)
--------------------	----------------------------------	---------------------------------

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	175 - Pavimentação Asfáltica em CAUQ com Drenagem, Passeios e Sinalização-Rua Leopoldino Farias da Silva - Zortéa -SC 160,00 metros
-----------------------	--

Composição do Serviço

					TOTAL (R\$)	2867,95
--	--	--	--	--	--------------------	----------------

C.P. 2982504211662 - 03/2026	IMPRIMACAO COM EMULSÃO ASFÁLTICA EAI - ANP (composição SINAPI 96401)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
5839 - SINAPI/SC 03/2026	Vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00200000	9,43	0,02
5841 - SINAPI/SC 03/2026	Vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00400000	4,74	0,02
83362 - SINAPI/SC 03/2026	Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolamento térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, potência 185 CV - CHP diurno. af_05/2023	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00100000	309,47	0,31
88316 - SINAPI/SC 03/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00580000	26,73	0,16
89035 - SINAPI/SC 03/2026	Trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00170000	154,05	0,26
89036 - SINAPI/SC 03/2026	Trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00410000	57,16	0,23
91486 - SINAPI/SC 03/2026	Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolamento térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, potência 185 CV - CHI diurno. af_05/2023	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00490000	78,81	0,39
2752305150438 - Cotação 03/2026	Aquisição de emulsão asfáltica de imprimação-eai-coletado caixa anp acrescido de icms-pis-confins e pedágio-incluso carga e transporte	t	INSUMO	0,00120000	3.482,03	4,18
					TOTAL (R\$)	5,57

C.P. 2982504211667 - 03/2026	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO (ADVERTÊNCIA) EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA, INCLUI SUPORTE EM TUBO GALVANIZADO, LADO 60 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
96616 - SINAPI/SC 03/2026	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_01/2024	M3	COMPOSIÇÃO	0,04500000	991,04	44,60
7698 - Paraná Edificações 04/2023	Tubo aco galvanizado com costura, classe media, DN 1.1/4", E = *3,25* mm, peso *3,14* kg/m (NBR 5580)	M	INSUMO	3,00000000	50,17	150,51
34723 - SINAPI/SC 03/2026	Placa de sinalizacao em chapa de aco num 16 com pintura refletiva	M2	INSUMO	0,20250000	997,92	202,08
88316 - SINAPI/SC 03/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	26,73	26,73
2701 - SINAPI/SC 03/2026	Instalador de tubulacoes - tubos/equipamentos (horista)	H	INSUMO	1,00000000	28,00	28,00
					TOTAL (R\$)	451,92

C.P. 2982504211779 - 01/2026	ENSAIO DA CAMADA DE PAVIMENTO COM EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA PARA VERIFICAÇÃO EM LABORATÓRIO DA QUANTIDADE E QUALIDADE DOS MATERIAIS APLICADOS (MARSHALL, GRANULOMETRIA, BETUME, COMPACTAÇÃO E ESPESSURA CBUQ) LAUDO DE APLICAÇÃO DE MASSA ASFALTICA APLICADA- POR PONTO DE EXTRAÇÃO.RBR-SIE-PMB.					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88321 - SINAPI/SC 01/2026	Técnico de laboratório com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,00000000	45,10	90,20
88249 - SINAPI/SC 01/2026	Auxiliar de laboratório com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	4,00000000	39,26	157,04
90625 - SINAPI/SC 01/2026	Perfuratriz manual, torque máximo 83 n.m, potência 5 CV, com diâmetro máximo 4" - CHP diurno. af_06/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,06500000	8,61	0,56
90626 - SINAPI/SC 01/2026	Perfuratriz manual, torque máximo 83 n.m, potência 5 CV, com diâmetro máximo 4" - CHI diurno. af_06/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,15880000	2,92	0,46

**AMPLASC**

Rua São João Batista - 347, Centro

CEP: 89620000 - Campos Novos - SC

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)
--------------------	----------------------------------	---------------------------------

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	175 - Pavimentação Asfáltica em CAUQ com Drenagem, Passeios e Sinalização-Rua Leopoldino Farias da Silva - Zortéa -SC 160,00 metros
-----------------------	--

Composição do Serviço

C.P. 42200373830 - Composição Própria 01/2026	Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, cambio manual, potencia 101/104 CV, 2 portas - CHP diurno - sem motorista-rbr-dgi-pmb	CHP	COMPOSIÇÃO	1,00000000	57,57	57,57
C.P. 422108117249 - Composição Própria 01/2026	Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, cambio manual, potencia 101/104 CV, 2 portas - CHI diurno - sem motorista-rbr-dgi-pmb	CHI	COMPOSIÇÃO	0,50000000	7,31	3,66
422405167239 - Cotação 08/2025	Ensaio - marshall - orse/se 06940	UN	INSUMO	1,00000000	235,00	235,00
422402167240 - Cotação 08/2025	Ensaio - extração de concreto betuminoso com recuoeração da granulometria da mistura - orse/se 13164	UN	INSUMO	1,00000000	210,00	210,00
90777 - SINAPI/SC 01/2026	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,25000000	139,05	34,76

TOTAL (R\$) 789,25

C.P. 42200373830 - 01/2026	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO - SEM MOTORISTA-RBR-DGI-PMB	CHP
-----------------------------------	---	------------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
92140 - SINAPI/SC 01/2026	Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 CV, 2 portas - depreciação. af_11/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	5,11	5,11
92141 - SINAPI/SC 01/2026	Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 CV, 2 portas - juros. af_11/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	1,57	1,57
92142 - SINAPI/SC 01/2026	Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 CV, 2 portas - impostos e seguros. af_11/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,63	0,63
92143 - SINAPI/SC 01/2026	Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 CV, 2 portas - manutenção. af_11/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	6,38	6,38
92144 - SINAPI/SC 01/2026	Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 CV, 2 portas - materiais na operação. af_11/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	43,88	43,88

TOTAL (R\$) 57,57

C.P. 422108117249 - 01/2026	Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, cambio manual, potencia 101/104 CV, 2 portas - CHI diurno - sem motorista-rbr-dgi-pmb	CHI
------------------------------------	---	------------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
92140 - SINAPI/SC 01/2026	Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 CV, 2 portas - depreciação. af_11/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	5,11	5,11
92141 - SINAPI/SC 01/2026	Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 CV, 2 portas - juros. af_11/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	1,57	1,57
92142 - SINAPI/SC 01/2026	Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 CV, 2 portas - impostos e seguros. af_11/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,63	0,63

TOTAL (R\$) 7,31

C.P. 2982506219823 - 03/2026	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS
-------------------------------------	--	------------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
100952 - SINAPI/SC 03/2026	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, DMT até 30km (unidade: txkm). af_02/2026	TXKM	COMPOSIÇÃO	45,20000000	3,39	153,23
10775 - SINAPI/SC 03/2026	Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)	MES	INSUMO	1,00000000	928,75	928,75

TOTAL (R\$) 1081,98

**AMPLASC**

Rua São João Batista - 347, Centro

CEP: 89620000 - Campos Novos - SC

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)
--------------------	----------------------------------	---------------------------------

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	175 - Pavimentação Asfáltica em CAUQ com Drenagem, Passeios e Sinalização-Rua Leopoldino Farias da Silva - Zortéa -SC 160,00 metros
-----------------------	--

Composição do Serviço

C.P. 2982507228667 - 03/2026		COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DO TIL ATÉ A REDE , INCLUINDO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
1858 - SINAPI/SC 03/2026	Curva longa PVC, PB, JE, 45 graus, DN 100 mm, para rede coletora esgoto	UN	INSUMO	1,00000000	55,27	55,27	
20078 - SINAPI/SC 03/2026	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em PVC, aço, polietileno e outros)	UN	INSUMO	0,18800000	33,44	6,29	
42699 - SINAPI/SC 03/2026	Selim PVC, com trava, JE, 90 graus, DN 125 x 100 mm ou 150 x 100 mm, para rede coletora esgoto	UN	INSUMO	1,00000000	32,47	32,47	
88246 - SINAPI/SC 03/2026	Assentador de tubos com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,54000000	22,44	12,12	
88316 - SINAPI/SC 03/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,54000000	26,73	14,43	
TOTAL (R\$)						120,58	

C.P. 2982511233659 - 03/2026		PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO (VELOCIDADE PERMITIDA) EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA, INCLUI SUPORTE EM TUBO GALVANIZADO, DIÂMETRO 60 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
96616 - SINAPI/SC 03/2026	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_01/2024	M3	COMPOSIÇÃO	0,04500000	991,04	44,60	
34723 - SINAPI/SC 03/2026	Placa de sinalizacao em chapa de aço num 16 com pintura refletiva	M2	INSUMO	0,28300000	997,92	282,41	
88316 - SINAPI/SC 03/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	26,73	26,73	
2701 - SINAPI/SC 03/2026	Instalador de tubulacoes - tubos/equipamentos (horista)	H	INSUMO	1,00000000	28,00	28,00	
7698 - SINAPI/SC 03/2026	Tube aço galvanizado com costura, classe media, DN 1.1/4", E = *3,25* mm, peso *3,14* kg/m (NBR 5580)	M	INSUMO	3,00000000	46,59	139,77	
TOTAL (R\$)						521,51	

C.P. 2982603243701 - 03/2026		SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E NIVELAMENTO)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88253 - SINAPI/SC 03/2026	Auxiliar de topógrafo com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00250000	17,18	0,04	
88288 - SINAPI/SC 03/2026	Nivelador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00250000	27,15	0,07	
88316 - SINAPI/SC 03/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00750000	26,73	0,20	
2358 - SINAPI/SC 03/2026	Desenhista projetista (horista)	H	INSUMO	0,00200000	23,78	0,05	
92145 - SINAPI/SC 03/2026	Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 CV, 2 portas - CHP diurno. af_11/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00100000	94,48	0,09	
4460 - SINAPI/SC 03/2026	Sarrafo nao aparelhado *2,5 x 10* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regio - bruta	M	INSUMO	0,00288600	22,58	0,07	
TOTAL (R\$)						0,52	

C.P. 2982603243703 - 03/2026		AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS DE CÁLCULO, VOLUMES E APRESENTAÇÃO					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
7592 - SINAPI/SC 03/2026	Topografo (horista)	H	INSUMO	0,00375000	29,94	0,11	

**AMPLASC**

Rua São João Batista - 347, Centro

CEP: 89620000 - Campos Novos - SC

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)
--------------------	----------------------------------	---------------------------------

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	175 - Pavimentação Asfáltica em CAUQ com Drenagem, Passeios e Sinalização-Rua Leopoldino Farias da Silva - Zortéa -SC 160,00 metros
-----------------------	--

Composição do Serviço

244 - SINAPI/SC 03/2026	Auxiliar de topografo (horista)	H	INSUMO	0,00250000	13,46	0,03
2358 - SINAPI/SC 03/2026	Desenhista projetista (horista)	H	INSUMO	0,00250000	23,78	0,06
2706 - SINAPI/SC 03/2026	Engenheiro civil de obra junior (horista)	H	INSUMO	0,00250000	134,32	0,34
					TOTAL (R\$)	0,54

C.P. 2982605248280 - 02/2026	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO - INCLUSIVE MEIO-FIO ARMADO COM TRELIÇA. AF_08/2022					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,17040000	26,73	4,55
88309 - SINAPI/SC 02/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,07270000	36,22	2,63
88262 - SINAPI/SC 02/2026	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,09760000	37,68	3,68
34492 - SINAPI/SC 02/2026	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (NBR 8953)	M3	INSUMO	0,07390000	570,00	42,12
7156 - SINAPI/SC 02/2026	Tela de aço soldada nervurada, CA-60, q-196, (3,11 kg/m2), diametro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, espacamento da malha = 10 x 10 cm	M2	INSUMO	1,08160000	25,67	27,76
5068 - SINAPI/SC 02/2026	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	KG	INSUMO	0,02400000	15,92	0,38
4517 - SINAPI/SC 02/2026	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	M	INSUMO	0,45000000	2,53	1,14
42407 - SINAPI/SC 02/2026	Trelica nervurada (espacador), altura = 120,0 mm, diametro dos banzos inferiores e superior = 6,0 mm, diametro da diagonaL = 4,2 mm	M	INSUMO	0,25000000	5,86	1,46
					TOTAL (R\$)	83,72

Responsável técnico pelos itens:

Ivan Pelentir Dissegna - CREA 180028-4