

**AMPLASC**

Rua São João Batista - 347, Centro

CEP: 89620000 - Campos Novos - SC

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)
--------------------	----------------------------------	---------------------------------

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	24 - Implantação de Passeios em Concreto nas Ruas do Bairro Conceição
-----------------------	--

Composição do Serviço

C.P. 131210690013 - 04/2026	LIMPEZA FINAL DE OBRA (REF. SINAPI 99802)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 04/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,02500000	26,73	0,67
					TOTAL (R\$)	0,67
C.P. 1732502202263 - 04/2026	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE (Ref. SINAPI 102656)					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88262 - SINAPI/SC 04/2026	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,07120000	40,20	2,86
88239 - SINAPI/SC 04/2026	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05537000	28,26	1,56
34498 - SINAPI/SC 04/2026	Cone de sinalizacao em PVC flexivel, H = 70 / 76 cm (NBR 15071)	UN	INSUMO	0,02190000	113,79	2,49
M0054 - SICRO/SC 01/2026	Fita zebraada de cor laranja e branca - L = 7 a 8 cm	m	INSUMO	1,10000000	0,08	0,09
					TOTAL (R\$)	7,00
C.P. 2982504211624 - 04/2026	Guia de Balizamento em concreto 15 cm x 10 cm, 10 cm acima do pavimento, moldada in loco.					m
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
94975 - SINAPI/SC 04/2026	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,01500000	604,56	9,07
96536 - SINAPI/SC 04/2026	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_01/2024	M2	COMPOSIÇÃO	0,03000000	80,71	2,42
103670 - SINAPI/SC 04/2026	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_02/2022	M3	COMPOSIÇÃO	0,01500000	387,36	5,81
					TOTAL (R\$)	17,30
C.P. 2982504211655 - 04/2026	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E N.2), APLICADO EM PISOS OU CALÇADAS SOBRE O SOLO					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4718 - SINAPI/PR 04/2026	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	M3	INSUMO	0,76000000	87,07	66,17
88309 - SINAPI/PR 04/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,03000000	40,19	41,40
88316 - SINAPI/PR 04/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,34300000	31,41	10,77
91277 - SINAPI/PR 04/2026	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,03200000	11,30	0,36
91278 - SINAPI/PR 04/2026	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,03000000	0,71	0,02
4721 - SINAPI/SC 04/2026	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	M3	INSUMO	0,36000000	111,91	40,29
					TOTAL (R\$)	159,01

**AMPLASC**

Rua São João Batista - 347, Centro

CEP: 89620000 - Campos Novos - SC

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)
--------------------	----------------------------------	---------------------------------

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO**Empreendimento** 24 - Implantação de Passeios em Concreto nas Ruas do Bairro Conceição**Composição do Serviço**

C.P. 2982506219823 - 04/2026	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)					MÊS
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
100952 - SINAPI/SC 04/2026	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, DMT até 30km (unidade: txkm). af_02/2026	TXKM	COMPOSIÇÃO	45,20000000	3,45	155,94
10775 - SINAPI/SC 04/2026	Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)	MES	INSUMO	1,00000000	928,75	928,75
					TOTAL (R\$)	1084,69
C.P. 2982605248280 - 04/2026	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO - INCLUSIVE MEIO-FIO ARMADO COM TRELIÇA. AF_08/2022					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 04/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,17040000	26,73	4,55
88309 - SINAPI/SC 04/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,07270000	36,22	2,63
88262 - SINAPI/SC 04/2026	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,09760000	40,20	3,92
34492 - SINAPI/SC 04/2026	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (NBR 8953)	M3	INSUMO	0,07390000	615,84	45,51
5068 - SINAPI/SC 04/2026	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	KG	INSUMO	0,02400000	15,13	0,36
4517 - SINAPI/SC 04/2026	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	M	INSUMO	0,45000000	2,53	1,14
42407 - SINAPI/SC 04/2026	Trelica nervurada (espacador), altura = 120,0 mm, diametro dos banzos inferiores e superior = 6,0 mm, diametro da diagonaL = 4,2 mm	M	INSUMO	0,25000000	5,51	1,38
10917 - SINAPI/SC 04/2026	Tela de aco soldada nervurada, CA-60, Q-61, (0,97 kg/m2), diametro do fio = 3,4 mm, largura = 2,45 m, espacamento da malha = 15 x 15 cm	M2	INSUMO	1,08160000	7,29	7,88
					TOTAL (R\$)	67,37

Responsável técnico pelos itens:

Nathan Santin Gonçalves - CREA 1973259