

**AMPLASC**

Rua São João Batista - 347, Centro

CEP: 89620000 - Campos Novos - SC

Curva ABC

Obra	24 - Implantação de Passeios em Concreto nas Ruas do Bairro Conceição						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	PREÇO UN.	TOTAL (R\$)	PESO %	ACUM. %
C.P. 2982605248280	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado - inclusive meio-fio armado com treliça. af_08/2022	M2	9.006,34	72,57	653.590,09	65,98	65,98
105002	Rampa de acessibilidade em concreto moldado in loco, em calçada nova com largura maior ou igual à 3,00 m, fck 25mpa, com piso podotátil. af_03/2024	UN	130,00	901,64	117.213,20	11,83	77,81
C.P. 2982504211655	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e n.2), aplicado em pisos ou calçadas sobre o solo	M3	450,32	171,29	77.135,31	7,79	85,60
104658	Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. af_03/2024	M2	225,00	164,41	36.992,25	3,73	89,33
100576	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024	M2	9.006,34	3,55	31.972,51	3,23	92,56
C.P. 2982504211624	Guia de balizamento em concreto 15 cm x 10 cm, 10 cm acima do pavimento, moldada in loco.	m	1.471,95	18,64	27.437,15	2,77	95,33
104790	Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martetele, sem reaproveitamento. af_09/2023	M3	170,00	136,97	23.284,90	2,35	97,68
98525	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. af_03/2024	M2	9.006,34	0,81	7.295,14	0,74	98,42
C.P. 131210690013	Limpeza final de obra (ref. SINAPI 99802)	M2	9.279,00	0,72	6.680,88	0,67	99,09
C.P. 2982506219823	Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas (inclusive mobilização e desmobilização)	MÊS	5,00	1.168,44	5.842,20	0,59	99,68
103689	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	M2	3,00	541,50	1.624,50	0,16	99,85
C.P. 1732502202263	Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone (ref. SINAPI 102656)	M	200,00	7,54	1.508,00	0,15	100,00