

**AMPLASC**

Rua São João Batista - 347, Centro

CEP: 89620000 - Campos Novos - SC

OBRA:	24 - Implantação de Passeios em Concreto nas Ruas do Bairro Conceição
ENDEREÇO:	Ruas Diversas - Bairro Conceição - Zortéa - SC
<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>	
BDI:	19,69%
BDI Equipamentos:	
BDI Diferenciado:	
BASE DO ORÇAMENTO:	SINAPI/SC 04/2026, Composição Própria 04/2026
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Nathan Santin Gonçalves - CREA 1973259
ART:	

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							8.974,70
1.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	103689 - SINAPI/SC 04/2026	M2	3,00	452,42	19,69	541,50	1.624,50
1.2	Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone (ref. SINAPI 102656)	C.P. 1732502202263 - Composição Própria 04/2026	M	200,00	6,30	19,69	7,54	1.508,00
1.3	Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas (inclusive mobilização e desmobilização)	C.P. 2982506219823 - Composição Própria 04/2026	MÊS	5,00	976,22	19,69	1.168,44	5.842,20



# AMPLASC

Rua São João Batista - 347, Centro

CEP: 89620000 - Campos Novos - SC

OBRA:	24 - Implantação de Passeios em Concreto nas Ruas do Bairro Conceição							
ENDEREÇO:	Ruas Diversas - Bairro Conceição - Zortéa - SC							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
2	SERVIÇOS INICIAIS							62.552,55
2.1	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. af_03/2024	98525 - SINAPI/SC 04/2026	M2	9.006,34	0,68	19,69	0,81	7.295,14
2.2	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024	100576 - SINAPI/SC 04/2026	M2	9.006,34	2,97	19,69	3,55	31.972,51
2.3	Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023	104790 - SINAPI/SC 04/2026	M3	170,00	114,44	19,69	136,97	23.284,90
3	CALÇADA EM CONCRETO							758.162,55
3.1	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado - inclusive meio-fio armado com treliça. af_08/2022	C.P. 2982605248280 - Composição Própria 04/2026	M2	9.006,34	60,63	19,69	72,57	653.590,09
3.2	Guia de balizamento em concreto 15 cm x 10 cm, 10 cm acima do pavimento, moldada in loco.	C.P. 2982504211624 - Composição Própria 04/2026	m	1.471,95	15,57	19,69	18,64	27.437,15
3.3	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e n.2), aplicado em pisos ou calçadas sobre o solo	C.P. 2982504211655 - Composição Própria 04/2026	M3	450,32	143,11	19,69	171,29	77.135,31
4	ACESSIBILIDADE							154.205,45
4.1	Rampa de acessibilidade em concreto moldado in loco, em calçada nova com largura maior ou igual à 3,00 m, fck 25mpa, com piso podotátil. af_03/2024	105002 - SINAPI/SC 04/2026	UN	130,00	753,31	19,69	901,64	117.213,20
4.2	Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. af_03/2024	104658 - SINAPI/SC 04/2026	M2	225,00	137,36	19,69	164,41	36.992,25



# AMPLASC

Rua São João Batista - 347, Centro

CEP: 89620000 - Campos Novos - SC

OBRA:	24 - Implantação de Passeios em Concreto nas Ruas do Bairro Conceição							
ENDEREÇO:	Ruas Diversas - Bairro Conceição - Zortéa - SC							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
5	SERVIÇOS FINAIS							6.680,88
5.1	Limpeza final de obra (ref. SINAPI 99802)	C.P. 131210690013 - Composição Própria 04/2026	M2	9.279,00	0,60	19,69	0,72	6.680,88
							<b>TOTAL</b>	<b>990.576,13</b>