



AMPLASC

Rua São João Batista - 347, Centro

CEP: 89620000 - Campos Novos - SC

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração					114.47 % (HORA) - 71.03 % (MÊS)
COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO						
Empreendimento	221 - Pavimentação Asfáltica em CAUQ com Drenagem, Passeios e Sinalização-Rua Leopoldino Farias da Silva - Zortéa -SC 101,53metros					
Composição do Serviço						
C.P. 1312208139707 - 07/2026	Pintura de Ligação com Emulsão Asfáltica RR 1C cotação - taxa 0,4					m2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
96013 - SINAPI/SC 07/2026	Trator de pneus com potência de 122 CV, tração 4x4, com vassoura mecânica acoplada - CHP diurno. af_02/2017	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00040000	201,67	0,08
96014 - SINAPI/SC 07/2026	Trator de pneus com potência de 122 CV, tração 4x4, com vassoura mecânica acoplada - CHI diurno. af_02/2017	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00150000	69,60	0,10
83362 - SINAPI/SC 07/2026	Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolamento térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, potência 185 CV - CHP diurno. af_05/2023	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00180000	297,89	0,54
88316 - SINAPI/SC 07/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01090000	28,04	0,31
1312602250719 - Cotação 05/2026	Emulsão asfáltica rr 1c V	ton	INSUMO	0,00040000	4.798,00	1,92
					TOTAL (R\$)	2,95
C.P. 1312404166065 - 07/2026	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3,5 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)					UNIDADE
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
34723 - SINAPI/SC 07/2026	Placa de sinalizacao em chapa de aco num 16 com pintura refletiva	M2	INSUMO	0,30000000	997,92	299,38
C.P. 2752303146969 - Composição Própria 07/2026	Suporte de fixação para sinalização viária vertical	M	COMPOSIÇÃO	3,50000000	109,57	383,50
M0789 - SICRO/SC 04/2026	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas	kg	INSUMO	1,05812000	39,93	42,25
					TOTAL (R\$)	725,13
C.P. 2752303146969 - 07/2026	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88309 - SINAPI/SC 07/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15000000	38,10	5,71
88316 - SINAPI/SC 07/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20000000	28,04	5,60
94962 - SINAPI/SC 07/2026	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,00900000	512,30	4,61
7701 - SINAPI/SC 07/2026	Tube aço galvanizado com costura, classe media, DN 2.1/2", E = *3,65* mm, peso *6,51* kg/m (NBR 5580)	M	INSUMO	1,00000000	93,65	93,65
					TOTAL (R\$)	109,57
C.P. 2982504211655 - 07/2026	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E N.2), APLICADO EM PISOS OU CALÇADAS SOBRE O SOLO					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4718 - SINAPI/PR 07/2026	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	M3	INSUMO	0,76000000	76,59	58,21
88309 - SINAPI/PR 07/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,03000000	40,19	41,40
88316 - SINAPI/PR 07/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,34300000	31,41	10,77

**AMPLASC**

Rua São João Batista - 347, Centro

CEP: 89620000 - Campos Novos - SC

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração			114.47 % (HORA) - 71.03 % (MÊS)		
COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO						
Empreendimento	221 - Pavimentação Asfáltica em CAUQ com Drenagem, Passeios e Sinalização-Rua Leopoldino Farias da Silva - Zortéa -SC 101,53metros					
Composição do Serviço						
91277 - SINAPI/PR 07/2026	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,03200000	11,04	0,35
91278 - SINAPI/PR 07/2026	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,03000000	0,71	0,02
4721 - SINAPI/SC 07/2026	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/forneecedor, sem frete	M3	INSUMO	0,36000000	131,80	47,45
					TOTAL (R\$)	158,20
C.P. 2982504211662 - 07/2026	IMPRIMACAO COM EMULSÃO ASFÁLTICA EAI - ANP (composição SINAPI 96401)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
5839 - SINAPI/SC 07/2026	Vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00200000	9,70	0,02
5841 - SINAPI/SC 07/2026	Vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00400000	4,88	0,02
83362 - SINAPI/SC 07/2026	Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolamento térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, potência 185 CV - CHP diurno. af_05/2023	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00100000	297,89	0,30
88316 - SINAPI/SC 07/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00580000	28,04	0,16
89035 - SINAPI/SC 07/2026	Trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00170000	148,39	0,25
89036 - SINAPI/SC 07/2026	Trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00410000	58,41	0,24
91486 - SINAPI/SC 07/2026	Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolamento térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, potência 185 CV - CHI diurno. af_05/2023	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00490000	81,92	0,40
2752305150438 - Cotação 07/2026	Aquisição de emulsão asfáltica de imprimação-eai-coletado caixa anp acrescido de icms-pis-confins e pedágio-incluso carga e transporte	t	INSUMO	0,00120000	3.482,28	4,18
					TOTAL (R\$)	5,57
C.P. 2982504211667 - 07/2026	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO (ADVERTÊNCIA) EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA, INCLUI SUPORTE EM TUBO GALVANIZADO, LADO 60 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
96616 - SINAPI/SC 07/2026	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_01/2024	M3	COMPOSIÇÃO	0,04500000	1.024,94	46,12
7698 - Paraná Edificações 04/2023	Tubo aco galvanizado com costura, classe media, DN 1.1/4", E = *3,25* mm, peso *3,14* kg/m (NBR 5580)	M	INSUMO	3,00000000	50,17	150,51
34723 - SINAPI/SC 07/2026	Placa de sinalizacao em chapa de aco num 16 com pintura refletiva	M2	INSUMO	0,20250000	997,92	202,08
88316 - SINAPI/SC 07/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	28,04	28,04
2701 - SINAPI/SC 07/2026	Instalador de tubulacoes - tubos/equipamentos (horista)	H	INSUMO	1,00000000	28,00	28,00
					TOTAL (R\$)	454,75
C.P. 2982504211779 - 05/2026	ENSAIO DA CAMADA DE PAVIMENTO COM EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA PARA VERIFICAÇÃO EM LABORATÓRIO DA QUANTIDADE E QUALIDADE DOS MATERIAIS APLICADOS (MARSHALL, GRANULOMETRIA, BETUME, COMPACTAÇÃO E ESPESSURA CBUQ) LAUDO DE APLICAÇÃO DE MASSA ASFALTICA APLICADA- POR PONTO DE EXTRAÇÃO.RBR-SIE-PMB.					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88321 - SINAPI/SC 05/2026	Técnico de laboratório com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,00000000	44,64	89,28
88249 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de laboratório com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,00000000	38,88	77,76

**AMPLASC**

Rua São João Batista - 347, Centro

CEP: 89620000 - Campos Novos - SC

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração	114.47 % (HORA) - 71.03 % (MÊS)
--------------------	----------------------------------	---------------------------------

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	221 - Pavimentação Asfáltica em CAUQ com Drenagem, Passeios e Sinalização-Rua Leopoldino Farias da Silva - Zortéa -SC 101,53metros
-----------------------	---

Composição do Serviço

90625 - SINAPI/SC 05/2026	Perfuratriz manual, torque máximo 83 n.m, potência 5 CV, com diâmetro máximo 4" - CHP diurno. af_06/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,06500000	8,39	0,55
90626 - SINAPI/SC 05/2026	Perfuratriz manual, torque máximo 83 n.m, potência 5 CV, com diâmetro máximo 4" - CHI diurno. af_06/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,15880000	2,86	0,45
C.P. 42200373830 - Composição Própria 05/2026	Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, cambio manual, potencia 101/104 CV, 2 portas - CHP diurno - sem motorista-rbr-dgi-pmb	CHP	COMPOSIÇÃO	1,00000000	58,01	58,01
C.P. 422108117249 - Composição Própria 05/2026	Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, cambio manual, potencia 101/104 CV, 2 portas - CHI diurno - sem motorista-rbr-dgi-pmb	CHI	COMPOSIÇÃO	0,50000000	7,04	3,52
90777 - SINAPI/SC 05/2026	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,25000000	139,05	34,76
C.P. 131201080557 - Composição Própria 05/2026	Ensaio marshall - mistura betuminosa a quente	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	428,40	428,40
1312507240400 - Cotação 12/2025	Extração de corpo-de-prova e ensaio de resistência à compressão	un	INSUMO	1,00000000	288,15	288,15

TOTAL (R\$) 980,88

C.P. 42200373830 - 05/2026	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO - SEM MOTORISTA-RBR-DGI-PMB					CHP
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
92140 - SINAPI/SC 05/2026	Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 CV, 2 portas - depreciação. af_11/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	4,92	4,92
92141 - SINAPI/SC 05/2026	Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 CV, 2 portas - juros. af_11/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	1,51	1,51
92142 - SINAPI/SC 05/2026	Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 CV, 2 portas - impostos e seguros. af_11/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,61	0,61
92143 - SINAPI/SC 05/2026	Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 CV, 2 portas - manutenção. af_11/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	6,15	6,15
92144 - SINAPI/SC 05/2026	Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 CV, 2 portas - materiais na operação. af_11/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	44,82	44,82

TOTAL (R\$) 58,01

C.P. 422108117249 - 05/2026	Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, cambio manual, potencia 101/104 CV, 2 portas - CHI diurno - sem motorista-rbr-dgi-pmb					CHI
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
92140 - SINAPI/SC 05/2026	Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 CV, 2 portas - depreciação. af_11/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	4,92	4,92
92141 - SINAPI/SC 05/2026	Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 CV, 2 portas - juros. af_11/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	1,51	1,51
92142 - SINAPI/SC 05/2026	Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 CV, 2 portas - impostos e seguros. af_11/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,61	0,61

TOTAL (R\$) 7,04

C.P. 131201080557 - 05/2026	ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88249 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de laboratório com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	7,00000000	38,88	272,16
88321 - SINAPI/SC 05/2026	Técnico de laboratório com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,50000000	44,64	156,24

**AMPLASC**

Rua São João Batista - 347, Centro

CEP: 89620000 - Campos Novos - SC

Data de referência					Encargos sociais sem desoneração	114.47 % (HORA) - 71.03 % (MÊS)
COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO						
Empreendimento	221 - Pavimentação Asfáltica em CAUQ com Drenagem, Passeios e Sinalização-Rua Leopoldino Farias da Silva - Zortéa -SC 101,53metros					
Composição do Serviço						
					TOTAL (R\$)	428,40
C.P. 2982506219823 - 07/2026	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)					MÊS
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
100952 - SINAPI/SC 07/2026	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, DMT até 30km (unidade: txkm). af_02/2026	TXKM	COMPOSIÇÃO	45,20000000	3,29	148,71
10775 - SINAPI/SC 07/2026	Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)	MES	INSUMO	1,00000000	872,50	872,50
					TOTAL (R\$)	1021,21
C.P. 2982507228667 - 07/2026	COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DO TIL ATÉ A REDE , INCLUINDO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1858 - SINAPI/SC 07/2026	Curva longa PVC, PB, JE, 45 graus, DN 100 mm, para rede coletora esgoto	UN	INSUMO	1,00000000	65,15	65,15
20078 - SINAPI/SC 07/2026	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em PVC, aço, polietileno e outros)	UN	INSUMO	0,18800000	33,44	6,29
42699 - SINAPI/SC 07/2026	Selim PVC, com trava, JE, 90 graus, DN 125 x 100 mm ou 150 x 100 mm, para rede coletora esgoto	UN	INSUMO	1,00000000	38,28	38,28
88246 - SINAPI/SC 07/2026	Assentador de tubos com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,54000000	22,44	12,12
88316 - SINAPI/SC 07/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,54000000	28,04	15,14
					TOTAL (R\$)	136,98
C.P. 2982509230496 - 07/2026	Pintura de Ligação com Emulsão Asfáltica RR-2C - taxa 0,4					m2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
96013 - SINAPI/SC 07/2026	Trator de pneus com potência de 122 CV, tração 4x4, com vassoura mecânica acoplada - CHP diurno. af_02/2017	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00040000	201,67	0,08
96014 - SINAPI/SC 07/2026	Trator de pneus com potência de 122 CV, tração 4x4, com vassoura mecânica acoplada - CHI diurno. af_02/2017	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00150000	69,60	0,10
83362 - SINAPI/SC 07/2026	Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolamento térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, potência 185 CV - CHP diurno. af_05/2023	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00180000	297,89	0,54
88316 - SINAPI/SC 07/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01090000	28,04	0,31
422311170434 - Cotação 06/2026	Fornecimento emulsão asfáltica RR-2C, com icms 17%, exclusive transporte, fonte anp/sp/730km.rbr.sie.pmb	T	INSUMO	0,00040000	4.169,89	1,67
					TOTAL (R\$)	2,70
C.P. 2982511233659 - 07/2026	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO (VELOCIDADE PERMITIDA) EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA, INCLUI SUPORTE EM TUBO GALVANIZADO, DIÂMETRO 60 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)



AMPLASC

Rua São João Batista - 347, Centro

CEP: 89620000 - Campos Novos - SC

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração	114.47 % (HORA) - 71.03 % (MÊS)
--------------------	----------------------------------	---------------------------------

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	221 - Pavimentação Asfáltica em CAUQ com Drenagem, Passeios e Sinalização-Rua Leopoldino Farias da Silva - Zortéa -SC 101,53metros
----------------	--

Composição do Serviço						
96616 - SINAPI/SC 07/2026	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_01/2024	M3	COMPOSIÇÃO	0,04500000	1.024,94	46,12
34723 - SINAPI/SC 07/2026	Placa de sinalizacao em chapa de aco num 16 com pintura refletiva	M2	INSUMO	0,28300000	997,92	282,41
88316 - SINAPI/SC 07/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	28,04	28,04
2701 - SINAPI/SC 07/2026	Instalador de tubulacoes - tubos/equipamentos (horista)	H	INSUMO	1,00000000	28,00	28,00
7698 - SINAPI/SC 07/2026	Tubo aco galvanizado com costura, classe media, DN 1.1/4", E = *3,25* mm, peso *3,14* kg/m (NBR 5580)	M	INSUMO	3,00000000	45,05	135,15
					TOTAL (R\$)	519,72

C.P. 2982603243701 - 07/2026	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E NIVELAMENTO)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88253 - SINAPI/SC 07/2026	Auxiliar de topógrafo com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00250000	17,18	0,04
88288 - SINAPI/SC 07/2026	Nivelador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00250000	28,58	0,07
88316 - SINAPI/SC 07/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00750000	28,04	0,21
2358 - SINAPI/SC 07/2026	Desenhista projetista (horista)	H	INSUMO	0,00200000	23,78	0,05
92145 - SINAPI/SC 07/2026	Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 CV, 2 portas - CHP diurno. af_11/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00100000	93,85	0,09
4460 - SINAPI/SC 07/2026	Sarrafo nao aparelhado *2,5 x 10* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	M	INSUMO	0,00288600	19,23	0,06
					TOTAL (R\$)	0,52

C.P. 2982603243703 - 07/2026	AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS DE CÁLCULO, VOLUMES E APRESENTAÇÃO					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
7592 - SINAPI/SC 07/2026	Topografo (horista)	H	INSUMO	0,00375000	29,94	0,11
244 - SINAPI/SC 07/2026	Auxiliar de topografo (horista)	H	INSUMO	0,00250000	13,46	0,03
2358 - SINAPI/SC 07/2026	Desenhista projetista (horista)	H	INSUMO	0,00250000	23,78	0,06
2706 - SINAPI/SC 07/2026	Engenheiro civil de obra junior (horista)	H	INSUMO	0,00250000	134,32	0,34
					TOTAL (R\$)	0,54

C.P. 2982609259307 - 07/2026	Caixa para Boca de Lobo com grelha de ferro fundido					und
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
5678 - SINAPI/SC 07/2026	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,15670000	158,37	24,82
5679 - SINAPI/SC 07/2026	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,31940000	71,44	22,82
88316 - SINAPI/SC 07/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	28,04	14,02



AMPLASC

Rua São João Batista - 347, Centro

CEP: 89620000 - Campos Novos - SC

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração	114.47 % (HORA) - 71.03 % (MÊS)
--------------------	----------------------------------	---------------------------------

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	221 - Pavimentação Asfáltica em CAUQ com Drenagem, Passeios e Sinalização-Rua Leopoldino Farias da Silva - Zortéa -SC 101,53metros
----------------	--

Composição do Serviço

103003 - SINAPI/SC 07/2026	Grelha de ferro fundido simples com requadro, 300 x 1000 mm, assentada com argamassa 1 : 3 cimento: areia - fornecimento e instalação. af_05/2025	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	352,42	352,42
0407819 - SICRO/SC 04/2026	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	COMPOSIÇÃO	32,70000000	13,32	435,56
34494 - SINAPI/SC 07/2026	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (NBR 8953)	M3	INSUMO	0,48000000	654,30	314,06
94962 - SINAPI/SC 07/2026	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,03580000	512,30	18,34
3103302 - SICRO/SC 04/2026	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	COMPOSIÇÃO	5,62000000	82,36	462,86
C.P. 2752601238755 - Composição Própria 07/2026	Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico - ref. 0903845 - ciclo/sc	m³	COMPOSIÇÃO	0,07150000	133,78	9,57
5914654 - SICRO/SC 04/2026	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 9 t - carga e descarga manuais	t	COMPOSIÇÃO	1,20000000	31,95	38,34
100947 - SINAPI/SC 07/2026	Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, DMT até 30km (unidade: txkm). af_02/2026	TXKM	COMPOSIÇÃO	0,60000000	2,59	1,55

TOTAL (R\$) **1694,36**

C.P. 2752601238755 - 07/2026	Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico - REF. 0903845 - CICRO/SC					m³
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
E9524 - SICRO/SC 04/2026	Motoniveladora - 93 kW	CHP	INSUMO	0,00447167	355,32	1,58
P9824 - SICRO/SC 04/2026	Servente	h	INSUMO	0,00447167	25,31	0,11
M0192 - SICRO/SC 04/2026	Brita 2	m³	INSUMO	1,00000000	129,00	129,00
5914647 - SICRO/SC 04/2026	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	t	COMPOSIÇÃO	1,50000000	2,06	3,09

TOTAL (R\$) **133,78**

IVAN PELENTIR
DISSEGNA:0066675
2940

Assinado de forma digital por
IVAN PELENTIR
DISSEGNA:00666752940
Dados: 2026.09.21 17:28:50
-03'00'

Responsável técnico pelos itens:

Ivan Pelentir Dissegna - CREA 180028-4