



AMPLASC

Rua São João Batista - 347, Centro

CEP: 89620000 - Campos Novos - SC

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração					114.47 % (HORA) - 71.03 % (MÊS)
COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO						
Empreendimento	213 - Pavimentação Asfáltica em CAUQ com Drenagem, Passeios e Sinalização Viária - Rua Ivo da Costa - Trecho II 2026					
Composição do Serviço						
C.P. 1312404166065 - 07/2026	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3,5 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)					UNIDADE
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
34723 - SINAPI/SC 07/2026	Placa de sinalizacao em chapa de aco num 16 com pintura refletiva	M2	INSUMO	0,30000000	997,92	299,38
C.P. 2752303146969 - Composição Própria 07/2026	Suporte de fixação para sinalização viária vertical	M	COMPOSIÇÃO	3,50000000	109,57	383,50
M0789 - SICRO/SC 04/2026	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas	kg	INSUMO	1,05812000	39,93	42,25
					TOTAL (R\$)	725,13
C.P. 2752303146969 - 07/2026	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88309 - SINAPI/SC 07/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15000000	38,10	5,71
88316 - SINAPI/SC 07/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20000000	28,04	5,60
94962 - SINAPI/SC 07/2026	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,00900000	512,30	4,61
7701 - SINAPI/SC 07/2026	Tubo aco galvanizado com costura, classe média, DN 2.1/2", E = *3,65* mm, peso *6,51* kg/m (NBR 5580)	M	INSUMO	1,00000000	93,65	93,65
					TOTAL (R\$)	109,57
C.P. 1732502202263 - 07/2026	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE (Ref. SINAPI 102656)					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88262 - SINAPI/SC 07/2026	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,07120000	40,94	2,91
88239 - SINAPI/SC 07/2026	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05537000	29,70	1,64
34498 - SINAPI/SC 07/2026	Cone de sinalizacao em PVC flexivel, H = 70 / 76 cm (NBR 15071)	UN	INSUMO	0,02190000	116,88	2,56
M0054 - SICRO/SC 04/2026	Fita zebrada de cor laranja e branca - L = 7 a 8 cm	m	INSUMO	1,10000000	0,08	0,09
					TOTAL (R\$)	7,20
C.P. 2982504211624 - 07/2026	Guia de Balizamento em concreto armado 15 cm x 10 cm, 5 à 10 cm acima do pavimento, moldada in loco.					m
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
94975 - SINAPI/SC 07/2026	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,01500000	622,92	9,34
96536 - SINAPI/SC 07/2026	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_01/2024	M2	COMPOSIÇÃO	0,03000000	81,68	2,45
103670 - SINAPI/SC 07/2026	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_02/2022	M3	COMPOSIÇÃO	0,01500000	403,55	6,05
42407 - SINAPI/SC 07/2026	Trelica nervurada (espacador), altura = 120,0 mm, diametro dos banzos inferiores e superior = 6,0 mm, diametro da diagonal = 4,2 mm	M	INSUMO	1,00000000	5,28	5,28

**AMPLASC**

Rua São João Batista - 347, Centro

CEP: 89620000 - Campos Novos - SC

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	114.47 % (HORA) - 71.03 % (MÊS)
--------------------	--	----------------------------------	---------------------------------

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	213 - Pavimentação Asfáltica em CAUQ com Drenagem, Passeios e Sinalização Viária - Rua Ivo da Costa - Trecho II 2026
-----------------------	---

Composição do Serviço**TOTAL (R\$)** **23,12**

C.P. 2982504211655 - 07/2026	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E N.2), APLICADO EM PISOS OU CALÇADAS SOBRE O SOLO					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4718 - SINAPI/PR 07/2026	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	M3	INSUMO	0,76000000	76,59	58,21
88309 - SINAPI/PR 07/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,03000000	40,19	41,40
88316 - SINAPI/PR 07/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,34300000	31,41	10,77
91277 - SINAPI/PR 07/2026	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,03200000	11,04	0,35
91278 - SINAPI/PR 07/2026	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,03000000	0,71	0,02
4721 - SINAPI/SC 07/2026	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	M3	INSUMO	0,36000000	131,80	47,45

TOTAL (R\$) **158,20**

C.P. 2982504211662 - 07/2026	IMPRIMACAO COM EMULSÃO ASFÁLTICA EAI - ANP (composição SINAPI 96401)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
5839 - SINAPI/SC 07/2026	Vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00200000	9,70	0,02
5841 - SINAPI/SC 07/2026	Vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00400000	4,88	0,02
83362 - SINAPI/SC 07/2026	Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolamento térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, potência 185 CV - CHP diurno. af_05/2023	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00100000	297,89	0,30
88316 - SINAPI/SC 07/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00580000	28,04	0,16
89035 - SINAPI/SC 07/2026	Trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00170000	148,39	0,25
89036 - SINAPI/SC 07/2026	Trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00410000	58,41	0,24
91486 - SINAPI/SC 07/2026	Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolamento térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, potência 185 CV - CHI diurno. af_05/2023	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00490000	81,92	0,40
2752305150438 - Cotação 07/2026	Aquisição de emulsão asfáltica de imprimação-eai-coletado caixa anp acrescido de icms-pis-confins e pedágio-incluso carga e transporte	t	INSUMO	0,00120000	3.482,28	4,18

TOTAL (R\$) **5,57**

C.P. 2982504211663 - 07/2026	As Built - PAVIMENTAÇÃO, PASSEIOS E DRENAGEM					m2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
90777 - SINAPI/SC 07/2026	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00250000	139,05	0,35
90775 - SINAPI/SC 07/2026	Desenhista projetista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00500000	27,51	0,14

TOTAL (R\$) **0,49**

**AMPLASC**

Rua São João Batista - 347, Centro

CEP: 89620000 - Campos Novos - SC

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração					114.47 % (HORA) - 71.03 % (MÊS)	
COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO							
Empreendimento		213 - Pavimentação Asfáltica em CAUQ com Drenagem, Passeios e Sinalização Viária - Rua Ivo da Costa - Trecho II 2026					
Composição do Serviço							
C.P. 2982504211665 - 07/2026	Placa de nome de rua 45 x 25 cm com 2 unidades, chapa aço nº 18, com película tipo I em ambos os lados					unidade	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
M0789 - SICRO/SC 04/2026	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas	kg	INSUMO	1,05812000	39,93	42,25	
C.P. 1312308151592 - Composição Própria 07/2026	Confecção de placa em aço nº 18 galvanizado, com película tipo I (alumínio)	m²	COMPOSIÇÃO	0,22500000	494,57	111,28	
C.P. 2752303146969 - Composição Própria 07/2026	Suporte de fixação para sinalização viária vertical	M	COMPOSIÇÃO	3,00000000	109,57	328,71	
					TOTAL (R\$)	482,24	
C.P. 1312308151592 - 07/2026	Confecção de placa em aço nº 18 galvanizado, com película tipo I (alumínio)					m²	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
E9507 - SICRO/SC 04/2026	Plotadora de recorte com computador e programa computacional	CHP	INSUMO	0,12048250	20,81	2,51	
E9568 - SICRO/SC 04/2026	Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW	CHP	INSUMO	0,03765000	0,36	0,01	
E9066 - SICRO/SC 04/2026	Grupo gerador - 14 kVA	CHP	INSUMO	0,12048250	22,93	2,76	
E9623 - SICRO/SC 04/2026	Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW	CHP	INSUMO	0,05020000	14,75	0,74	
E9622 - SICRO/SC 04/2026	Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW	CHP	INSUMO	0,12048250	10,16	1,22	
P9801 - SICRO/SC 04/2026	Ajudante	h	INSUMO	0,50000000	28,12	14,06	
P9830 - SICRO/SC 04/2026	Montador	h	INSUMO	0,25000000	33,63	8,41	
P9823 - SICRO/SC 04/2026	Serralheiro	h	INSUMO	0,25000000	33,03	8,26	
M1367 - SICRO/SC 04/2026	Chapa fina em aço galvanizado	kg	INSUMO	10,00000000	10,45	104,50	
M3235 - SICRO/SC 04/2026	Película retrorrefletiva tipo I	m²	INSUMO	1,40000000	148,28	207,59	
5914333 - SICRO/SC 04/2026	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t	t	COMPOSIÇÃO	0,01272000	37,49	0,48	
5915474 - SICRO/SC 04/2026	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais	t	COMPOSIÇÃO	0,00070000	38,21	0,03	
88316 - SINAPI/SC 07/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	28,04	14,02	
100747 - SINAPI/SC 07/2026	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020	M2	COMPOSIÇÃO	1,00000000	11,93	11,93	
M3231 - SICRO/SC 04/2026	Chapa de alumínio composto (ACM) - E = 3,0 mm	m²	INSUMO	1,00000000	118,05	118,05	
					TOTAL (R\$)	494,57	
C.P. 2982504211779 - 05/2026	ENSAIO DA CAMADA DE PAVIMENTO COM EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA PARA VERIFICAÇÃO EM LABORATÓRIO DA QUANTIDADE E QUALIDADE DOS MATERIAIS APLICADOS (MARSHALL, GRANULOMETRIA, BETUME, COMPACTAÇÃO E ESPESSURA CBUQ) LAUDO DE APLICAÇÃO DE MASSA ASFALTICA APLICADA- POR PONTO DE EXTRAÇÃO.RBR-SIE-PMB.					UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88321 - SINAPI/SC 05/2026	Técnico de laboratório com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,00000000	44,64	89,28	
88249 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de laboratório com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,00000000	38,88	77,76	
90625 - SINAPI/SC 05/2026	Perfuratriz manual, torque máximo 83 n.m, potência 5 CV, com diâmetro máximo 4" - CHP diurno. af_06/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,06500000	8,39	0,55	

**AMPLASC**

Rua São João Batista - 347, Centro

CEP: 89620000 - Campos Novos - SC

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração			114.47 % (HORA) - 71.03 % (MÊS)		
COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO						
Empreendimento	213 - Pavimentação Asfáltica em CAUQ com Drenagem, Passeios e Sinalização Viária - Rua Ivo da Costa - Trecho II 2026					
Composição do Serviço						
90626 - SINAPI/SC 05/2026	Perfuratriz manual, torque máximo 83 n.m, potência 5 CV, com diâmetro máximo 4" - CHI diurno. af_06/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,15880000	2,86	0,45
C.P. 42200373830 - Composição Própria 05/2026	Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, cambio manual, potencia 101/104 CV, 2 portas - CHP diurno - sem motorista-rbr-dgi-pmb	CHP	COMPOSIÇÃO	1,00000000	58,01	58,01
C.P. 422108117249 - Composição Própria 05/2026	Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, cambio manual, potencia 101/104 CV, 2 portas - CHI diurno - sem motorista-rbr-dgi-pmb	CHI	COMPOSIÇÃO	0,50000000	7,04	3,52
90777 - SINAPI/SC 05/2026	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,25000000	139,05	34,76
C.P. 131201080557 - Composição Própria 05/2026	Ensaio marshall - mistura betuminosa a quente	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	428,40	428,40
1312507240400 - Cotação 12/2025	Extração de corpo-de-prova e ensaio de resistência à compressão	un	INSUMO	1,00000000	288,15	288,15
					TOTAL (R\$)	980,88
C.P. 42200373830 - 05/2026	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO - SEM MOTORISTA-RBR-DGI-PMB					CHP
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
92140 - SINAPI/SC 05/2026	Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 CV, 2 portas - depreciação. af_11/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	4,92	4,92
92141 - SINAPI/SC 05/2026	Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 CV, 2 portas - juros. af_11/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	1,51	1,51
92142 - SINAPI/SC 05/2026	Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 CV, 2 portas - impostos e seguros. af_11/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,61	0,61
92143 - SINAPI/SC 05/2026	Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 CV, 2 portas - manutenção. af_11/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	6,15	6,15
92144 - SINAPI/SC 05/2026	Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 CV, 2 portas - materiais na operação. af_11/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	44,82	44,82
					TOTAL (R\$)	58,01
C.P. 422108117249 - 05/2026	Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, cambio manual, potencia 101/104 CV, 2 portas - CHI diurno - sem motorista-rbr-dgi-pmb					CHI
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
92140 - SINAPI/SC 05/2026	Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 CV, 2 portas - depreciação. af_11/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	4,92	4,92
92141 - SINAPI/SC 05/2026	Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 CV, 2 portas - juros. af_11/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	1,51	1,51
92142 - SINAPI/SC 05/2026	Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 CV, 2 portas - impostos e seguros. af_11/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,61	0,61
					TOTAL (R\$)	7,04
C.P. 131201080557 - 05/2026	ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88249 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de laboratório com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	7,00000000	38,88	272,16
88321 - SINAPI/SC 05/2026	Técnico de laboratório com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,50000000	44,64	156,24
					TOTAL (R\$)	428,40

**AMPLASC**

Rua São João Batista - 347, Centro

CEP: 89620000 - Campos Novos - SC

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração		114.47 % (HORA) - 71.03 % (MÊS)		
COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO						
Empreendimento		213 - Pavimentação Asfáltica em CAUQ com Drenagem, Passeios e Sinalização Viária - Rua Ivo da Costa - Trecho II 2026				
Composição do Serviço						
C.P. 2982506219823 - 07/2026	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)					MÊS
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
100952 - SINAPI/SC 07/2026	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, DMT até 30km (unidade: txkm). af_02/2026	TXKM	COMPOSIÇÃO	45,20000000	3,29	148,71
10775 - SINAPI/SC 07/2026	Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)	MES	INSUMO	1,00000000	872,50	872,50
					TOTAL (R\$)	1021,21
C.P. 2982509230496 - 07/2026	Pintura de Ligação com Emulsão Asfáltica RR-2C - taxa 0,4					m2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
96013 - SINAPI/SC 07/2026	Trator de pneus com potência de 122 CV, tração 4x4, com vassoura mecânica acoplada - CHP diurno. af_02/2017	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00040000	201,67	0,08
96014 - SINAPI/SC 07/2026	Trator de pneus com potência de 122 CV, tração 4x4, com vassoura mecânica acoplada - CHI diurno. af_02/2017	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00150000	69,60	0,10
83362 - SINAPI/SC 07/2026	Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolamento térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, potência 185 CV - CHP diurno. af_05/2023	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00180000	297,89	0,54
88316 - SINAPI/SC 07/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01090000	28,04	0,31
422311170434 - Cotação 06/2026	Fornecimento emulsão asfáltica RR-2C, com icms 17%, exclusive transporte, fonte anp/sp/730km.rbr.sie.pmb	T	INSUMO	0,00040000	4.169,89	1,67
					TOTAL (R\$)	2,70
C.P. 2982605248280 - 07/2026	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO - INCLUSIVE MEIO-FIO ARMADO COM TRELIÇA. AF_08/2022					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 07/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,17040000	28,04	4,78
88309 - SINAPI/SC 07/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,07270000	38,10	2,77
88262 - SINAPI/SC 07/2026	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,09760000	40,94	4,00
34492 - SINAPI/SC 07/2026	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (NBR 8953)	M3	INSUMO	0,07390000	615,84	45,51
5068 - SINAPI/SC 07/2026	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	KG	INSUMO	0,02400000	15,13	0,36
4517 - SINAPI/SC 07/2026	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	M	INSUMO	0,45000000	2,46	1,11
42407 - SINAPI/SC 07/2026	Trelca nervurada (espacador), altura = 120,0 mm, diametro dos banzos inferiores e superior = 6,0 mm, diametro da diagonaL = 4,2 mm	M	INSUMO	0,25000000	5,28	1,32
10917 - SINAPI/SC 07/2026	Tela de aco soldada nervurada, CA-60, Q-61, (0,97 kg/m2), diametro do fio = 3,4 mm, largura = 2,45 m, espacamento da malha = 15 x 15 cm	M2	INSUMO	1,08160000	6,99	7,56
					TOTAL (R\$)	67,41

**AMPLASC**

Rua São João Batista - 347, Centro

CEP: 89620000 - Campos Novos - SC

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	114.47 % (HORA) - 71.03 % (MÊS)
--------------------	--	----------------------------------	---------------------------------

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	213 - Pavimentação Asfáltica em CAUQ com Drenagem, Passeios e Sinalização Viária - Rua Ivo da Costa - Trecho II 2026
-----------------------	---

Composição do Serviço

C.P. 2982608256759 - 07/2026	Reforma com elevação de caixa para boca de lobo, dimensões aproximadas de 0,55 x 0,55 m, em alvenaria armada com blocos de concreto, inclusive assentamento, armação, grauteamento, chapisco, acabamento e reaproveitamento da grelha de ferro existente, com dimensões sujeitas a variações.	UN				
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
89998 - SINAPI/SC 07/2026	Armação de cinta de alvenaria estrutural; diâmetro de 10,0 mm. af_06/2026	KG	COMPOSIÇÃO	3,33000000	11,60	38,63
89996 - SINAPI/SC 07/2026	Armação vertical de alvenaria estrutural; diâmetro de 10,0 mm. af_06/2026	KG	COMPOSIÇÃO	1,00000000	12,11	12,11
89995 - SINAPI/SC 07/2026	Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural, fgk = 20 MPa. af_06/2026	M3	COMPOSIÇÃO	0,03000000	1.305,90	39,18
89993 - SINAPI/SC 07/2026	Grauteamento vertical em alvenaria estrutural, fgk = 20 MPa. af_06/2026	M3	COMPOSIÇÃO	0,01500000	1.373,39	20,60
88628 - SINAPI/SC 07/2026	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira até 600 l. af_07/2026	M3	COMPOSIÇÃO	0,04000000	767,80	30,71
88316 - SINAPI/SC 07/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,50000000	28,04	70,10
88309 - SINAPI/SC 07/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,00000000	38,10	114,30
87316 - SINAPI/SC 07/2026	Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira até 600 l. af_07/2026	M3	COMPOSIÇÃO	0,01500000	649,46	9,74
25067 - SINAPI/SC 07/2026	Bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm, fbk 4,5 MPa (NBR 6136)	UN	INSUMO	18,00000000	6,60	118,80
660 - SINAPI/SC 07/2026	Canaleta de concreto 19 x 19 x 19 cm (classe C - NBR 6136)	UN	INSUMO	16,00000000	4,10	65,60
					TOTAL (R\$)	519,77

C.P. 2982608256760 - 07/2026	CAIXA COLETORA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSÕES INTERNAS 0,60 x 0,60 x 1,20 M, COM FUNDO EM CONCRETO, REVESTIMENTO INTERNO, CINTA DE CONCRETO ARMADO E GRELHA DE FERRO FUNDIDO 0,70 x 0,70 M COM REQUADRO – FORNECIMENTO E EXECUÇÃO.	UN				
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
101617 - SINAPI/SC 07/2026	Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (acerto do solo natural), em local com nível baixo de interferência. af_01/2026	M2	COMPOSIÇÃO	0,81000000	4,50	3,64
94970 - SINAPI/SC 07/2026	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,09000000	592,34	53,31
89998 - SINAPI/SC 07/2026	Armação de cinta de alvenaria estrutural; diâmetro de 10,0 mm. af_06/2026	KG	COMPOSIÇÃO	1,85000000	11,60	21,46
89996 - SINAPI/SC 07/2026	Armação vertical de alvenaria estrutural; diâmetro de 10,0 mm. af_06/2026	KG	COMPOSIÇÃO	0,98720000	12,11	11,95
89995 - SINAPI/SC 07/2026	Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural, fgk = 20 MPa. af_06/2026	M3	COMPOSIÇÃO	0,04600000	1.305,90	60,07
89993 - SINAPI/SC 07/2026	Grauteamento vertical em alvenaria estrutural, fgk = 20 MPa. af_06/2026	M3	COMPOSIÇÃO	0,02990000	1.373,39	41,06
88628 - SINAPI/SC 07/2026	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira até 600 l. af_07/2026	M3	COMPOSIÇÃO	0,36000000	767,80	276,41
88316 - SINAPI/SC 07/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	4,08000000	28,04	114,40
88309 - SINAPI/SC 07/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	5,23000000	38,10	199,26
87316 - SINAPI/SC 07/2026	Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira até 600 l. af_07/2026	M3	COMPOSIÇÃO	0,03200000	649,46	20,78
25067 - SINAPI/SC 07/2026	Bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm, fbk 4,5 MPa (NBR 6136)	UN	INSUMO	36,00000000	6,60	237,60
5679 - SINAPI/SC 07/2026	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,05000000	71,44	3,57
5678 - SINAPI/SC 07/2026	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,25000000	158,37	39,59
660 - SINAPI/SC 07/2026	Canaleta de concreto 19 x 19 x 19 cm (classe C - NBR 6136)	UN	INSUMO	16,00000000	4,10	65,60

**AMPLASC**

Rua São João Batista - 347, Centro

CEP: 89620000 - Campos Novos - SC

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração			114.47 % (HORA) - 71.03 % (MÊS)		
COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO						
Empreendimento	213 - Pavimentação Asfáltica em CAUQ com Drenagem, Passeios e Sinalização Viária - Rua Ivo da Costa - Trecho II 2026					
Composição do Serviço						
103003 - SINAPI/SC 07/2026	Grelha de ferro fundido simples com requadro, 300 x 1000 mm, assentada com argamassa 1 : 3 cimento: areia - fornecimento e instalação. af_05/2025	UN	COMPOSIÇÃO	1,63000000	352,42	574,44
					TOTAL (R\$)	1723,14
C.P. 2982608256763 - 07/2026	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
93244 - SINAPI/SC 07/2026	Rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos, potência 80 HP, peso operacional sem/com lastro 7,4 / 8,8 t, largura de trabalho 1,68 m - CHI diurno. af_02/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00609570	78,44	0,48
88316 - SINAPI/SC 07/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00861520	28,04	0,24
73436 - SINAPI/SC 07/2026	Rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos, potência 80 HP, peso operacional sem/com lastro 7,4 / 8,8 t, largura de trabalho 1,68 m - CHP diurno. af_02/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00251950	179,11	0,45
5934 - SINAPI/SC 07/2026	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 HP, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00831270	116,81	0,97
5932 - SINAPI/SC 07/2026	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 HP, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00030250	282,94	0,09
5903 - SINAPI/SC 07/2026	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 CV, inclusive tanque de aço para transporte de água - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00754500	86,33	0,65
5901 - SINAPI/SC 07/2026	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 CV, inclusive tanque de aço para transporte de água - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00107020	351,99	0,38
101146 - SINAPI/SC 07/2026	Escavação horizontal, incluindo carga, descarga e transporte em solo de 1A categoria com trator de esteiras (170hp/lâmina: 5,20m3) e caminhão basculante de 14m3, DMT até 200m. af_07/2020	M3	COMPOSIÇÃO	0,10000000	14,30	1,43
					TOTAL (R\$)	4,69
C.P. 2982609258226 - 07/2026	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO ARMADO COM TRELIÇA, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
92961 - SINAPI/SC 07/2026	Máquina extrusora de concreto para guias e sarjetas, motor a diesel, potência 14 CV - CHI diurno. af_12/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,07220000	6,11	0,44
92960 - SINAPI/SC 07/2026	Máquina extrusora de concreto para guias e sarjetas, motor a diesel, potência 14 CV - CHP diurno. af_12/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,01440000	21,80	0,31
88631 - SINAPI/SC 07/2026	Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_07/2026	M3	COMPOSIÇÃO	0,00160000	835,23	1,34
88316 - SINAPI/SC 07/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,40780000	28,04	11,43
88309 - SINAPI/SC 07/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20390000	38,10	7,77
88243 - SINAPI/SC 07/2026	Ajudante especializado com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,08670000	29,43	2,55
34492 - SINAPI/SC 07/2026	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (NBR 8953)	M3	INSUMO	0,03140000	615,84	19,34
370 - SINAPI/SC 07/2026	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0,00660000	148,00	0,98
42407 - SINAPI/SC 07/2026	Trelca nervurada (espacador), altura = 120,0 mm, diametro dos banzos inferiores e superior = 6,0 mm, diametro da diagonal= 4,2 mm	M	INSUMO	1,05000000	5,28	5,54
					TOTAL (R\$)	49,70



AMPLASC

Rua São João Batista - 347, Centro

CEP: 89620000 - Campos Novos - SC

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	114.47 % (HORA) - 71.03 % (MÊS)
COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO			
Empreendimento	213 - Pavimentação Asfáltica em CAUQ com Drenagem, Passeios e Sinalização Viária - Rua Ivo da Costa - Trecho II 2026		
Composição do Serviço			

Responsável técnico pelos itens:

Nathan Santin Gonçalves - CREA 1973259

 Documento assinado digitalmente
NATHAN SANTIN GONCALVES
Data: 10/09/2026 15:34:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>