CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Município de Zortéa	Auditório/Sala Multiuso

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	09-26 (DES.)	Auditório/Sala Multiuso	Zortéa-SC	24,89%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Auditório/Sala Multiuso									**312.499,93**	
1.			**AUDITÓRIO**					**-**	**312.499,93**	
1.1.			**SERVIÇOS INICIAIS**					**-**	**7.413,66**	
1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	500,96	BDI 1	625,65	2.815,43	RA
1.1.0.2.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	40,30	91,36	BDI 1	114,10	4.598,23	RA
1.2.			**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**					**-**	**3.688,11**	
1.2.0.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	13,62	44,50	BDI 1	55,58	757,00	RA
1.2.0.2.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	35,68	31,71	BDI 1	39,60	1.412,93	RA
1.2.0.3.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	4,46	272,56	BDI 1	340,40	1.518,18	RA
1.3.			**ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO**					**-**	**49.987,51**	
1.3.1.			**FUNDAÇÕES E PILARETES**					**-**	**9.875,66**	
1.3.1.1.	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	35,90	18,34	BDI 1	22,90	822,11	RA
1.3.1.2.	SINAPI	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	96,70	14,13	BDI 1	17,65	1.706,76	RA
1.3.1.3.	SINAPI	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	133,50	12,05	BDI 1	15,05	2.009,18	RA
1.3.1.4.	SINAPI	92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	33,40	9,78	BDI 1	12,21	407,81	RA
1.3.1.5.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	4,22	935,38	BDI 1	1.168,20	4.929,80	RA
1.3.2.			**PILARES**					**-**	**12.216,77**	
1.3.2.1.	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA	M2	42,77	123,77	BDI 1	154,58	6.611,39	RA
1.3.2.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	59,80	14,89	BDI 1	18,60	1.112,28	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	Município de Zortéa	Auditório/Sala Multiuso			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
FLORIANOPOLIS	09-26 (DES.)	Auditório/Sala Multiuso	Zortéa-SC	24,89%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Auditório/Sala Multiuso									**312.499,93**	
1.3.2.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	149,30	10,79	BDI 1	13,48	2.012,56	RA
1.3.2.4.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	26,70	8,95	BDI 1	11,18	298,51	RA
1.3.2.5.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	2,16	808,87	BDI 1	1.010,20	2.182,03	RA
1.3.3.			**VIGAS**					**-**	**27.895,08**	
1.3.3.1.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	118,58	77,59	BDI 1	96,90	11.490,40	RA
1.3.3.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	139,40	14,89	BDI 1	18,60	2.592,84	RA
1.3.3.3.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	241,10	12,32	BDI 1	15,39	3.710,53	RA
1.3.3.4.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	84,30	10,79	BDI 1	13,48	1.136,36	RA
1.3.3.5.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	78,60	8,95	BDI 1	11,18	878,75	RA
1.3.3.6.	SINAPI	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	7,75	835,44	BDI 1	1.043,38	8.086,20	RA
1.4.			**PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**48.038,84**	
1.4.0.1.	SINAPI	101952	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE 14 CM (INCLUSIVE CONCRETO)	M2	56,29	251,31	BDI 1	313,86	17.667,18	RA
1.4.0.2.	SINAPI	94995	PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	89,21	101,25	BDI 1	126,45	11.280,60	RA
1.4.0.3.	SINAPI	87622	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL	M2	145,50	43,02	BDI 1	53,73	7.817,72	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	Município de Zortéa	Auditório/Sala Multiuso			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
FLORIANOPOLIS	09-26 (DES.)	Auditório/Sala Multiuso	Zortéa-SC	24,89%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
Auditório/Sala Multiuso									**312.499,93**	
1.4.0.4.	SINAPI	104595	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 (A SER ESCOLHIDO PELO CONTRATANTE) - INCLUSO ARGAMASSA E REJUNTE, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	145,50	62,04	BDI 1	77,48	11.273,34	RA
1.5.			**IMPERMEABILIZAÇÃO E ADESIVO ESTRUTURAL**					**-**	**2.486,54**	
1.5.0.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS.(FACE SUPERIOR E EXTERNA DAS VIGAS BALDRAME E LOCAL ONDE VAI ALVENARIA EM CIMA)	M2	39,15	48,74	BDI 1	60,87	2.383,06	RA
1.5.0.2.	SINAPI-I	156	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO	KG	2,00	41,43	BDI 1	51,74	103,48	RA
1.6.			**FECHAMENTOS**					**-**	**16.177,53**	
1.6.0.1.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026	M2	86,61	99,39	BDI 1	124,13	10.750,90	RA
1.6.0.2.	SINAPI	105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	24,80	64,90	BDI 1	81,05	2.010,04	RA
1.6.0.3.	SINAPI	105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	31,80	86,03	BDI 1	107,44	3.416,59	RA
1.7.			**REVESTIMENTO**					**-**	**15.093,88**	
1.7.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	197,40	5,64	BDI 1	7,04	1.389,70	RA
1.7.0.2.	SINAPI	87535	REBOCO/EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE	M2	197,40	39,75	BDI 1	49,64	9.798,94	RA
1.7.0.3.	SINAPI	101965	PEITORIL EM GRANITO SÃO GABRIEL, LARGURA 17 CM, ESPESSURA 2 CM	M	17,00	183,94	BDI 1	229,72	3.905,24	RA
1.8.			**ESQUADRIAS**					**-**	**16.925,01**	
1.8.0.1.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR 2 FOLHAS TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	4,20	985,79	BDI 1	1.231,15	5.170,83	RA
1.8.0.2.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO DE CORRER 2 FOLHAS, VIDRO LISO INCOLOR - 2,50 X 1,20M, COMPLETA 6 UND	M2	18,00	522,87	BDI 1	653,01	11.754,18	RA
1.9.			**PINTURA**					**-**	**9.805,62**	
1.9.0.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	227,40	4,30	BDI 1	5,37	1.221,14	RA
1.9.0.2.	SINAPI	95626	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM, CORES À DEFINIR, 02 DEMÃOS SOBRE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	M2	227,40	17,72	BDI 1	22,13	5.032,36	RA
1.9.0.3.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	128,70	22,10	BDI 1	27,60	3.552,12	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Município de Zortéa	Auditório/Sala Multiuso

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	09-26 (DES.)	Auditório/Sala Multiuso	Zortéa-SC	24,89%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Auditório/Sala Multiuso									**312.499,93**	
1.10.			**COBERTURA E FORRO**					**-**	**93.844,88**	
1.10.0.1.	SINAPI	92620	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	UN	5,00	2.265,84	BDI 1	2.829,81	14.149,05	RA
1.10.0.2.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	M2	185,00	51,53	BDI 1	64,36	11.906,60	RA
1.10.0.3.	SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	M2	60,00	12,06	BDI 1	15,06	903,60	RA
1.10.0.4.	Composição	94215	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA TIPO COLONIAL COR MARROM ESCURO E = 30MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	M2	185,00	185,26	BDI 1	231,37	42.803,45	RA
1.10.0.5.	Cotação	02	CUMEEIRA METÁLICA MARROM	UNIDADE	16,00	72,96	BDI 1	91,12	1.457,92	RA
1.10.0.6.	SINAPI	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	180,30	84,42	BDI 1	105,43	19.009,03	RA
1.10.0.7.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	31,90	90,74	BDI 1	113,33	3.615,23	RA
1.11.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**-**	**5.691,77**	
1.11.1.			**QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO**					**-**	**361,48**	
1.11.1.1.	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PVC DE EMBUTIR, COMPLETO, PARA 8 DISJUNTORES	UN	1,00	163,03	BDI 1	203,61	203,61	RA
1.11.1.2.	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	65,39	BDI 1	81,67	81,67	RA
1.11.1.3.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	12,20	BDI 1	15,24	45,72	RA
1.11.1.4.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	12,20	BDI 1	15,24	30,48	RA
1.11.2.			**CABOS E ELETRODUTOS**					**-**	**4.113,50**	
1.11.2.1.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	125,75	13,42	BDI 1	16,76	2.107,57	RA
1.11.2.2.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	165,93	3,91	BDI 1	4,88	809,74	RA
1.11.2.3.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	170,64	5,61	BDI 1	7,01	1.196,19	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Município de Zortéa	Auditório/Sala Multiuso

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	09-26 (DES.)	Auditório/Sala Multiuso	Zortéa-SC	24,89%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Auditório/Sala Multiuso									**312.499,93**	
1.11.3.			**TOMADAS E LUMINÁRIAS**					**-**	**1.216,79**	
1.11.3.1.	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	63,84	BDI 1	79,73	398,65	RA
1.11.3.2.	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	80,79	BDI 1	100,90	100,90	RA
1.11.3.3.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	61,59	BDI 1	76,92	153,84	RA
1.11.3.4.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA LED SLIM 36W, DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	37,59	BDI 1	46,95	563,40	RA
1.12.			**SISTEMAS E EQUIPAMENTOS**					**-**	**27.292,03**	
1.12.0.1.	Cotação	08	VARAS DE LUZ	UNIDADE	4,00	95,00	BDI 1	118,65	474,60	RA
1.12.0.2.	Cotação	09	KIT 10 GARRAS CLAMP ALUMINIO	UNIDADE	1,00	274,00	BDI 1	342,20	342,20	RA
1.12.0.3.	Cotação	10	REFLETOR COB 200WTS	UNIDADE	3,00	668,00	BDI 1	834,27	2.502,81	RA
1.12.0.4.	Cotação	11	KIT CABOS DMX E ENERGIA	UNIDADE	1,00	1.385,00	BDI 1	1.729,73	1.729,73	RA
1.12.0.5.	Cotação	12	SPLITER DMX	UNIDADE	1,00	1.359,50	BDI 1	1.697,88	1.697,88	RA
1.12.0.6.	Cotação	14	CAIXA AMPLIFICADORA 12"+DRIVE TITANIUM	UNIDADE	2,00	3.579,50	BDI 1	4.470,44	8.940,88	RA
1.12.0.7.	Cotação	15	MONITOR AMPLIFICADO 12"+DRIVE TITANIUM	UNIDADE	2,00	3.579,00	BDI 1	4.469,81	8.939,62	RA
1.12.0.8.	Cotação	16	SUPORTE PAREDE PARA CAIXA AMPLIFICADORA	UNIDADE	2,00	164,00	BDI 1	204,82	409,64	RA
1.12.0.9.	Cotação	18	FIO 6MM MONO	UNIDADE	80,00	6,25	BDI 1	7,81	624,80	RA
1.12.0.10.	Cotação	19	FIO PP 2x1,5mm	UNIDADE	10,00	5,50	BDI 1	6,87	68,70	RA
1.12.0.11.	Cotação	20	CONECTOR CANON XLR MACHO	UNIDADE	8,00	10,00	BDI 1	12,49	99,92	RA
1.12.0.12.	Cotação	21	CONECTOR CANON XLR FEMEA	UNIDADE	8,00	10,00	BDI 1	12,49	99,92	RA
1.12.0.13.	Cotação	22	PLUG P10 MONO	UNIDADE	6,00	10,75	BDI 1	13,43	80,58	RA
1.12.0.14.	Cotação	23	TOMADA BARRA	UNIDADE	1,00	40,50	BDI 1	50,58	50,58	RA
1.12.0.15.	Cotação	24	PLUG AC MACHO	UNIDADE	1,00	8,75	BDI 1	10,93	10,93	RA
1.12.0.16.	Cotação	25	CAIXA P/ DISJUNTOR C/TOMADA	UNIDADE	1,00	41,75	BDI 1	52,14	52,14	RA
1.12.0.17.	Cotação	26	DISJUNTOR	UNIDADE	1,00	16,00	BDI 1	19,98	19,98	RA
1.12.0.18.	Cotação	27	KIT MICROFONE S/FIO DUPLO	UNIDADE	1,00	713,00	BDI 1	890,47	890,47	RA
1.12.0.19.	Cotação	17	CABO MICROFONE XLR	UNIDADE	1,00	61,50	BDI 1	76,81	76,81	RA
1.12.0.20.	Cotação	07	MICROFONE DINAMICO C/FIO	UNIDADE	1,00	144,00	BDI 1	179,84	179,84	RA
1.13.			**INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO**					**-**	**984,92**	
1.13.0.1.	SINAPI	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	UN	2,00	255,08	BDI 1	318,57	637,14	RA
1.13.0.2.	Cotação	05	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA 30 LEDS	UN	4,00	31,11	BDI 1	38,85	155,40	RA
1.13.0.3.	Cotação	43729 - DEINFRA	PLACA LUMINOSA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGENCIA EM LED - VERMELHA	0	2,00	77,02	BDI 1	96,19	192,38	RA
1.14.			**MOBILIÁRIO**					**-**	**13.623,28**	
1.14.0.1.	Cotação	136859	CADEIRA FIXA. SEM BRAÇOS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA COM ENCOSTO	UNIDADE	88,00	123,96	BDI 1	154,81	13.623,28	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	Município de Zortéa	Auditório/Sala Multiuso			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
FLORIANOPOLIS	09-26 (DES.)	Auditório/Sala Multiuso	Zortéa-SC	24,89%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Auditório/Sala Multiuso									**312.499,93**	
1.15.			**SERVIÇOS FINAIS**					**-**	**1.446,35**	
1.15.0.1.	SINAPI	99810	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	154,36	7,50	BDI 1	9,37	1.446,35	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Zortéa-SC
Local

sexta-feira, 6 de novembro de 2026
Data

Documento assinado digitalmente
gov.br
BRUNA RIGEL VARGAS
Data: 16/11/2026 13:21:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico
Nome: Bruna Rigel Vargas
CREA/CAU: 167467-5
ART/RRT: 10523997-4