

ORÇAMENTO ESTIMADO

Município: Perobal				Data Base:	31/08/2025	(Sem desoneração)		BDI:	20,67%	
Trecho: Estrada Bela Vista - 4.100,00 metros				Extensão total da obra (m):		4.100,00		BDI Reduzido:	17,72%	
Objeto: Pavimentação Asfáltica em CBUQ no trecho da Estrada Bela Vista, no Município de Perobal/PR								Elaborado em:	17/07/2026	
ITEM	REF	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	PREÇO UNITÁRIO		VALOR TOTAL		FORMA DE EXECUÇÃO
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
2,00	GRUPO PAVIMENTAÇÃO							362.815,07	436.034,88	
2.4	DER/PR	560100	Imprimação impermeabilizante exclusive fornecimento e transporte da emulsão	m2	22.550,00	0,51	0,62	11.500,50	13.877,65	Indireta
2.5	DER/PR	561100	Pintura de ligação exclusive fornecimento e transporte da emulsão	m2	22.550,00	0,35	0,42	7.892,50	9.523,88	Indireta
2.6	DER/PR	570000	C.B.U.Q. exclusive fornec. e transporte do CAP (até 10.000 t)	t	1.691,25	167,50	202,12	283.284,38	341.839,26	Indireta
2.7	DER/PR	581050	Transporte de cimento asfáltico CAP-50/70 (usina) - km= 580	t.km	55.912,00	0,95	1,12	53.116,40	62.528,63	Indireta
2.8	DER/PR	581011	Transporte de emulsão (EAI) (trecho) - Km=213	t.km	5.763,78	0,86	1,01	4.956,85	5.835,20	Indireta
2.9	DER/PR	581011	Transporte de emulsão (RR-1C) (trecho) - Km=213	t.km	2.400,51	0,86	1,01	2.064,44	2.430,26	Indireta
4,00	GRUPO SINALIZAÇÃO							1.260,00	28.503,94	
4.1	COMPOSIÇÃO		Fornecimento e instalação de placa de obra adesivada em chapa de aço galvanizado, fixada em pontalotes com h=4,5m - (PLACA 4,00 x 2,00), conforme modelo site SEIL	ud	1,00	1.260,00	1.520,44	1.260,00	1.520,44	Indireta
9.1	DER/PR	822000	Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente	m2	820,00	27,27	32,91	22.361,40	26.983,50	Indireta
5,00	GRUPO LIGANTES BETUMINOSOS							540.299,91	636.041,05	
5.1	DER/PR	589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	96,40	4.356,10	5.128,00	419.928,04	494.339,29	Indireta
5.2	DER/PR	589190	Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação	t	27,06	3.089,71	3.637,21	83.607,55	98.422,81	Indireta
5.3	DER/PR	589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	11,27	3.262,14	3.840,19	36.764,32	43.278,95	Indireta
6,00	PLANTIO DE GRAMA							42.312,00	51.057,89	
6.1	DER/PR	800200	Gramma em mudas	m²	4.100,00	10,32	12,45	42.312,00	51.057,89	Indireta
VALOR TOTAL								946.686,98	1.151.637,76	

DALIANE GOMES BATISTA ZAINA
Responsável Técnico - CREA-PR 100736/D