	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL					Extensão total de intervenção de pavimentação		4.100,00 m		
						Área total de intervenção de pavimentação		22.550,00 m2		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					ART de orçamento e fiscalização de obras				
	LOCALIZAÇAO: ESTRADA BELA VISTA					Responsavél tecnico da obra		Daliane Gomes Batista Zaina		
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ					REFERENCIA DER - 08/2025 - SEM DESONERAÇÃO				

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ONERADA - Serviços de Pavimentação

ITEM	CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT (a)	PREÇO (R$) unitário (sem bdi)	unitário (com bdi) (b)	parcial (d = a . c)	subtotal do item
1.			GRUPO SERVIÇO PRELIMINAR						R$ 7.843,01
1.1	*1*	*COMPOSIÇÃO*	Fornecimento e instalação da placa de obra	*und*	1,000	R$ 1.260,00	R$ 1.529,01	R$ 1.529,01	
1.2	401060	*DER*	Regularização de leito/patrolamento	*m2*	28.700,000	R$ 0,18	R$ 0,22	R$ 6.314,00	
2.			GRUPO PAVIMENTAÇÃO						R$ 686.004,95
2.1	560100	*DER*	Imprimação Impermeabilizante exclusive fornecimento e transporte da emulsão	*m2*	22.550,000	R$ 0,51	R$ 0,62	R$ 13.981,00	
2.2	561100	*DER*	Pintura de ligação, exclusive fornecimento e transporte da emulsão	*m2*	22.550,000	R$ 0,35	R$ 0,42	R$ 9.471,00	
2.3	570000	*DER*	C.B.U.Q excl. fornec. do CAP (até 10.000 t)	*ton*	1.735,220	R$ 285,33	R$ 346,25	R$ 600.819,93	
2.4	581050	*DER*	Transporte do Cimento Asfáltico (CAP 50/70) - km 580	*t.km*	46.295,600	R$ 0,95	R$ 1,15	R$ 53.239,94	
2.5	581011	*DER*	Transporte da Emulsão EAI (trecho) - Km 213	*t.km*	5.763,780	R$ 0,86	R$ 1,04	R$ 5.994,33	
2.6	581011	*DER*	Transporte da Emulsão RR-1C (trecho) - Km 213	*t.km*	2.402,640	R$ 0,86	R$ 1,04	R$ 2.498,75	
3.			GRUPO SINALIZAÇÃO						R$ 27.781,60
3.1	822000	*DER*	Faixa de sinalização horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente	*m2*	820,000	R$ 27,92	R$ 33,88	R$ 27.781,60	
4.			GRUPO LIGANTES BETUMINOSOS						R$ 621.721,01
4.1	170500	*DER*	Fornecimento de CAP 50/70	*ton*	79,820	R$ 5.000,67	R$ 5.764,77	R$ 460.143,94	
4.2	173120	*DER*	Fornecimento de Emulsão Asfáltica EAI para Imprimação	*ton*	27,060	R$ 3.647,28	R$ 4.204,58	R$ 113.775,93	
4.3	173040	*DER*	Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-1C	*ton*	11,280	R$ 3.676,00	R$ 4.237,69	R$ 47.801,14	
5.			**GRUPO PLANTIO DE GRAMA**						R$ 51.332,00
5.1	800200	*DER*	Grama em mudas	*m2*	4.100,000	R$ 10,32	R$ 12,52	R$ 51.332,00	
			PREÇO GLOBAL COM BDI						**R$ 1.394.682,57**
			BDI NORMAL						**21,350%**
			BDI REDUZIDO - LIGANTE BETUMINOSOS DELIBERAÇÃO nº 125/2016-CD						**15,280%**

DALIANE GOMES BATISTA ZAINA
ENG.ª CIVIL - CREA PR 100736/D