

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
TABELAS REFERENCIAIS: SINAPI 02/2026 - SICOR 10/2025 - SICRO			OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY				BDI 21.83%	DATA abr/26
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (com BDI (R\$))	Preço Unitário (com (R\$))	Preço Total (R\$)
1.			CONSTRUÇÃO CAMPO SOCIETY					
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES E EXECUÇÃO DE ATERRO				-	44.257,40
1.1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	4,50	312,06	380,17	1.710,76
1.1.2.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR	m²	1.500,00	0,71	0,87	1.305,00
1.1.3.	SINAPI	101243	DE ESTEIRAS, AF_ 03/2024 ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H, AF_ 05/2020	m²	1.164,36	26,17	32,24	37.538,97
1.1.4.	SICOR	ED-51095	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE ATERRO COM ROLO VIBRATORIO SEM GRAU DE COMPACTAÇÃO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO (em camadas de 20cm) (para aterro sob campo e calçada)	m³	1.164,36	2,58	3,18	3.702,66
1.2.			FUNDAÇÃO				-	25.641,06
1.2.1.	SICOR	ED-51141	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-LOCO, SEÇÃO 15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) (meio fio para fundação do alambrado).	m	152,34	138,16	168,31	25.641,06
1.3.			ALAMBRADO				-	112.510,87
1.3.1.	SICOR	ED-9100	ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2") (altura de 4,7m)	m²	715,81	129,02	157,18	112.510,87
1.4.			PISOS				-	142.863,07
1.4.1.	SINAPI	ED-49813	LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL	m³	67,25	212,37	258,72	17.399,03
1.4.2.	SICRO	4011354	PINTURA DE LIGAÇÃO - EMULSÃO COM POLÍMERO (para junção e impermeabilização do lastro de brita)	m²	1.345,00	0,45	0,55	737,35
1.4.3.	SINAPI	89210	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16.15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIACÃO, AF_ 06/2014. (compactação do lastro de brita emulsinado)	h	60,00	28,23	34,39	2.063,49
1.4.4.	SICOR	MATED -8151	ADESIVO/SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE (APLICAÇÃO: USO GERAL)BASE: POLIURETANO EMBALAGEM: 310ML DENSIDADE*: 1,35G/CM3)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS (fixação gramado sintético)	KG	35,00	43,49	52,98	1.854,37
1.4.5.	SINAPI	MEDIANA 3 ORÇAMENTOS	GRAMADO BICOLOR DE MONOFILAMENTO, 100% POLIETILENO COM 8.800 DTEX E 9800 PONTOS POR M², 50MM.	m²	1.345,00	68,14	83,01	111.651,38
1.4.6.	SINAPI	98682	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA); ACABAMENTO RUSTICO, ESPESURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_ 06/2018 (acessos ao gramado e passeio)	m²	164,59	45,67	55,64	9.157,44
1.5.			DRENAGEM				-	15.307,39
1.5.1.	SICOR	ED-14728	CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X20CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	67,16	132,05	160,87	10.804,10
1.5.2.	SICOR	ED-14726	CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X20CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, COM TAMPA EM CONCRETO PARA TRÂNSITO DE PEDESTRE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) (no passeio)	m	2,60	177,69	216,47	562,83
1.5.3.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_ 01/2024 (para amarração de piso cimentado)	m	84,54	38,26	46,61	3.940,46
1.6.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					21.321,97
1.6.1.	SINAPI	COMPOSIÇÃO	POSTE RETO DE AÇO GALVANIZADO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (MODELO: TELECÔNICO RETO) COMPRIMENTO: 7M FIXAÇÃO: FLANGE COM CHUMBADORES E SUPORTE PARA REFLETORES	Unidade	4,00	2.277,32	2.774,37	11.097,46
1.6.2.	SICOR	ED-22350	REFLETOR DE LED, POTÊNCIA DE 200W, EXCLUSIVE SUPORTE E POSTE	Unidade	12,00	163,56	199,26	2.391,10
1.6.3.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	m	372,61	5,57	6,79	2.528,42
1.6.4.	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	12,00	27,72	33,77	405,24
1.6.5.	SICOR	ED-26527	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DIÂMETRO DE 20MM (3/4"), INSTALAÇÃO EMBUTIDA OU ENTERRADA, INCLUSIVE CONEXÕES, EXCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA CONCRETO OU ESCAVAÇÃO	m	127,74	13,54	16,50	2.107,10
1.6.6.	SICOR	ED-49154	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA APARAFUSADA, SOBREPOR, 252 X 252 X 102 MM	Unidade	4,00	118,87	144,81	579,26
1.6.7.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Unidade	1,00	441,58	537,96	537,96
1.6.8.	SINAPI	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Unidade	1,00	28,93	35,24	35,24
1.6.9.	SICOR	ED-51055	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	Unidade	1,00	126,98	154,69	154,69
1.6.10.	SINAPI	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2023	m	12,00	78,10	95,15	1.141,75
1.6.11.	SINAPI	97711	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Unidade	1,00	225,75	275,02	275,02
1.6.12.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Unidade	4,00	14,10	17,18	68,71
1.7.			SPDA				-	3.386,22
1.7.1.	SINAPI	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2017	Unidade	4,00	137,03	166,94	667,75
1.7.2.	SINAPI	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2023	m	16,00	78,10	95,15	1.522,34
1.7.3.	SINAPI	ED-51055	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	Unidade	4,00	126,98	154,69	618,78
1.7.4.	SINAPI	MATED - 12015	CONECTOR FENDIDO DE PRESSÃO "SPLIT-BOLT" (ACABAMENTO: LATÃO SEÇÃO DO CABO: 2,5-35MM2)	Unidade	4,00	12,84	15,64	62,57
1.7.5.	SINAPI	11270	ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM	Unidade	8,00	3,06	3,73	29,82
1.7.6.	SINAPI	ED-48700	ATERRAMENTO COM HASTE DE COBRE, TIPO COPPERWELD, DIÂMETRO DE 5/8", COMPRIMENTO DE 240CM, EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, INCLUSIVE GRAMPO PARA HASTE E INSTALAÇÃO	Unidade	4,00	99,52	121,24	484,96

1.8.			OUTROS					-	6.613,68
1.8.1.	SICOR	ED-15446	BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ. ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA	Unidade	3,00	378,53	461,15		1.383,44
1.8.2.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 (para conservação do talude na Rua Frei Clemenciano)	m²	46,33	13,36	16,28		754,06
1.8.3.	SICOR	ED-50221	PONTO DE EMBUTIR PARA AGUA FRIA EM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA (para torneira de jardim)	Unidade	1,00	138,05	168,18		168,18
1.8.4.	SINAPI	7602	TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (na prumada hidraulica dos banheiros do ginásio)	Unidade	1,00	46,25	56,34		56,34
1.8.5.	SICOR	ED-51141	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-LOCO, SEÇÃO 15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) (meio fio amarração de piso da rampa, amarração da escada e fundação dos guarda corpos)	m	4,80	138,16	168,31		807,91
1.8.6.	SINAPI	99842	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1.10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1.20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS	m	4,80	588,91	717,45		3.443,74
1.9.			EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS					-	5.162,18
1.9.1.	SINAPI	00025398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	cj	1,00	4.237,34	5.162,18		5.162,18
1.10.			PINTURA DO ALAMBRADO					-	22.917,27
1.10.1.	SINAPI	100753	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m²	715,81	26,28	32,02		22.917,27

TOTAL: 399.981,11



Documento assinado digitalmente
SAULO FABRICIO LAFETA GONCALVES
Data: 11/04/2026 12:22:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SAULO FABRÍCIO LAFETÁ GONÇALVES
ARQUITETO E URBANISTA - CAU A 47.932-2

NIXON MARLON GONÇALVES DAS NEVES
PREFEITO MUNICIPAL