



MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO RETIRO
 ESTADO DE MINAS GERAIS – CNPJ: 01.612.484/0001-92
 Rua Jacob Fernandes, 83 - Centro - Santo Antônio do Retiro - MG, CEP: 39.538-000
 Site: <https://santoantoniodoretiro.mg.gov.br>
 E-mail: dmecc@santoantoniodoretiro.mg.gov.br – fone (038) 3824-8110



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO RETIRO						FOLHA Nº: 01/01		
OBRA: RECAPEAMENTO DE RUAS NA SEDE						DATA: 04/05/2026		
LOCAL: RUAS DIVERSAS - CENTRO						FORMA DE EXECUÇÃO:		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP NORTE 01/2026 - SINAPI 01/2026 SICRO 01/2026 DESONERADO						()	DIRETA	(X) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 DIAS							LDI	23,38%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1.0	SETOP	ED-50393	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00	%	539.496,07	0,30%	0,37%	1.996,14
2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	SETOP	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS. (2,40x1,20M)	M²	2,88	263,80	325,48	937,38
2.2	SICRO	4011212	VARREDURA DE SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	M²	7.043,26	0,08	0,10	704,33
Sub-total ---->								1.641,71
3.0 REPERFILAMENTO E RECAPEAMENTO								
3.1	COMP	COMP 01	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	7.043,26	1,74	2,15	15.143,01
3.2	COMP	COMP 02	Pré-misturado a frio - PMF (Execução, incluindo usinagem, aplicação, espalhamento e compactação, fornecimento dos agregados e material betuminoso, exclui transporte dos agregados e do material betuminoso até usina e da massa pronta até a pista)	M³	352,16	1.070,21	1.320,43	465.002,63
Sub-total ---->								480.145,64
4.0 TRANSPORTE								
4.1	SICRO	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada (USINA)	TXKM	1.197,35	0,69	0,85	1.017,75
4.2	SICRO	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada (MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA)	TXKM	42.851,19	0,69	0,85	36.423,51
4.3	SICRO	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada (AGREGADO ATÉ A USINA)	TXKM	23.844,07	0,69	0,85	20.267,46
Sub-total ---->								57.708,72
TOTAL GERAL DA OBRA								541.492,21

MARCELO DE OLIVEIRA LEMOS DA SILVA
 CREA-MG 427.111
 Engenheiro Civil

Ivo Fernandes Silva
 CPF 067.325.836-03
 Prefeito Municipal