

COMP 01						
Pintura de Ligação Base SICRO e DER 012026	FIC 0,11792 Produção da equipe 1.500,00 m²					
EQUIPAMENTOS	Quant	Utilização operativa	Custo h produtivo	Custo h improdutivo		Custo horário total
E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	1	1	332.4341	109.9286		332.4341
E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2	1	106.1511	68.8632		212.3022
Custo horário total de equipamentos						544.7363
MÃO DE OBRA	Quant	Unidade	Custo horário			Custo horário Total
P9824 Servente	2	h	22.607			45.214
Custo horário total de execução						589.9503
Custo unitário de execução						0,3933002
Custo do FIC						0,023
MATERIAL	Quant	Unidade	Preço Unitário			Custo Unitário
Emulsão asfáltica - RR-1C - Ata de registro de preços do DER	0,00045	t	2926,57			1,3169565
Subtotal						1,7332567
Custo unitário direto total						1,74

COMP 02						
DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	FONTE	CÓDIGO
Pré-misturado a frio - faixa C - areia e brita comerciais (Execução, incluindo o fornecimento e carga da areia e da brita, exclui o transporte da areia e da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	M²			322,61	SETOP out/2024	RO-00448
EMULSÃO RL-1C 18%	T	0,17	4.450,00	747,60	ORSE	13717
Total				1.070,21		