

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					LICITAÇÃO Nº		EDITAL Nº		
ÓRGÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA GAÚCHA/MG					DATA DO ORÇAMENTO		06/05/2024	
OBJETO	REFORMA HOSPITAL MUNICIPAL					LOTE			
MODALIDADE		REGIME DE EXECUÇÃO	1 – Empreitada por Preço Global			CIDADE	CHAPADA GAÚCHA	UF	MG
DATA BASE DO ORÇAMENTO (mês/ano)	mai/2024	DESONERAÇÃO	ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS (%)		BDI 1	23,90%	BDI 2		
			ENCARGOS SOCIAIS - MENSALISTAS (%)						

LEGENDA	PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO
	PREENCHIMENTO FACULTATIVO
	PREENCHIMENTO AUTOMÁTICO

						TIPO DE VALOR				TOTAL GERAL	
						CUSTO (SEM BDI)				R\$	584.903,66
ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	BDI	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL	
1.0			SERVIÇOS INICIAIS							23.212,38	
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PSS	M2	4,5000	308,4300	23,90%	308,43	382,14	1.719,63	
1.2	97632	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	917,8800	2,5900	23,90%	2,59	3,21	2.946,39	
1.3	ED-48480	SETOP	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M2	908,7700	16,3800	23,90%	16,38	20,29	18.438,94	
1.4	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	9,3000	9,3200	23,90%	9,32	11,55	107,42	
2.0			PISO							108.198,16	
2.1	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M2	908,7700	96,0900	23,90%	96,09	119,06	108.198,16	
3.0			ESQUADRIAS							95.158,43	
3.1	90790	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	49,0000	778,5800	23,90%	778,58	964,66	47.268,34	
3.2	90789	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	4,0000	754,6000	23,90%	754,60	934,95	3.739,80	
3.3	90793	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	20,0000	967,3900	23,90%	967,39	1.198,60	23.972,00	
3.4	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	73,0000	105,5800	23,90%	105,58	130,81	9.549,39	
3.5	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	740,6900	11,5800	23,90%	11,58	14,35	10.628,90	
4.0			PINTURA							100.803,75	
4.1	ED-50505	SETOP	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	3.147,2400	3,0700	23,90%	3,07	3,80	11.959,51	
4.2	ED-50506	SETOP	LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	908,7700	3,4700	23,90%	3,47	4,30	3.907,71	

4.3	ED-50498	SETOP	PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	2.753,6400	15,6600	23,90%	15,66	19,40	53.420,62
4.4	ED-50499	SETOP	PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA	M2	908,7700	17,2900	23,90%	17,29	21,42	19.465,85
4.5	ED-50451	SETOP	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA))	M2	590,4000	16,4700	23,90%	16,47	20,41	12.050,06
5.0			SERVIÇOS FINAIS							257.530,94
5.1		ORÇAMENTO	ACM VAZADO ILUMINADO	UND.	1,0000	22.149,0000	23,90%	22.149,00	27.442,61	27.442,61
5.2		ORÇAMENTO	COBERTURA POLICARBONATO	UND.	1,0000	21.547,0000	23,90%	21.547,00	26.696,73	26.696,73
5.3			MURO DIVISÓRIO					0,00	0,00	0,00
5.3.1	ED-48231	SETOP	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	475,9500	49,3200	23,90%	49,32	61,11	29.085,30
5.3.2	ED-50842	SETOP	PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA E DESFORMA	M3	7,2000	2.802,8800	23,90%	2.802,88	3.472,77	25.003,94
5.3.3	ED-50850	SETOP	VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, APARENTE, ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA	M3	9,5190	1.933,9500	23,90%	1.933,95	2.396,16	22.809,05
5.3.4	ED-50729	SETOP	HAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	M2	951,9000	13,0000	23,90%	13,00	16,11	15.335,11
5.3.5	ED-50732	SETOP	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	M2	951,9000	33,1800	23,90%	33,18	41,11	39.132,61
5.3.6	ED-50759	SETOP	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	M2	951,9000	31,1400	23,90%	31,14	38,58	36.724,30
5.3.7	ED-50451	SETOP	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)		951,9000	16,4700	23,90%	16,47	20,41	19.428,28
5.3.8	ED-50982	SETOP	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, ESP. 1, 25MM (GSG-18), COM REQUADRO EM TUBO DE AÇO (50X30)MM, ESP. 1,25MM, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA		12,0000	408,6000	23,90%	408,60	506,26	6.075,12
5.4	ED50266	SETOP	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	1.074,3300	7,3600	23,90%	7,36	9,12	9.797,89
			YAGOR BATISTA CAVALCANTI							
			ENGENHEIRO CIVIL							
			CREA 213.358/D							