

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

<b>PROponente / Tomador</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA	<b>Objeto</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM VIAS URBANAS DO DISTRITO DE SÃO ROBERTO DE MINAS, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA - MG
--	--

<b>REFERÊNCIA</b> SINAPI -MG / SETOP / ANP	<b>DATA BASE</b> 01 - 26 (DES) / OUT-25 (DES) / FEV (26)	<b>OBJETO</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM VIAS URBANAS DO DISTRITO DE SÃO ROBERTO DE MINAS, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA - MG	<b>MUNICÍPIO / UF</b> SÃO JOÃO DA LAGOA	<b>BDI</b> 28,44%
---	---	--	--	----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM VIAS URBANAS DO DISTRITO DE SÃO ROBERTO DE MINAS, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA - MG</b>								<b>608.817,01</b>

<b>1</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA NO DISTRITO DE SÃO ROBERTO DE MINAS</b>							<b>608.817,01</b>
----------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

<b>1.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>5.568,35</b>
------------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

1.1.1	SETOP	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UNI	1,00	1.153,26	1.481,25	1.481,25
-------	-------	----------	---	-----	------	----------	----------	----------

1.1.2	SETOP	ED-50275	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE VINTE UM (21) ATÉ CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	UNI	46,00	69,18	88,85	4.087,10
-------	-------	----------	---	-----	-------	-------	-------	----------

<b>1.2</b>	<b>IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO</b>							<b>49.990,38</b>
------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------

1.2.1	Composição	002	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO (EAI)	M <sup>2</sup>	5.806,51	3,97	5,10	29.613,20
-------	------------	-----	---	----------------	----------	------	------	-----------

1.2.2	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO - REFINARIA>OBRA - DMT EXCEDENTE A 30,00KM - DMT TOTAL ATÉ 457,00KM)	TxKM	3.184,29	0,56	0,72	2.292,69
-------	--------	--------	---	------	----------	------	------	----------

1.2.3	Composição	001	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	M <sup>2</sup>	5.806,51	2,30	2,95	17.129,20
-------	------------	-----	---	----------------	----------	------	------	-----------

1.2.4	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C PARA SERVIÇO DE PINTURA DE LIGAÇÃO - REFINARIA>OBRA - DMT ATÉ 30,00KM - DMT TOTAL ATÉ 457,00KM)	TxKM	1.326,79	0,56	0,72	955,29
-------	--------	--------	---	------	----------	------	------	--------

<b>1.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>413.964,27</b>
------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

1.3.1	SETOP	ED-7623	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	M <sup>3</sup>	174,19	1.796,47	2.307,39	401.924,26
-------	-------	---------	--	----------------	--------	----------	----------	------------

1.3.2	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (MASSA CBUQ - USINA>OBRA - DMT ATÉ 54,00KM)	M <sup>3</sup> xKM	9.406,26	1,00	1,28	12.040,01
<b>1.4</b>			<b>MEIO-FIO / DRENAGEM</b>					<b>139.294,01</b>
1.4.1	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1.707,92	60,74	78,01	133.234,84
1.4.2	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	21,26	67,18	86,29	1.834,53
1.4.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	49,86	65,97	84,73	4.224,64

Observações:

SÃO JOÃO DA LAGOA

Local

segunda-feira, 08 de abril de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: LEONARDO PETERSON AMARAL L

CREA/CAU: 331.073/D

ART/RRT: MG20264927891