

**PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
MEMÓRIA DE CÁLCULO**

**PROponente / Tomador**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA

**Objeto**  
OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE DE BOA VISTA DO PACUÍ, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA/MG

						FRENTE DE OBRA	SERVIÇOS PRELIMINARES - PLACA DE OBRA	RUA 13 BOA VISTA DO PACUÍ	RUA 11 BOA VISTA DO PACUÍ	RUA 14 BOA VISTA DO PACUÍ	RUA 10 BOA VISTA DO PACUÍ
Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	1	2	3	4	
<b>LOTE</b>	<b>OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE DE BOA VISTA DO PACUÍ, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA/MG</b>					<b>TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):</b>	<b>1.487,71</b>	<b>55.545,63</b>	<b>18.219,38</b>	<b>12.586,06</b>	<b>49.841,75</b>
<b>Serviço</b>	<b>1</b>	<b>OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE DE BOA VISTA DO PACUÍ, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA/MG</b>		<b>-</b>							
<b>Nível 2</b>	<b>1.1</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>		<b>-</b>			<b>1.487,71</b>	<b>1.606,32</b>	<b>713,92</b>	<b>356,96</b>	<b>1.784,80</b>
Serviço	1.1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	un	1,00	1 UNIDADE	Serviços Iniciais	1,00				
Serviço	1.1.2	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE VINTE UM (21) ATÉ CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	un	50,00		Serviços Iniciais		18,00	8,00	4,00	20,00
<b>Nível 2</b>	<b>1.2</b>	<b>IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO</b>		<b>-</b>			<b>-</b>	<b>12.232,06</b>	<b>3.586,33</b>	<b>2.162,30</b>	<b>11.632,03</b>
Serviço	1.2.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO (EAI)	M²	3.424,64				1.416,62	415,34	250,42	1.342,26
Serviço	1.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO - REFINARIA>OBRA - DMT EXCEDENTE A 30,00KM - DMT TOTAL ATÉ 445,00KM)	TxKM	1.885,13				756,48	221,79	133,72	773,14
Serviço	1.2.4	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	M²	3.424,64				1.416,62	415,34	250,42	1.342,26

Serviço	1.2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C PARA SERVIÇO DE PINTURA DE LIGAÇÃO - REFINARIA>OBRA - DMT ATÉ 30,00KM - DMT TOTAL ATÉ 445,00KM)	TxKM	764,00				315,20	92,41	55,72	300,67
<b>Nível 2</b>	<b>1.3</b>	<b>APLICAÇÃO CBUQ</b>		-			-	<b>100.903,93</b>	<b>29.582,66</b>	<b>17.830,32</b>	<b>95.609,44</b>
Serviço	1.3.1	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	M³	102,74				42,50	12,46	7,51	40,27
Serviço	1.3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (MASSA CBUQ - USINA>OBRA - DMT ATÉ 44,00KM)	M³xKM	4.520,56				1.870,00	548,24	330,44	1.771,88
<b>Nível 2</b>	<b>1.4</b>	<b>MEIO-FIO / DRENAGEM</b>					-	<b>41.707,25</b>	<b>13.919,13</b>	<b>10.066,80</b>	<b>36.424,92</b>
Serviço	1.4.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1.289,51				529,09	174,70	120,82	464,90
Serviço	1.4.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	12,52				2,92	2,67	6,93	

SÃO JOÃO DA LAGOA

**Local**

terça-feira, 26 de Maio de 2026

**Data**

Responsável Técnico

**Nome:**

LEONARDO PETERSON AMARAL LIMA

**CREA/CAU:**

331.073/D

**ART/RRT:**

MG20265033207