

	PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA/MG			
	Av. Domingos José de Matos, 67, Centro, Ninheira, MG, Brasil, CEP 39553-000 Telefone: (38) 3832-8335			
	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	Referência	B.D.I.	DATA
		SINAPI C/DESONERAÇÃO - 11/2025 SEINFRA C/DESONERAÇÃO - 10/2025	25,59%	06/01/2026
Localização: Rua Carolino Alves, Rua Joaquim Galvão e Rua da Prosperidade no Distrito de Vereda do Paraíso - Ninheira/MG.				

PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS SEXTAVADO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	CUSTO		PREÇO (BDI)	
						P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	TOTAL
01			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 3.030,54
1.1	ED-28427	SEINFRA	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	un	1,00	R\$ 1.067,83	R\$ 1.067,83	R\$ 1.341,09	R\$ 1.341,09
1.2	ED-50275	SEINFRA	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE VINTE UM (21) ATÉ CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	un	21,00	R\$ 64,06	R\$ 1.345,26	R\$ 80,45	R\$ 1.689,45
02			OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)						R\$ 297.606,28
2.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	2.760,40	R\$ 2,56	R\$ 7.066,62	R\$ 3,22	R\$ 8.888,49
2.2	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	2.415,24	R\$ 95,18	R\$ 229.882,54	R\$ 119,54	R\$ 288.717,79
03			DRENAGEM						R\$ 36.013,98
3.1	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	900,80	R\$ 31,83	R\$ 28.672,46	R\$ 39,98	R\$ 36.013,98
04			URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES						R\$ 69.165,36
4.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	937,20	R\$ 58,76	R\$ 55.069,87	R\$ 73,80	R\$ 69.165,36
TOTAL DA OBRA									R\$ 405.816,16

José Magno Sarmiento
 Engenheiro Civil - CREA/MG: 32.278/D