

4	30289	METRO QUADRADO	960	R\$ 1,15	R\$ 1.104,00
Descrição do item:					
REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - COMPACTADO NA ENERGIA NORMAL					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5	30290	METRO CÚBICO	144	R\$ 16,34	R\$ 2.352,96
Descrição do item:					
BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA NA PISTA DE SOLOS, COM MATERIAL DE JAZIDA - COMPACTADO NA ENERGIA MODIFICADA (EXECUÇÃO, INCLUÍDO ESCAVAÇÃO E CARGA DO MATERIAL DE JAZIDA, EXCLUI O TRANSPORTE)					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6	30291	METRO CÚBICO	144	R\$ 17,77	R\$ 2.558,88
Descrição do item:					
CASCALHO DE CAVA - FORNECIMENTO PARA BASE					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7	30292	TONELADA.QUILOMETRO	1152	R\$ 1,49	R\$ 1.716,48
Descrição do item:					
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8	30293	METRO QUADRADO	720	R\$ 130,03	R\$ 93.621,60
Descrição do item:					
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9	30294	TONELADA.QUILOMETRO	660.96	R\$ 1,76	R\$ 1.163,29
Descrição do item:					
TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO, EM CAMINHÃO, TRAÇÃO 6X2, TIPO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL (PBT) DE 23.000KG, COM GUINDASTE ARTICULADO, MOMENTO DE CARGA MÁXIMO DE 10TXM, E CARROCERIA DE CARGA SECA, COM CAPACIDADE DE 14T, EM RODOVIA COM LEITO NATURAL, EXCLUSIVE MANOBRA, CARGA E DESCARGA					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10	30295	METRO	238	R\$ 60,62	R\$ 14.427,56

Descrição do item:					
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11	30296	METRO	238	R\$ 57,68	R\$ 13.727,84
Descrição do item:					
SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA , LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3 (POR CENTO), ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12	30297	METRO CÚBICO	1.15	R\$ 394,79	R\$ 454,01
Descrição do item:					
CONCRETO CONFECCIONADO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL COM FCK = 25 MPA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E A CARGA DA AREIA E BRITA, EXCLUI TRANSPORTE DA AREIA E DA BRITA)					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13	30298	QUILOGRAMA	54.05	R\$ 16,54	R\$ 893,99
Descrição do item:					
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14	30299	QUILOGRAMA	26.98	R\$ 16,28	R\$ 439,23
Descrição do item:					
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15	30300	METRO CÚBICO	23.8	R\$ 87,16	R\$ 2.074,41
Descrição do item:					
COMPACTAÇÃO MANUAL DE ATERRO COM SOQUETE, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16	30301	METRO CÚBICO	23.8	R\$ 17,77	R\$ 422,93
Descrição do item:					
CASCALHO DE CAVA - FORNECIMENTO ATERRO LATERAL DA GUIA DE MEIO-FIO					

Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17	30302	UNIDADE	24	R\$ 88,67	R\$ 2.128,08
Descrição do item:					
LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE VINTE UM (21) ATÉ CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18	30303	METRO QUADRADO	1176	R\$ 0,09	R\$ 105,84
Descrição do item:					
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19	30304	METRO QUADRADO	1176	R\$ 1,15	R\$ 1.352,40
Descrição do item:					
REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - COMPACTADO NA ENERGIA NORMAL					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20	30305	METRO CÚBICO	235.2	R\$ 16,34	R\$ 3.843,17
Descrição do item:					
BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA NA PISTA DE SOLOS, COM MATERIAL DE JAZIDA - COMPACTADO NA ENERGIA MODIFICADA (EXECUÇÃO, INCLUÍDO ESCAVAÇÃO E CARGA DO MATERIAL DE JAZIDA, EXCLUI O TRANSPORTE)					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21	30306	METRO CÚBICO	235.2	R\$ 17,77	R\$ 4.179,50
Descrição do item:					
CASCALHO DE CAVA - FORNECIMENTO PARA BASE					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22	30307	TONELADA.QUILOMETRO	1881.6	R\$ 1,49	R\$ 2.803,58
Descrição do item:					
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23	30308	METRO QUADRADO	936	R\$ 130,03	R\$ 121.708,08
Descrição do item:					

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24	30309	TONELADA.QUILOMETRO	859.25	R\$ 1,76	R\$ 1.512,28
Descrição do item:					
TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO, EM CAMINHÃO, TRAÇÃO 6X2, TIPO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL (PBT) DE 23.000KG, COM GUINDASTE ARTICULADO, MOMENTO DE CARGA MÁXIMO DE 10TXM, E CARROCERIA DE CARGA SECA, COM CAPACIDADE DE 14T, EM RODOVIA COM LEITO NATURAL, EXCLUSIVE MANOBRA, CARGA E DESCARGA					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25	30310	METRO	225	R\$ 60,62	R\$ 13.639,50
Descrição do item:					
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26	30311	METRO	225	R\$ 57,68	R\$ 12.978,00
Descrição do item:					
SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA , LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27	30312	METRO CÚBICO	2.42	R\$ 394,79	R\$ 955,39
Descrição do item:					
CONCRETO CONFECCIONADO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL COM FCK = 25 MPA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E A CARGA DA AREIA E BRITA, EXCLUI TRANSPORTE DA AREIA E DA BRITA)					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28	30313	QUILOGRAMA	113.53	R\$ 16,54	R\$ 1.877,79
Descrição do item:					
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29	30314	QUILOGRAMA	56.67	R\$ 16,28	R\$ 922,59
Descrição do item:					
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR					

Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30	30315	METRO CÚBICO	22.5	R\$ 87,16	R\$ 1.961,10
Descrição do item:					
COMPACTAÇÃO MANUAL DE ATERRO COM SOQUETE, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL					
Ordem	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31	30316	METRO CÚBICO	22.5	R\$ 17,77	R\$ 399,83
Descrição do item:					
CASCALHO DE CAVA - FORNECIMENTO ATERRO LATERAL DA GUIA DE MEIO-FIO					