

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital do **Concorrência** nº **2/2025**, Processo Administrativo nº **77/2025**, após análise, conferência e deliberação, resolve **ADJUDICAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 05 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, NA COMUNIDADE DO AMARGOSO NO MUNICÍPIO DE VERDELÂNDIA-MG

Resumo

Fornecedor	Estimado	Adjudicado	Diferença
EF PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - 42.927.327/0001-53 igor@efengenharia.com.br - (33) 98823-3051	7.959.371,29	7.940.000,00	19.371,29 Proveito (0,24%)
Totais	7.959.371,29	7.940.000,00	19.371,29 Proveito (0,24%)

Detalhes

Elizabete Soares Santos na condição de **Autoridade Competente** Adjudicou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: EF PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - CPF/CNPJ: 42.927.327/0001-53				
Lote 1		Data/Hora da Adjudicação - 28/07/2025 13:42:09		
LOTE UNICO				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/202 98459.	616,00	METRO QUADRADO	97,33	59.955,28
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA 101509. AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	1,00	UNIDADE	2.268,18	2.268,18
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO FNDE 03.	1,00	UNIDADE	3.614,05	3.614,05
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA 99059. UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	650,49	METRO	86,39	56.195,83
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL 98525. VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	4.800,00	METRO QUADRADO	0,80	3.840,00

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M FNDE 230. ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	12,00	MÊS	969,32	11.631,84
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M FNDE 231. ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	12,00	MÊS	1.240,73	14.888,76
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M FNDE 232. ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	12,00	MÊS	1.550,92	18.611,04
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 9 E 5 SALAS FNDE 241.	1,00	UNIDADE	622.657,78	622.657,78
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 96521. COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	196,39	METRO CÚBICO	51,69	10.151,40
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 94318. (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO 0,26 M³ / POTÊNCIA 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	229,63	METRO CÚBICO	79,63	18.285,44
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 96525. COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	276,35	METRO CÚBICO	69,53	19.214,62
PREPARO DE FUNDO DE VALA 101617. COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	279,12	METRO QUADRADO	3,80	1.060,66
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 93381. (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO 0,26 M³/POTÊNCIA 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	326,24	METRO CÚBICO	16,41	5.353,60
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO 96521. OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	8,71	METRO CÚBICO	51,69	450,22
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 96525. COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	11,47	METRO CÚBICO	69,53	797,51
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M 101617 . E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	20,38	METRO QUADRADO	3,80	77,44
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 93381. (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO 0,26 M³/POTÊNCIA 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	10,71	METRO QUADRADO	16,41	175,75
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO 96521. OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	79,62	METRO CÚBICO	51,69	4.115,56
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M 101617. E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	56,03	METRO QUADRADO	3,80	212,91

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 93381. (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO 0,26 M³/POTÊNCIA 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	39,80	METRO CÚBICO	16,41	653,12
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 96521. COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	52,34	METRO CÚBICO	51,69	2.705,45
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 94318. (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO 0,26 M³ / POTÊNCIA 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	1,63	METRO CÚBICO	79,63	129,80
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 96525. COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	44,46	METRO CÚBICO	69,53	3.091,30
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR 101617. OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	84,60	METRO QUADRADO	3,80	321,48
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 93381. (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO 0,26 M³/POTÊNCIA 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	47,61	METRO CÚBICO	16,41	781,28
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE 100897. SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA - EDIFICAÇÃO	672,00	METRO	161,82	108.743,04
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE FNDE 236. COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - MURO	196,00	METRO	161,92	31.736,32
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE FNDE 237. COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). RESERVATÓRIO	42,00	METRO	161,92	6.800,64
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE FNDE 238. SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - ESTRUTURA METÁLICA	269,50	METRO	161,92	43.637,44
LASTRO DE CONCRETO MAGRO 96619. APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	117,16	METRO QUADRADO	50,07	5.866,20
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 96534. PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	509,09	METRO QUADRADO	95,02	48.373,73
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 96544.	461,41	QUILOGRAMA	21,00	9.689,61
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 96545.	1.303,85	QUILOGRAMA	18,70	24.382,00
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 96546.	866,35	QUILOGRAMA	16,27	14.095,51
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME 104920. E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	788,90	QUILOGRAMA	12,44	9.813,92

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME 104921. E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	681,60	QUILOGRAMA	11,63	7.927,01
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA 104922. UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	42,42	QUILOGRAMA	12,68	537,89
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO 92915. EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	400,05	QUILOGRAMA	19,80	7.920,99
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO 96557. FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	91,83	METRO CÚBICO	1.010,59	92.802,48
LASTRO DE CONCRETO MAGRO 96619. APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	26,81	METRO QUADRADO	50,07	1.342,38
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO 96534. EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	101,48	METRO QUADRADO	95,02	9.642,63
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 96544.	237,16	QUILOGRAMA	21,00	4.980,36
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 96546.	318,53	QUILOGRAMA	16,27	5.182,48
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO 92915. EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	668,44	QUILOGRAMA	19,80	13.235,11
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME 96557. FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	18,07	METRO CÚBICO	1.010,59	18.261,36
LASTRO DE CONCRETO MAGRO 96619. APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	4,32	METRO QUADRADO	50,07	216,30
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 96534. PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	17,28	METRO QUADRADO	95,02	1.641,95
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 96545.	45,12	QUILOGRAMA	18,70	843,74
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 96546.	95,51	QUILOGRAMA	16,27	1.553,95
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO 96557. OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	2,59	METRO CÚBICO	1.010,59	2.617,43
LASTRO DE CONCRETO MAGRO 96619. APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	52,67	METRO QUADRADO	50,07	2.637,19
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 95534. PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	126,91	METRO QUADRADO	95,02	12.058,99
96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 .	349,32	QUILOGRAMA	21,00	7.335,72
96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 .	247,84	QUILOGRAMA	18,70	4.634,61
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA 104920. VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	888,92	QUILOGRAMA	12,44	11.058,16

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME 96557. FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.AF_01/2024	38,38	METRO CÚBICO	1.010,59	38.786,44
LASTRO DE CONCRETO MAGRO 96619. APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	161,96	METRO QUADRADO	50,07	8.109,34
LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL 94968. ESPESSURA 7 CM, COM IMPERMEABILIZANTE - ENTRE BALDRAMES	80,21	METRO CÚBICO	510,70	40.963,25
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME 96536. EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	844,75	METRO QUADRADO	82,60	69.776,35
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 96544.	33,84	QUILOGRAMA	21,00	710,64
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 96545.	1.381,41	QUILOGRAMA	18,70	25.832,37
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 96546.	577,22	QUILOGRAMA	16,27	9.391,37
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 104920. UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	52,39	QUILOGRAMA	12,44	651,73
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO 92915. EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	699,26	QUILOGRAMA	19,80	13.845,35
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO 96557. FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	65,16	METRO CÚBICO	1.010,59	65.850,04
LASTRO DE CONCRETO MAGRO 96619. APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	44,46	METRO CÚBICO	50,07	2.226,11
LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL 94968. ESPESSURA 7 CM, COM IMPERMEABILIZANTE - EMTRE BALDRAMES	0,57	METRO CÚBICO	510,70	291,10
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME 96536. , EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	177,83	METRO QUADRADO	82,60	14.688,76
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 96545.	474,53	QUILOGRAMA	18,70	8.873,71
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO 92915. EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	226,77	QUILOGRAMA	19,80	4.490,05
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO 96557. , FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	13,34	METRO CÚBICO	1.010,59	13.481,27
LASTRO DE CONCRETO MAGRO 96619. APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	7,65	METRO CÚBICO	50,07	383,04
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME 96536. EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	45,89	METRO CÚBICO	82,60	3.790,51
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 96544.	2,92	QUILOGRAMA	21,00	61,32
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 96545.	5,49	QUILOGRAMA	18,70	102,66

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 96546.	132,38	QUILOGRAMA	16,27	2.153,82
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME 104920. E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	22,53	QUILOGRAMA	12,44	280,27
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO 92915. EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -MONTAGEM. AF_06/2022	40,34	QUILOGRAMA	19,80	798,73
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME 96557. FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	4,59	METRO CÚBICO	1.010,59	4.638,61
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER 97086. PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	25,01	METRO QUADRADO	173,74	4.345,24
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 96545.	266,49	QUILOGRAMA	18,70	4.983,36
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO 97096. FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	2,87	METRO CÚBICO	874,59	2.510,07
LASTRO DE CONCRETO MAGRO 96619. APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	1,60	METRO QUADRADO	50,07	80,11
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO 96534. EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	9,60	METRO QUADRADO	95,02	912,19
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 96546.	22,46	QUILOGRAMA	16,27	365,42
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME 96557. FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	0,98	METRO CÚBICO	1.010,59	990,38
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 92443. E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	886,58	METRO QUADRADO	57,86	51.297,52
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 92760. DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	3,98	QUILOGRAMA	15,29	60,85
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 92762. DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	1.855,71	QUILOGRAMA	12,58	23.344,83
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 92763. DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	1.436,70	QUILOGRAMA	10,55	15.157,19
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 92764.	1.561,27	QUILOGRAMA	10,18	15.893,73
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 92765. DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	126,75	QUILOGRAMA	11,48	1.455,09
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 92759. ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	1.550,78	QUILOGRAMA	16,44	25.494,82
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA FNDE 239. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	61,77	METRO CÚBICO	934,13	57.701,21

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 92443. E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	96,16	METRO QUADRADO	57,86	5.563,82
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 92443. ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	536,77	QUILOGRAMA	12,58	6.752,57
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 92759. DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	133,16	QUILOGRAMA	16,44	2.189,15
CONCRETAGEM DE PILARES FNDE 239.	4,70	METRO CÚBICO	934,13	4.390,41
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 92443. RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	16,00	METRO QUADRADO	57,86	925,76
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 92762. DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	79,45	QUILOGRAMA	12,58	999,48
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 92759. DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	27,61	QUILOGRAMA	16,44	453,91
CONCRETAGEM DE PILARES FNDE 239. FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	1,09	METRO CÚBICO	934,13	1.018,20
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA 92479. ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	1.194,01	METRO QUADRADO	84,96	101.443,09
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 92760. ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	252,60	QUILOGRAMA	15,29	3.862,25
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 92761. ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	1.146,06	QUILOGRAMA	14,17	16.239,67
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL. DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	1.635,22	QUILOGRAMA	12,58	20.571,07
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 92763. L DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	1.699,59	QUILOGRAMA	10,55	17.930,67
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 92764. DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	916,38	QUILOGRAMA	10,18	9.328,75
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 92765. DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	193,83	QUILOGRAMA	11,48	2.225,17
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 92759. DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	1.649,70	QUILOGRAMA	16,44	27.121,07
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA FNDE. PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	88,34	METRO CÚBICO	935,89	82.676,52

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA 92479. ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	1.055,77	METRO QUADRADO	84,96	89.698,22
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL ARMAÇÃO DE PILAR 92761. DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	433,11	QUILOGRAMA	14,17	6.137,17
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 92762. DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	45,49	QUILOGRAMA	12,58	572,26
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 92763. DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	3,47	QUILOGRAMA	10,55	36,61
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 92759. DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	226,89	QUILOGRAMA	16,44	3.730,07
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES FNDE 240. , FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	75,26	METRO CÚBICO	935,89	70.435,08
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/201 93184.	238,00	METRO	37,48	8.920,24
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES 92526. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/202	5,04	METRO QUADRADO	47,81	240,96
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO.. AF_04/2022 97113	416,00	METRO QUADRADO	3,08	1.281,28
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 97088. OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	615,58	QUILOGRAMA	20,57	12.662,48
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 101747.	416,00	METRO QUADRADO	102,30	42.556,80
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2),100324. APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM. AF_01/2024	20,80	METRO CÚBICO	261,10	5.430,88
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 92514. CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	98,73	METRO QUADRADO	59,69	5.893,19
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 92769. DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	6,58	QUILOGRAMA	14,63	96,27
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 92768. DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	106,96	QUILOGRAMA	15,77	1.686,76
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES FNDE 240. FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	7,37	METRO CÚBICO	935,89	6.897,51
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA 92514. PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	10,45	METRO QUADRADO	59,69	623,76
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 92768. DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	18,75	QUILOGRAMA	15,77	295,69

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES FNDE 40. FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	0,81	METRO CÚBICO	935,89	758,07
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA 92514. PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	4,51	METRO QUADRADO	59,69	269,20
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 92770. L DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	65,21	QUILOGRAMA	13,54	882,94
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES FNDE 240. FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	0,43	METRO CÚBICO	935,89	402,43
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA 100775. TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	61.475,70	QUILOGRAMA	16,95	1.042.013,11
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER 97083. PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	2.036,81	METRO QUADRADO	3,99	8.126,87
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR 96622. APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	101,84	METRO CÚBICO	307,91	31.357,55
CAMADA SEPARADORA 97087. PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	2.036,81	METRO QUADRADO	3,14	6.395,58
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) 94991. OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	142,58	METRO CÚBICO	998,27	142.333,34
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER 97083. PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	730,26	METRO QUADRADO	3,99	2.913,74
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR 96622. APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	36,51	METRO CÚBICO	307,91	11.241,79
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER 97087. PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	730,26	METRO QUADRADO	3,14	2.293,02
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) 94991. OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	51,12	METRO CÚBICO	998,27	51.031,56
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 101161. (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	122,25	METRO QUADRADO	281,18	34.374,26
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 103324. NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	1.406,55	METRO QUADRADO	94,63	133.101,83
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 103322. FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	345,27	METRO QUADRADO	70,44	24.320,82
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 103327. S FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	9,36	METRO QUADRADO	114,13	1.068,26

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 103328. FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	6,85	METRO QUADRADO	111,35	762,75
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO 93201. COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	706,41	METRO	8,35	5.898,52
102253 DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	25,54	METRO QUADRADO	822,26	21.000,52
FNDE 63 DIVISÓRIA ARTICULADA DE 70 MM DE ESPESSURA EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO.	19,87	METRO QUADRADO	733,52	14.575,04
96370 FECHAMENTO DE SHAFTS COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO.	48,19	METRO QUADRADO	77,26	3.723,16
INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO FNDE 129. E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U	7,20	METRO QUADRADO	398,46	2.868,91
FECHAMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA, ESPESSURA 10 MM FNDE 62.	168,28	METRO QUADRADO	107,01	18.007,64
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 103324. NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	11,60	METRO QUADRADO	94,63	1.097,71
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 103322. FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	536,48	METRO QUADRADO	70,44	37.789,65
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA 93201. DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	247,99	METRO	8,35	2.070,72
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 103322. NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA - SÓCULOS - GÁS	2,26	METRO QUADRADO	70,44	159,19
PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO FNDE130. MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	9,00	UNIDADE	1.356,53	12.208,77
PM2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM FNDE131. (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6,00	UNIDADE	2.253,33	13.519,98
PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO FNDE132. MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5,00	UNIDADE	1.356,53	6.782,65
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM3, E = 6 MM, EM ESQUADRIA FNDE133. DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE	4,60	METRO QUADRADO	247,05	1.136,43
97974 POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,. DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	5,00	UNIDADE	592,42	2.962,10

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA 100866. PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	6,00	UNIDADE	421,59	2.529,54
CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS FNDE04.	6,40	METRO QUADRADO	237,91	1.522,62
PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA FNDE134. COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	4,20	METRO QUADRADO	579,96	2.435,83
PORTA DE ABRIR - PA2 - 90 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, FNDE135. TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	3,78	METRO QUADRADO	806,10	3.047,06
PORTA DE ABRIR - PA3 - 90 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, FNDE136. TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	11,34	METRO QUADRADO	806,10	9.141,17
PORTA DE ABRIR - PA4 - 80 X 165 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, FNDE137. TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	6,60	METRO QUADRADO	806,10	5.320,26
PORTA DE ABRIR - PA5 - 70 X 165 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, FNDE138. TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	6,93	METRO QUADRADO	806,10	5.586,27
PORTA DE ABRIR - PA6 - 170 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO FNDE139. COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO MONOLÍTICO	38,76	METRO QUADRADO	579,96	22.479,25
PORTA DE CORRER - PA7 - 420 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO FNDE140. COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO	35,91	METRO QUADRADO	579,96	20.826,36
PORTA DE CORRER - PA8 - 210 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO FNDE 141. COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO	5,99	METRO QUADRADO	579,96	3.473,96
PORTA DE ABRIR - PA9 - 120 X 210 + 65 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO FNDE142. COM BANDEIRA E VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	3,30	METRO QUADRADO	579,96	1.913,87
PORTA DE CORRER - PA10 - 175 X 230 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO FNDE143. COM VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	5,52	METRO QUADRADO	579,96	3.201,38
PORTA DE CORRER - PA11- 230 X 240 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA FNDE144. CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	4,08	METRO QUADRADO	579,96	2.366,24
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 210 X 130 CM COMPLETA FNDE 145. CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - GUILHOTINA - INCLUSO VIDRO	5,46	METRO QUADRADO	793,38	4.331,85
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 150 X 140 CM COMPLETA FNDE 146. CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER - INCLUSO VIDRO	2,10	METRO QUADRADO	408,93	858,75
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-3 - 280 X 205 CM COMPLETA FNDE 147. CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO	5,74	METRO QUADRADO	408,93	2.347,26

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 280 X 185 CM COMPLETA FNDE 148. CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO MONILÍTICO	10,36	METRO QUADRADO	408,93	4.236,51
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-5 - 350 X 185 CM COMPLETA FNDE 149. CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO	19,43	METRO QUADRADO	408,93	7.945,51
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6, 350 X 120 CM COMPLETA FNDE 151. CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA - INCLUSO VIDRO	4,20	METRO QUADRADO	849,77	3.569,03
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 280 X 230 CM COMPLETA FNDE 152. CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO	19,32	METRO QUADRADO	849,77	16.417,56
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8, 700 X 230 CM COMPLETA FNDE 153. CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO	20,30	METRO QUADRADO	849,77	17.250,33
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 85 X 210 CM COMPLETA FNDE 154. CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO	53,55	METRO QUADRADO	849,77	45.505,18
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 150 X 60 CM COMPLETA FNDE 155. CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO	12,60	METRO QUADRADO	793,38	9.996,59
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 150 X 80 CM COMPLETA FNDE 156. CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO	2,40	METRO QUADRADO	793,38	1.904,11
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 280 X 80 CM COMPLETA FNDE 157. CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO	20,16	METRO QUADRADO	793,38	15.994,54
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 280 X 60 CM COMPLETA FNDE 158. CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO	3,36	METRO QUADRADO	793,38	2.665,76
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-14 - 280 X 185 CM COMPLETA FNDE 159. CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO MONOLÍTICO	15,54	METRO QUADRADO	793,38	12.329,13
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-15 - 350 X 80 CM COMPLETA FNDE 160. CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO	18,80	METRO QUADRADO	793,38	14.915,54
TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - FNDE 05. CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	2,73	METRO QUADRADO	246,97	674,23
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA FNDE 12.	6,65	METRO QUADRADO	545,75	3.629,24
P01 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 3,50 X 2,20 M FNDE 100. COM CHAPA METÁLICA CARBONO PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	7,70	METRO QUADRADO	895,66	6.896,58
P02 - PORTÃO METÁLICO TIPO GRADIL 3,40 X 2,38 M FNDE 102. MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8,09	METRO QUADRADO	1.368,46	11.070,84
P03 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,80 X 1,80 M FNDE 101. COM CHAPA METÁLICA CARBONO PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	3,24	METRO QUADRADO	895,66	2.901,94

P04 - PORTÃO METÁLICO NYLOFOR 0,90 X 2,03 M FNDE 103. MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,83	METRO QUADRADO	1.368,46	2.504,28
FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA FNDE 105. INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO (GR1, GR2)	34,69	METRO QUADRADO	869,31	30.156,36
GRADIL METÁLICO E TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG FNDE 104. MALHA 2" - JARDIM VERTICAL	104,15	METRO QUADRADO	80,82	8.417,40
FECHAMENTO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA FNDE 61. INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO	151,60	METRO QUADRADO	860,71	130.483,64
TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME FNDE 20. FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NÚCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM	1.858,82	METRO QUADRADO	186,87	347.357,69
CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6MM FNDE 64.	9,37	METRO QUADRADO	134,97	1.264,67
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (30X15 CM) FNDE 161.	88,71	METRO	111,95	9.931,08
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (35X15CM) FNDE 162.	64,60	METRO	111,95	7.231,97
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (35X20CM) FNDE 163.	63,20	METRO	111,95	7.075,24
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (42,5X15CM) FNDE 164.	20,90	METRO	111,95	2.339,76
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (45X15CM) FNDE 165.	190,78	METRO	111,95	21.357,82
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (40X20CM) FNDE 166.	74,16	METRO	111,95	8.302,21
CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO FNDE 65. E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO	157,49	METRO	195,81	30.838,12
PINGADEIRA FNDE 167. EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	307,09	METRO	65,59	20.142,03
RUFO PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO FNDE 168.	421,05	METRO	65,59	27.616,67
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO FNDE 169.	206,80	METRO	65,59	13.564,01
CONTRA RUFO LATERAL ACABAMENTO FNDE 170. CALHA EM CHAPA METALICA DOBRADA , DESENVOLVIMENTO 39 CM	268,46	METRO	65,59	17.608,29
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO / ALUMÍNIO 94213. E = 0,5MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS , INCLUSO IÇAMENTO AF 07/2019	724,81	METRO QUADRADO	67,46	48.895,68
CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL FNDE 65 . DE AÇO E= 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO	32,30	METRO	195,81	6.324,66
FNDE 171 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM,. TELHA METÁLICA PERFURADA PARA FECHAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO	632,70	METRO QUADRADO	67,49	42.700,92
IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS FNDE 172.	1.078,06	METRO QUADRADO	51,75	55.789,60
FNDE 173 IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS.	60,03	METRO QUADRADO	51,75	3.106,55
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS FNDE 172.	197,46	METRO QUADRADO	51,75	10.218,56
FNDE 175 IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS.	29,40	METRO QUADRADO	51,75	1.521,45

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 14 (CIMENTO E AREIA) 87755. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	60,03	METRO QUADRADO	62,02	3.723,06
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL 98565. COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 13, E=3CM. AF_09/2023 SINAPI M2 60,03 52,47 65,59 3.937,37 V	60,03	METRO QUADRADO	65,43	3.927,76
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS FNDE 176. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 13 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO	2.179,68	METRO QUADRADO	5,52	12.031,83
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS FNDE 177. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 13 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - INTERNO	1.734,95	METRO QUADRADO	5,52	9.576,92
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 128 FNDE 178. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO INTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM	1.119,23	METRO QUADRADO	49,34	55.222,81
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 128 FNDE 179. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO EXTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM	615,72	METRO QUADRADO	49,34	30.379,62
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS 87273. COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	398,09	METRO QUADRADO	78,12	31.098,79
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES FNDE 180. COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM, COR CINZA CLARO APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	162,05	METRO QUADRADO	70,62	11.443,97
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS FNDE 181. TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM, COR LARANJA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	41,38	METRO QUADRADO	70,62	2.922,26
RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA FNDE 245.	149,40	METRO	41,72	6.232,97
FORRO EM DRYWAL 96114. PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	338,11	METRO QUADRADO	92,59	31.305,60
FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM FNDE 18. E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	646,49	METRO QUADRADO	180,54	116.717,30
FORRO DE TELA ONDULADA EM ARAME GALVANIZADO - COR NATURAL FNDE 66.	254,88	METRO QUADRADO	196,25	50.020,20
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS 87879. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 13 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	1.298,68	METRO QUADRADO	5,50	7.142,74
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 128 87792. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	1.298,68	METRO QUADRADO	49,31	64.037,91
CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECÂNICO FNDE 182.	1.780,58	METRO QUADRADO	49,64	88.387,99

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA 104162. EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	1.780,58	METRO QUADRADO	119,40	212.601,25
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 14 87755. (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	256,23	METRO QUADRADO	62,02	15.891,38
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 87251. COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	256,23	METRO QUADRADO	60,78	15.573,66
RODAPÉ CERÂMICO H= 10 CM FNDE 184.	16,06	METRO	10,23	164,29
RODAPÉ EM GRANITINA, ALTURA 10CM FNDE 185.	297,29	METRO	29,19	8.677,90
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 98689.	12,89	METRO QUADRADO	109,78	1.415,06
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 2,0 CM FNDE 186.	48,60	METRO	110,07	5.349,40
PISO CIMENTADO, TRAÇO 13 (CIMENTO E AREIA) 98682. ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	572,43	METRO QUADRADO	55,71	31.890,08
PISO CIMENTADO, TRAÇO 13 (CIMENTO E AREIA) 98680. ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	157,83	METRO QUADRADO	58,83	9.285,14
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO 92396. COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	135,95	METRO QUADRADO	96,40	13.105,58
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO 92391. COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	98,50	METRO QUADRADO	82,14	8.090,79
PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL FNDE 189. COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	24,63	METRO QUADRADO	233,01	5.739,04
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA FNDE 190. COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	7,37	METRO QUADRADO	233,01	1.717,28
COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM FNDE 10.	40,65	METRO CÚBICO	172,78	7.023,51
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 98504.	1.006,41	METRO QUADRADO	17,97	18.085,19
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO 94263. MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	96,52	METRO	44,77	4.321,20
EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA PVA FNDE 192. APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL	338,11	METRO QUADRADO	26,04	8.804,38
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX 88497. APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	895,48	METRO QUADRADO	22,33	19.996,07
EMASSAMENTO DE PAREDES COM MASSA ACRÍLICA FNDE 193. DUAS DEMÃOS, ÁREAS MOLHADAS	105,93	METRO QUADRADO	23,04	2.440,63
PINTURA LÁTEX PVA FNDE 194. APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, COR BRANCO GELO	484,46	METRO QUADRADO	14,93	7.232,99

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM 88488. APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/202	338,11	METRO QUADRADO	17,77	6.008,21
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA FNDE 196. SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	212,58	METRO QUADRADO	14,93	3.173,82
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA FNDE 197. SOBRE REBOCO LISO, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	11,18	METRO QUADRADO	14,93	166,92
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA FNDE 198. , SOBRE MASSA ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, AREAS MOLHADAS	105,93	METRO QUADRADO	14,93	1.581,53
PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FNDE 200. EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, 2 DEMÃOS	113,40	METRO QUADRADO	23,02	2.610,47
PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FNDE 201. EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO	16,88	METRO QUADRADO	23,02	388,58
TEXTURA ACRÍLICA, COR BRANCA FNDE 202. APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO	269,72	METRO QUADRADO	15,71	4.237,30
TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA CLARO FNDE 203. APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO	1.173,21	METRO QUADRADO	15,71	18.431,13
TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA ESCURO FNDE 204. APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO	426,58	METRO QUADRADO	15,71	6.701,57
TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA CLARO FNDE 203. APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO	1.201,41	METRO QUADRADO	15,71	18.874,15
TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA ESCURO FNDE 204. APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO	97,27	METRO QUADRADO	15,71	1.528,11
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO 100724. (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	4.943,08	METRO QUADRADO	19,71	97.428,11
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI 102494. APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	416,00	METRO QUADRADO	92,41	38.442,56
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM 89356. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	194,50	METRO	28,61	5.564,64
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM 89356. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	105,97	METRO	39,06	4.139,19
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM 103979. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	148,80	METRO	35,54	5.288,35
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM 89450. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	132,16	METRO	33,88	4.477,58
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM 89451. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	44,74	METRO	55,14	2.466,96
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM 89452. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	25,63	METRO	75,89	1.945,06
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 89429. PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1,00	UNIDADE	7,26	7,26

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 89553. O, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1,00	UNIDADE	6,70	6,70
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES 94713. PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	1,00	UNIDADE	279,67	279,67
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 94656. PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	58,00	UNIDADE	4,15	240,70
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 89553. , PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	14,00	UNIDADE	6,70	93,80
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 104001. PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	38,00	UNIDADE	16,06	610,28
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 89610. ,PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	10,00	UNIDADE	22,32	223,20
BUCHA DE REDUÇÃO 103953. CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	3,00	UNIDADE	8,64	25,92
BUCHA DE REDUÇÃO 103959. CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	7,00	UNIDADE	17,18	120,26
BUCHA DE REDUÇÃO FNDE 205. CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UNIDADE	17,21	17,21
BUCHA DE REDUÇÃO FNDE 229. CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	UNIDADE	17,21	34,42
103999 BUCHA DE REDUÇÃO. LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	7,00	UNIDADE	14,61	102,27
FNDE 206 BUCHA DE REDUÇÃO. LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1,00	UNIDADE	14,64	14,64
103968 BUCHA DE REDUÇÃO. LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	7,00	UNIDADE	19,09	133,63
BUCHA DE REDUÇÃO 103969. LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	3,00	UNIDADE	22,52	67,56
103972 BUCHA DE REDUÇÃO. LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1,00	UNIDADE	33,11	33,11
FNDE 206 BUCHA DE REDUÇÃO. LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1,00	UNIDADE	14,64	14,64

89598 LUVA DE CORRER. PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1,00	UNIDADE	56,44	56,44
89380 LUVA DE REDUÇÃO. PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	4,00	UNIDADE	11,90	47,60
89605 LUVA DE REDUÇÃO. PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	3,00	UNIDADE	23,57	70,71
89541 LUVA, PVC, SOLDÁVEL. DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2,00	UNIDADE	7,46	14,92
89597 LUVA, PVC, SOLDÁVEL. DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2,00	UNIDADE	25,87	51,74
89362 JOELHO 90 GRAUS. PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	123,00	UNIDADE	11,37	1.398,51
89367 JOELHO 90 GRAUS. PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	53,00	UNIDADE	15,59	826,27
89501 JOELHO 90 GRAUS. PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	60,00	UNIDADE	16,65	999,00
89628 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	36,00	UNIDADE	54,77	1.971,72
89505 JOELHO 90 GRAUS. PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	10,00	UNIDADE	47,36	473,60
89513 JOELHO 90 GRAUS,. PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	10,00	UNIDADE	118,01	1.180,10
90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO. O, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	50,00	UNIDADE	15,40	770,00
89440 TE, PVC, SOLDÁVEL,. , DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	22,00	UNIDADE	14,34	315,48
89443 TE, PVC, SOLDÁVEL. DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	3,00	UNIDADE	20,15	60,45
89625 TE, PVC, SOLDÁVEL. DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	16,00	UNIDADE	26,24	419,84
89628 TE, PVC, SOLDÁVEL. DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	14,00	UNIDADE	54,77	766,78
89629 TE, PVC, SOLDÁVEL. DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1,00	UNIDADE	91,76	91,76
89622 TÊ DE REDUÇÃO. PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	3,00	UNIDADE	16,35	49,05
89627 TÊ DE REDUÇÃO. PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	13,00	UNIDADE	23,21	301,73

89630 TE DE REDUÇÃO. PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1,00	UNIDADE	69,71	69,71
FNDE 208 TÊ DE REDUÇÃO. PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	UNIDADE	34,62	69,24
89632 TE DE REDUÇÃO. PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2,00	UNIDADE	139,34	278,68
89396 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL. PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	16,00	UNIDADE	24,08	385,28
89536 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL. DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2,00	UNIDADE	13,47	26,94
89594 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL. DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2,00	UNIDADE	40,78	81,56
FREGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 94495. 08/2021	6,00	UNIDADE	103,07	618,42
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2 - FORNECIMENTO 94497. E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	7,00	UNIDADE	177,79	1.244,53
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 - 94498. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	5,00	UNIDADE	245,98	1.229,90
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO 94792. E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	1,00	UNIDADE	193,55	193,55
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E 94794. CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	10,00	UNIDADE	281,29	2.812,90
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO 89985. E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	10,00	UNIDADE	150,43	1.504,30
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2 - FORNECIMENTO 99631. E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	1,00	UNIDADE	149,62	149,62
PRESSURIZADOR (GRUPO DE PRESSÃO) - PRESSÃO MÁXIMA 32 (M.C.A.)VAZÃO FNDE77. MÁXIMA 52.000 (L/H)	1,00	UNIDADE	62.468,00	62.468,00
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M 102116. Q 6,1 A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	2,00	UNIDADE	2.540,65	5.081,30
CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 10269. AF_06/2021	1,00	UNIDADE	1.485,25	1.485,25
CISTERNA MODULAR 600 LITROS FNDE78.	6,00	UNIDADE	2.323,30	13.939,80
SMART FILTRO FNDE79.	2,00	UNIDADE	502,73	1.005,46
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2), INSTALADO 92692. INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	10,00	UNIDADE	17,82	178,20
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 86884. AF_01/2020	5,00	UNIDADE	13,75	68,75

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 89578. EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	414,80	METRO	37,57	15.584,04
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 89580. CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	186,00	METRO	77,59	14.431,74
TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 90702. DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	58,40	METRO	128,57	7.508,49
TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO,90703. DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	103,60	METRO	201,72	20.898,19
89585 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,. FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	13,00	UNIDADE	51,92	674,96
89591 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,. FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	4,00	UNIDADE	147,89	591,56
89584 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,. , FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	129,00	UNIDADE	50,76	6.548,04
89590 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,. , FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	34,00	UNIDADE	151,43	5.148,62
89567 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTIC. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	7,00	UNIDADE	89,98	629,86
89669 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	2,00	UNIDADE	225,74	451,48
89669 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,. , FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	33,00	UNIDADE	37,68	1.243,44
89677 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	2,00	UNIDADE	87,72	175,44
89681 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁ. FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	7,00	UNIDADE	101,45	710,15
99253 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS. MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	13,00	UNIDADE	675,63	8.783,19
99268 POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,. , DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	9,00	UNIDADE	587,50	5.287,50
FNDE 80 GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS.	12,55	METRO QUADRADO	1.339,35	16.808,84
89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO. EM RAMA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	246,11	METRO	25,68	6.320,10

89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO. EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	67,85	METRO	32,27	2.189,52
89713 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO. EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	31,38	METRO	40,14	1.259,59
89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO. E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	255,62	METRO	44,95	11.490,12
89849 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO. EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	31,38	METRO	65,48	2.054,76
89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA. SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	45,00	UNIDADE	12,32	554,40
89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM. JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	29,00	UNIDADE	18,38	533,02
89739 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,. JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	3,00	UNIDADE	27,46	82,38
89746 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,. JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	16,00	UNIDADE	32,96	527,36
89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA. SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	59,00	UNIDADE	12,06	711,54
89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM. JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	24,00	UNIDADE	17,56	421,44
FNDE 209 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM. JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	24,00	UNIDADE	61,18	1.468,32
FNDE 233 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM. JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	1,00	UNIDADE	61,18	61,18
89834 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM. JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	12,00	UNIDADE	61,14	733,68
89827 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,. JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	5,00	UNIDADE	22,47	112,35
FNDE 210 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM. JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	6,00	UNIDADE	47,22	283,32

89795 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM. JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	1,00	UNIDADE	47,19	47,19
104341 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM,. JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	3,00	UNIDADE	12,68	38,04
104357 CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,. FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	2,00	UNIDADE	21,98	43,96
104082 PLUG, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. . AF_06/2022	2,00	UNIDADE	33,66	67,32
89728 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM. JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	40,00	UNIDADE	15,35	614,00
89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM. JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	37,00	UNIDADE	12,06	446,22
FNDE 235 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, J. JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	2,00	UNIDADE	40,49	80,98
89549 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM,. , JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	5,00	UNIDADE	21,66	108,30
89825 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	2,00	UNIDADE	19,81	39,62
89782 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	11,00	UNIDADE	17,38	191,18
89707 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA. E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	2,00	UNIDADE	55,84	111,68
89708 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	1,00	UNIDADE	116,35	116,35
104328 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM,. JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	8,00	UNIDADE	79,78	638,24
104328 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM,. , JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	24,00	UNIDADE	79,78	1.914,72
FNDE 211 CORPO CAIXA SECA 100 X 100 X 40 CM.	2,00	UNIDADE	44,77	89,54
99253 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS . MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DEDRENAGEM. AF_12/2020	9,00	UNIDADE	675,63	6.080,67

86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO... AF_01/2020	2,00	UNIDADE	15,76	31,52
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR 98087. EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	1,00	UNIDADE	13.646,71	13.646,71
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 98065. DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	1,00	UNIDADE	8.792,79	8.792,79
FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR 98090. EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	1,00	UNIDADE	9.850,38	9.850,38
TUBO PVC, SERIE NORMAL 89712. ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	179,40	METRO	32,27	5.789,24
TUBO PVC, SÉRIE R 89511. ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	37,10	METRO	45,18	1.676,18
JOELHO 45 GRAUS, PVC 89732. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	36,00	UNIDADE	18,38	661,68
JOELHO 45 GRAUS 89739. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	2,00	UNIDADE	27,46	54,92
JOELHO 90 GRAUS, PVC 89731. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	80,00	UNIDADE	17,56	1.404,80
JOELHO 90 GRAUS, PVC 89737. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	9,00	UNIDADE	26,35	237,15
JUNÇÃO SIMPLES FNDE 212. PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	2,00	UNIDADE	69,32	138,64
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL 89813. ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	1,00	UNIDADE	6,56	6,56
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC 89549. SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	6,00	UNIDADE	21,66	129,96
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC 104348. SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	4,00	UNIDADE	12,43	49,72
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC 104351. SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	4,00	UNIDADE	25,77	103,08
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL FNDE 214. DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	6,00	UNIDADE	95,49	572,94

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL 89696. DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	2,00	UNIDADE	95,47	190,94
TE, PVC, SERIE NORMAL 89784. ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	57,00	UNIDADE	28,24	1.609,68
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL 89687. DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA 89A, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	5,00	UNIDADE	59,97	299,85
FNDE 228 TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	9,00	UNIDADE	59,98	539,82
95470 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA. INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	13,00	UNIDADE	388,39	5.049,07
FNDE 215 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2. ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	13,00	UNIDADE	433,37	5.633,81
100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020.	13,00	UNIDADE	54,95	714,35
100858 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	3,00	UNIDADE	911,68	2.735,04
FNDE 117 SIFÃO PARA MICTÓRIO, DECA 1681, 1 X 2",. ACABAMENTO CROMODADO E SIMILAR	3,00	UNIDADE	613,42	1.840,26
86937 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM. OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	15,00	UNIDADE	303,84	4.557,60
FNDE 216 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 40 X 34 X 14 CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	10,00	UNIDADE	253,03	2.530,30
FNDE 217 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	UNIDADE	253,03	506,06
FNDE 218 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 60 X 50 X 40 CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3,00	UNIDADE	253,03	759,09
FNDE 219 LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM. OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4,00	UNIDADE	201,86	807,44
86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM. OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,00	UNIDADE	189,79	189,79
FNDE 82 LAVATÓRIO SOBREPOR, DECA OU EQUIVALENTE.	2,00	UNIDADE	723,15	1.446,30
FNDE 220 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 40L OU EQUIVALENTE. E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	UNIDADE	970,35	1.940,70
100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA. A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	10,00	UNIDADE	118,31	1.183,10
FNDE 221 PORTA PAPEL HIGIÊNICO, CONFORME PROJETO.	2,00	UNIDADE	51,54	103,08
FNDE 16 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO.	11,00	UNIDADE	51,20	563,20

FNDE 17 DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA.	6,00	UNIDADE	247,92	1.487,52
FNDE 14 TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V).	2,00	UNIDADE	243,77	487,54
FNDE 222 TORNEIRA DE MESA BICA MÓVEL, CONFORME PROJETO.	9,00	UNIDADE	190,56	1.715,04
FNDE 223 TORNEIRA DE PAREDE, CONFORME PROJETO.	6,00	UNIDADE	170,15	1.020,90
FNDE 224 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO. COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	15,00	UNIDADE	190,56	2.858,40
FNDE 225 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA	16,00	UNIDADE	456,98	7.311,68
95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO. COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	10,00	UNIDADE	62,34	623,40
FNDE 15 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO.	10,00	UNIDADE	81,73	817,30
FNDE 34 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO.	12,00	UNIDADE	55,94	671,28
86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2". PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	12,00	UNIDADE	103,09	1.237,08
100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,. FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	10,00	UNIDADE	464,26	4.642,60
100867 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,. FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	12,00	UNIDADE	447,21	5.366,52
FNDE 226 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM. , FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	12,00	UNIDADE	441,16	5.293,92
100865 BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO. FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UNIDADE	780,00	1.560,00
100875 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UNIDADE	1.441,23	2.882,46
92688 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN20. (3/4), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	35,20	METRO	50,28	1.769,86
97549 CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"). INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	6,00	UNIDADE	63,89	383,34
92705 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"). INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	4,00	UNIDADE	53,40	213,60
93074 CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	2,00	UNIDADE	16,34	32,68

FNDE 301 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4".	1,00	UNIDADE	18,18	18,18
FNDE 29 REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP.	1,00	UNIDADE	800,65	800,65
103029 REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00	UNIDADE	76,13	152,26
195249 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA. BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	4,00	UNIDADE	104,38	417,52
FNDE 302 REQUADRO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO. FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0,48	METRO QUADRADO	619,74	297,48
101909 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG. CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	22,00	UNIDADE	241,57	5.314,54
101907 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG. CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	2,00	UNIDADE	664,30	1.328,60
94473 COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO. , CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	43,00	UNIDADE	145,61	6.261,23
97488 CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2),. INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UNIDADE	396,83	396,83
92377 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2). , CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	11,00	UNIDADE	112,88	1.241,68
92367 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA. CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	272,31	METRO	140,15	38.164,25
92642 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2). , INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	13,00	UNIDADE	248,15	3.225,95
92896 UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2),. CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	6,00	UNIDADE	255,84	1.535,04
94789 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES. PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	1,00	UNIDADE	267,42	267,42
99624 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL. DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00	UNIDADE	529,76	1.059,52
99624 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL. ,DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/202	1,00	UNIDADE	529,76	529,76
FNDE 242 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 6 CV, HM 30 A 40 M, Q 26,36 M3/H. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	UNIDADE	5.903,05	11.806,10
MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2) 101917. D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UNIDADE	182,28	182,28
FNDE 67 CENTRAL ALARME ENDEREÇÁVEL.	1,00	UNIDADE	4.837,95	4.837,95

FNDE 94 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	456,00	METRO	35,98	16.406,88
91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM. ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	228,00	METRO	3,34	761,52
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	228,00	METRO	4,81	1.096,68
91940 CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MÉDIA (1,30 M DO PISO). PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	7,00	UNIDADE	22,36	156,52
CAIXA RETANGULAR 4 X 4 MÉDIA (1,30 M DO PISO) 91943. PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	9,00	UNIDADE	26,29	236,61
96765 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM. COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2, ADAPTADOR STORZ 2 1/2, MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2 E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	9,00	UNIDADE	1.534,58	13.811,22
101798 TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO. DIMENSÕES INTERNAS 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	1,00	UNIDADE	334,74	334,74
94499 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2". - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	1,00	UNIDADE	494,57	494,57
101916 HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL. (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UNIDADE	4.223,23	4.223,23
97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W. SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	69,00	UNIDADE	23,53	1.623,57
SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA FNDE 303.	110,00	UNIDADE	56,81	6.249,10
102520 PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA. FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	27,00	METRO QUADRADO	100,11	2.702,97
101946 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	3,00	UNIDADE	192,73	578,19
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO FNDE 383. DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4,00	UNIDADE	1.238,86	4.955,44
FNDE 304 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 50 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5,00	UNIDADE	2.527,56	12.637,80
101883 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UNIDADE	616,54	1.233,08
101879 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UNIDADE	646,52	1.293,04

93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	51,00	UNIDADE	21,34	1.088,34
93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	15,00	UNIDADE	22,13	331,95
93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	4,00	UNIDADE	23,87	95,48
93660 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	11,00	UNIDADE	107,34	1.180,74
93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	26,00	UNIDADE	108,95	2.832,70
93662 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UNIDADE	112,41	112,41
93665 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UNIDADE	121,12	121,12
93663 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	12,00	UNIDADE	112,41	1.348,92
FNDE 393 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - 30MA.	1,00	UNIDADE	714,57	714,57
FNDE 87 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30MA.	1,00	UNIDADE	304,68	304,68
FNDE 86 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30MA.	3,00	UNIDADE	296,68	890,04
FNDE 83 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30MA.	32,00	UNIDADE	334,37	10.699,84
FNDE 88 DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 KA.	32,00	UNIDADE	215,04	6.881,28
FNDE 89 DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 KA.	20,00	UNIDADE	364,23	7.284,60
93667 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO. E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	10,00	UNIDADE	133,72	1.337,20
93668 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	3,00	UNIDADE	136,13	408,39
93664 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UNIDADE	116,50	233,00
93665 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UNIDADE	121,12	121,12
93666 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UNIDADE	129,17	258,34
101894 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	3,00	UNIDADE	277,24	831,72
101895 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	4,00	UNIDADE	777,52	3.110,08
101897 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UNIDADE	1.916,15	3.832,30
91834 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4". PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	184,30	METRO	21,46	3.955,08

91836 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1.235,07	METRO	25,05	30.938,50
91860 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,50	METRO	15,54	23,31
91866 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	3,00	METRO	10,50	31,50
FNDE 90 ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO. TIPO PESADO, DN=1, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	59,78	METRO	40,34	2.411,53
FNDE 91 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/2, APARENTE. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	51,85	METRO	57,70	2.991,75
FNDE 92 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/4", APARENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	132,65	METRO	49,72	6.595,36
FNDE 93 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=2", APARENTE. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	42,65	METRO	69,57	2.967,16
FNDE 94 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4, APARENTE. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	650,08	METRO	35,98	23.389,88
FNDE 95 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=4", APARENTE - FORNECIMENTO. E INSTALAÇÃO.	110,60	METRO	103,26	11.420,56
97886 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS. MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	7,00	UNIDADE	203,64	1.425,48
97887 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS. CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	10,00	UNIDADE	320,13	3.201,30
FNDE 305 CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO. GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X 12 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	1,00	UNIDADE	91,74	91,74
FNDE 306 CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO. GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X 12 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	1,00	UNIDADE	176,38	176,38
91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	10,00	UNIDADE	22,36	223,60
91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	45,00	UNIDADE	19,64	883,80
92658 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1". INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	111,00	UNIDADE	35,45	3.934,95
92662 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"). INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	16,00	UNIDADE	49,74	795,84
92660 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	35,00	UNIDADE	43,26	1.514,10
92658 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"). INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UNIDADE	35,45	70,90

92664 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"). INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	11,00	UNIDADE	66,61	732,71
92668 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"). INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	24,00	UNIDADE	148,06	3.553,44
95795 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM. (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	22,00	UNIDADE	42,78	941,16
95787 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20MM. (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	13,00	UNIDADE	37,48	487,24
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	6.168,60	METRO	4,81	29.670,97
91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2.722,90	METRO	7,39	20.122,23
91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	4.200,10	METRO	10,31	43.303,03
91932 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	431,30	METRO	18,32	7.901,42
91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	350,50	METRO	7,88	2.761,94
91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV., PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	4,50	METRO	11,10	49,95
92980 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV. , PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	161,10	METRO	11,20	1.804,32
92982 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV. PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	924,22	METRO	17,72	16.377,18
92984 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV., PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	719,62	METRO	29,77	21.423,09
92988 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV., PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	155,76	METRO	59,37	9.247,47
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM² 92992. ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	50,60	METRO	106,03	5.365,12
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM² 92996. ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	256,60	METRO	166,51	42.726,47
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM² 93002. ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	221,20	METRO	348,88	77.172,26

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO FNDE 312. LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	21,60	METRO	181,65	3.923,64
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO FNDE 314. = LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	11,40	METRO	214,90	2.449,86
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO FNDE 25. LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	166,30	METRO	138,21	22.984,32
SUORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM 104764. EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023	143,62	METRO	26,12	3.751,35
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A 92000. INCLUINDO SUORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	194,00	UNIDADE	38,00	7.372,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A. INCLUINDO SUORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	36,00	UNIDADE	40,58	1.460,88
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V 91955. INCLUINDO SUORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	6,00	UNIDADE	44,12	264,72
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A 92029. INCLUINDO SUORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	8,00	UNIDADE	69,58	556,64
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V,91953. INCLUINDO SUORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	40,00	UNIDADE	36,25	1.450,00
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) 91959. 10A/250V, INCLUINDO SUORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	13,00	UNIDADE	55,18	717,34
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) 91967. 10A/250V, INCLUINDO SUORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2,00	UNIDADE	74,12	148,24
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS) 91969. 10A/250V, INCLUINDO SUORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2,00	UNIDADE	97,65	195,30
ESPELHO / PLACA CEGA 4 X 2, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES FNDE 309.	16,00	UNIDADE	16,22	259,52
LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 18 W FNDE 96.	29,00	UNIDADE	76,45	2.217,05
LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 31 W FNDE 97.	20,00	UNIDADE	197,56	3.951,20
LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 39 W FNDE 308.	95,00	UNIDADE	197,56	18.768,20
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 100903. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	86,00	UNIDADE	35,35	3.040,10
REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUORTE E ALÇA, COM LÂMPADA LED DE 200 W FNDE 98.	18,00	UNIDADE	218,56	3.934,08
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA 97607. DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	46,00	UNIDADE	131,90	6.067,40
LUMINÁRIA TIPO SPOT BALIZADOR LED 12W FNDE 99.	18,00	UNIDADE	169,06	3.043,08

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8, COM ISOLAMENTO 97328. INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	156,00	METRO	53,25	8.307,00
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO 97327. INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	18,00	METRO	32,07	577,26
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4, COM ISOLAMENTO FNDE 310. INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	140,00	METRO	95,58	13.381,20
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO 97330. , INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	16,00	METRO	82,80	1.324,80
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2, COM ISOLAMENTO 97333. , INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	18,00	METRO	68,33	1.229,94
VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL 100763. COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	257,44	QUILOGRAMA	18,62	4.793,53
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 89865. INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	55,00	METRO	20,76	1.141,80
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM 89866. INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	105,00	UNIDADE	8,75	918,75
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, 104014. DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	21,00	UNIDADE	12,63	265,23
SWITCH TIPO 24 PORTAS FNDE 76.	5,00	UNIDADE	3.753,03	18.765,15
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_11/2019 98301.	10,00	UNIDADE	758,34	7.583,40
RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - 100555. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2019	1,00	UNIDADE	1.516,64	1.516,64
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, 98297. INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	5.034,41	METRO	8,82	44.403,50
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 98307.	56,00	UNIDADE	55,24	3.093,44
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 95795. GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 S	9,00	UNIDADE	42,78	385,02
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 95795. GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	4,00	UNIDADE	42,78	171,12
CAIXA RETANGULAR 4 X 4 MÉDIA (1,30 M DO PISO) 91943. PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,00	UNIDADE	26,29	26,29

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1) 92370. CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UNIDADE	46,99	93,98
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA 92662. DN 40 (1 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	38,00	UNIDADE	49,74	1.890,12
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA 92662. DN 40 (1 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	8,00	UNIDADE	49,74	397,92
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 92666. DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	8,00	UNIDADE	105,06	840,48
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA 92694. , DN 20 (3/4), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	18,00	UNIDADE	28,23	508,14
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO FNDE 31. COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	6,00	UNIDADE	527,87	3.167,22
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM 100557. (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	2,00	UNIDADE	544,79	1.089,58
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1 101795. , EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	3,00	UNIDADE	725,24	2.175,72
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM 100556. (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	3,00	UNIDADE	47,67	143,01
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 91834. PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	167,49	METRO	21,46	3.594,34
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 91834. PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	106,19	METRO	21,46	2.278,84
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 91836. PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	9,90	METRO	25,05	248,00
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO FNDE 25. , LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	25,40	METRO	138,21	3.510,53
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA FNDE 312. EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	113,40	METRO	181,65	20.599,11
ELETRODUTO RIGIDO, EM AÇO FNDE 234. ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=3/4, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	3,70	METRO	34,58	127,95
ELETRODUTO RIGIDO FNDE 90. , EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	32,40	METRO	40,34	1.307,02
ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/2, APARENTE FNDE 91. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	128,90	METRO	57,70	7.437,53
ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO FNDE 92. DN=1 1/4, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	33,10	METRO	49,72	1.645,73

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM AÇO GALVANIZADO, FNDE 93. REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 75 MM (2 1/2), TIPO SEALTUBO	39,85	METRO	69,57	2.772,36
DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR FNDE 44.	6,00	METRO	142,18	853,08
COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM FNDE 45.	1,00	UNIDADE	11.260,86	11.260,86
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 96989.	1,00	UNIDADE	159,50	159,50
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 92884.	45,00	QUILOGRAMA	13,99	629,55
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA 104753. PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	25,00	UNIDADE	36,80	920,00
ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS 101663. DE LUMINÁRIAS DE 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	6,00	UNIDADE	35,36	212,16
CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA FNDE 68.	1,00	UNIDADE	506,75	506,75
SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA 98463. DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	150,00	UNIDADE	31,80	4.770,00
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERramento ELÉTRICO FNDE 69.	1,00	UNIDADE	423,42	423,42
ESCAVAÇÃO MANUAL 93358. DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	43,95	METRO QUADRADO	100,53	4.418,29
REATERRO MANUAL DE VALAS, 93382. COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	43,95	METRO CÚBICO	32,30	1.419,59
HASTE DE ATERramento, DIÂMETRO 5/8, 96985. COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	15,00	UNIDADE	122,12	1.831,80
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM² 96973. , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	50,00	METRO	79,15	3.957,50
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - 96977. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	470,00	METRO	60,89	28.618,30
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA 98111. ATERramento, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	15,00	UNIDADE	58,66	879,90
TERMINAL A COMPRESSÃO FNDE 70.	25,00	UNIDADE	23,49	587,25
SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO FNDE 71.	30,00	UNIDADE	82,37	2.471,10
CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL FNDE 39.	1,00	UNIDADE	5.211,09	5.211,09
BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, FNDE 40. INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	61,78	METRO QUADRADO	713,17	44.059,64
PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, FNDE 47. ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	27,71	METRO QUADRADO	612,11	16.961,57
ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO FNDE 48.	131,25	METRO QUADRADO	313,10	41.094,38
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L FNDE 311. = 24CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 16 COM ADITIVO	85,38	METRO	194,14	16.575,67
SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, 100861. ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	87,00	UNIDADE	42,60	3.706,20

TUBO AÇO GALVANIZADO D=3 P/BICICLETÁRIO, DIMENSÃO FNDE 126. H=75CM, L=150 CM, FIXADO EM BASE DE CONCRETO, PINTADO C/ESMALTE SINTETICO, EXCETO BASE DE CONCRETO E PINTURA DE ACABAMENTO	6,00	UNIDADE	774,30	4.645,80
BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80CM (PINTADO) FNDE 72.	53,00	METRO	328,30	17.399,90
BANCO EM ALVENARIA REVESTIDO EM CERÂMICA FNDE 73.	24,00	METRO	670,21	16.085,04
PORTA OBJETO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM FNDE 128. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0,97	METRO QUADRADO	612,11	593,75
POSTE OFICIAL COMPLETO PARA REDE DE VOLEI FNDE 325.	1,00	CONJUNTO	3.741,42	3.741,42
TABELA DE BASQUETE OFICIAL COMPLETA FNDE 326.	1,00	CONJUNTO	9.693,91	9.693,91
TRAVE OFICIAL COMPLETA PARA FUTEBOL DE SALÃO FNDE 327.	1,00	CONJUNTO	5.933,42	5.933,42
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO.AF_04/2019 99803.	2.935,25	METRO QUADRADO	2,46	7.220,72
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 103689. DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	6,00	METRO QUADRADO	383,93	2.303,58
FNDE 191 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE. ARGAMASSA	20,25	METRO QUADRADO	233,01	4.718,45
PINTURA LATEX ACRILICA FNDE 199. SOBRE PAREDES EXTERNAS, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES DUAS DEMAOS	176,86	METRO QUADRADO	14,93	2.640,52
RESERVATORIO D´AGUA FNDE 81. CONFORME PROJETO 40M3 COLUNA SECA 10,0M PINTADA	1,00	UNIDADE	108.386,38	108.386,38
94499 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	5,00	UNIDADE	494,57	2.472,85
TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 100705.	11,00	UNIDADE	105,59	1.161,49
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA 103689. COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	6,48	METRO QUADRADO	383,93	2.487,87

Verdelândia, 28 de Julho de 2025.

Autoridade Competente: Elizabete Soares Santos